

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Declaramos, que a empresa **MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ: 22.561.863/0001-70, Inscrição Estadual: 19559644-7, Inscrição Municipal: 454163-4, estabelecida à Rua Tomaz Arêa Leão nº 1.543 – Ininga – Teresina/PI – CEP: 64.049-630, firmou com esta **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, o Aditivo nº 04 ao Contrato N° 140/2017, cujo objeto é Realizar Serviços de **REPARO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE EDIFICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADOS EM TERRITÓRIO COORDENADO PELA REGIONAL SUL DE SAÚDE EM TERESINA – PI**, tendo a execução e supervisão da **ANDREZA OLIVEIRA PEREIRA**, engenheira civil, CREA nº 1916602231:

Relação das Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART's:

1920210004743: Aditivo N° 06, por mais 12 meses; (18/12/2020 a 18/12/2021);

Os serviços executados estão correlacionados na planilha, em anexo.

Teresina, 03 de Janeiro de 2022.


Olavo Barroso N. Junior
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREA: 191.001.899-2
CNPJ: 22.561.863/0001-70



ANEXO

ITEM	DISCRMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	60,00
1.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	600,00
1.3	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	150,00
1.4	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	60,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	500,00
1.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	51,00
1.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	155,00
1.8	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	95,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	100,00
1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	90,00
1.11	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	30,00
1.12	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	60,00
1.13	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	60,00
1.14	Coleta e carga manuais de entulho	M3	270,00
1.15	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	M3	140,00
1.16	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	46,00
1.17	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	16,00
1.18	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	34,00
1.19	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	600,00
2	PINTURA		
2.1	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS	M2	2000,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	10000,00
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	3000,00
2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	5000,00
2.6	EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAOS	M2	5000,00
2.7	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	M2	1200,00
2.8	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1000,00



2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	600,00
2.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	4000,00
2.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	150,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
4.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UND.	19,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	PISO		
5.1.5	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm	m2	561,63
5.1.7	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum	m2	300,00
5.2	PAREDE		
5.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	2000,00
5.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	891,08
5.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	600,00
5.2.5	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	290,00
5.2.6	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	M2	510,00
5.3	TETO		
5.3.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	700,00
5.3.2	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	400,00



6	COBERTURA		
6.1	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	1000,00
6.4	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	200,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	700,00
6.6	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1000,00
6.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	200,00
6.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	200,00
6.12	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,00
6.13	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,00
6.14	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS - Ref: SINAPI 72101 AGOSTO/2016	M2	6000,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.5	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	30,00
7.6	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,00
7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00



7.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1500,00
7.42	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	46,00
7.43	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	255,00
7.44	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
7.45	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	UN	10,00
7.46	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	54,00
7.48	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	6,00
7.49	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	6,00
7.5	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	2,00
7.57	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm²	m	200,00
7.63	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	9,00
7.65	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	M	120,00
9			
9.2	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	6,50
9.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	50,48
9.4	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	15,00
9.5	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	9,00
9.9	TRANSPORTE DE ENTULHO C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	45,00
9.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	12,00
9.13	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	20,00
9.14	REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	50,00
9.16	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens	M2	41,20
9.18	Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 510 p/ esquadria de vidro temperado (ou similar)	UN	13,00
9.19	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	UN	13,00
9.21	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00

