

CARTA PROPOSTA

À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFÊNTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023

Prezados Senhores (as),

Em atendimento ao PREGÃO Nº 30/2023, a PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, inscrita no CNPJ 05.467.549/0001-04, sediada à Rua da Mata, Passagem Nova, Nº 140, Bairro Marambaia, CEP. 66.020-140. Vem apresentar a proposta de preço para a realização dos SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUNTEÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNENCIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NAS SEDES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIÁRIAS E DEMAIS PRÉDIOS OCUPADOS PELO MP/MA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO. Apresento a nossa proposta nas seguintes condições:

ITEM:	VALOR (R\$)
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUNTEÇÃO	
PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM	
FORNENCIMENTO DE MATERIAIS E MÃO	
DE OBRA A SEREM PRESTADOS NAS SEDES	R\$ 2.600.000,00
DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA	
INICIAIS E INTERMEDIÁRIAS E DEMAIS	
PRÉDIOS OCUPADOS PELO MP/MA NO	
INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO	

- 1. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);
- 2. PRAZO VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
- **3. TELEFONE/FAX**: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770;
- 4. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br;
- **5.** Nos preços acima estão incluídos todos os insumos necessários ao fornecimento do serviço que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, fretes incidentes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2023.

Belém-Pa, em 19 de junho de 2023

Atenciosamente,

PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPR. LTDA. CNPJ.: 05.467.549/0001-04

NPJ.; 05.467.549/0001---ALBERLBARATA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ nº 05.467.549/0001-04



ALBERI DE JESUS LOPES BARATA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/07/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 583.735.272-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 10735, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, COND CD JARDIM II QD 17 LT 09, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635110, BRASIL.

KELEN HELENISE SILVA BARATA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/10/1977, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 605.093.412-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3242138, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, COND C JARDIM II QD 17 LOT 09, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635110, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200823038, com sede Passagem Nova, 140 , Marambaia Belém, PA, CEP 66623160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.467.549/0001-04, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de EM MOEDA CORRENTE DO PAIS NESTE ATO, este fica assim distribuído:

ALBERI DE JESUS LOPES BARATA, com 1.900.000 (um milhão e novecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) integralizado.

KELEN HELENISE SILVA BARATA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALBERI DE JESUS LOPES BARATA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

Reg: 81100000312094 Página 1



09/06/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ nº 05.467.549/0001-04



economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA 1.º - A sociedade gira sob a denominação social de "PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.".

CLAUSULA 2º - A sociedade funciona com sede e foro na Passagem Nova, 140 , Marambaia Belém, PA, CEP 66623160.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLAUSULA 3.º - Objetivo Social – A sociedade tem como objetivo social a atividade de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, INCOORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

CNAE FISCAL

4744-0/99 – Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral

4120-4/00 - construção de edifícios

4110-7/00 - Incoorporação de Empreendimentos Imobiliario

4313-4/00 - obras de terraplenagem

CLAUSULA 4.º - A sociedade tem o prazo por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 5.º - O capital social corresponde à importância de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhoes de Reais), divididos em 2.000.000 (Dois Milhoes)c de cotas, com valor nominal de R\$1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, e distribuídos aos sócios da seguinte maneira:

ALBERI DE JESUS LOPES BARATA, com 1.900.000 (um milhão e novecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) integralizado.

KELEN HELENISE SILVA BARATA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

CLAUSULA 6.º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Req: 81100000312094 Página 2



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ nº 05.467.549/0001-04



CLAUSULA 7.º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLAUSULA 8.º - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALBERI DE JESUS LOPES BARATA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Paragrafo Único – No exercício da administração, o administrador terão direito a uma retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA 9.º - Em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o Balanço Geral, quando os lucros ou prejuízos apurados serão divididos proporcionalmente as suas participações no capital social de cada sócio, todavia os mesmos poderão optar pelo aumento de capital ou compensar prejuízos em exercícios futuros.

CLAUSULA 10° - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA 11.º - As deliberações serão tomados pelos sócios, inclusive para inclusão e exclusão de sócio.

CLAUSULA 12.º - Os sócios de comum acordo e a qualquer tempo, fixarão uma retirada mensal a título de Pró-labore, pelo exercício da administração na sociedade, respeitando as limitações legais vigente.

DO FALECIMENTO DE SOCIO

CLAUSULA 13.º - Em caso de morte ou retirada de sócios a sociedade não se dissolverá. Ocorrendo a morte, o sócio falecido poderá ser substituído por seus herdeiros ou representante legal, mediante a concordância dos sócios remanescentes. Ocorrendo a retirada, o sócio retirante deverá comunicar a sociedade por escrito a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (SESSENTA) dias para que possa ser admitido um novo sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA 14°. – Os Administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica; ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA 15º - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n 10.406/2002.

FORO

CLAUSULA 15º - Fica eleito o foro do Município de Belém, estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81100000312094 Página 3



09/06/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ nº 05.467.549/0001-04



E, por estarem	assim justos e contratados, assinam este instrumento.		
BELEM, 4 de n	BELEM, 4 de maio de 2021.		
	ALBERI DE JESUS LOPES BARATA		
	KELEN HELENISE SILVA BARATA		

Req: 81100000312094 Página 4







216433452

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PROTOCOLO	216433452 - 09/06/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15200823038 CNPJ 05.467.549/0001-04 CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 SOB N: 20000715753

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000715753

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58373527249 - ALBERI DE JESUS LOPES BARATA
Cpf: 60509341268 - KELEN HELENISE SILVA BARATA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos Secretaria Geral











REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.467.549/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS	SCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 09/01/2003	JRA
NOME EMPRESARIAL PLANA CONSTRUCOES, C	OMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA	-
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO **********************************	DME DE FANTASIA)		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 47.44-0-99 - Comércio vare	DE ECONÔMICA PRINCIPAL jista de materiais de construção (em geral	
41.20-4-00 - Construção de	le empreendimentos imobiliários olenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 206-2 - Sociedade Empresá	ZA JURÍDICA ria Limitada		
LOGRADOURO PASSAGEM NOVA		NÚMERO COMPLEMENTO ********	
	RRO/DISTRITO ARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (91) 2433-770	_
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)	,	, ,
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CA 24/09/2005	ADASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		3	
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ES	SPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2023 às 16:46:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.228.702-7

INSCRIÇÃO NO ENPJ/CPF 05.467.549/0001-04 INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15200823038

NOME EMPRESARIAL

PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO

PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

SEDE

CERAT BELÉM

ENDERECO

PAS NOVA, 140 MARAMBAIA

REGIME DE PAGAMENTO

Simples Nacional

MUNICÍPIO

BELEM

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE

24/01/2003

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001. Emitido no dia 23/01/2023 às 16:39:33 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL SITUAÇÃO DATA INSCRIÇÃO DATA BAIXA CNPJ / CPF 09/01/2003 ATIVO 05.467.549/0001-04 158.027-7 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NOME EMPRESARIAL PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **NÃO SE APLICA** NOME FANTASIA PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA TIPO ESTABELECIMENTO DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO Nº ESTABELECIMENTO SITUAÇÃO I.M. ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA 09/01/2003 158.027-7/001 ATIVO **LOGRADOURO** COMPLEMENTO NÚMERO **PASSAGEM NOVA** 140 CEP **MUNICÍPIO** UF: SEQ. IMOBILIÁRIO **BAIRRO** 66623160 MARAMBAIA BELEM PΑ 88536 ENDEREÇO ELETRÔNICO **TELEFONE** NIRE RCONTADOR@OI.COM.BR 15200823038 9132433770 TRIBUTAÇÃO(ÕES) DATA FIM DATA INÍCIC **TLPL** 09/01/2003 ISS SIMPLES NACIONAL 01/07/2007 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4744-0/99-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4120-4/00-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4110-7/00-00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

4321-5/00-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

4313-4/00-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

QSA

CPF/CNPJ

CARGO NOME DATA INÍCIO

583.735.272-49 SÓCIO E ADMINISTRADOR ALBERI DE JESUS LOPES BARATA 09/01/2003

605.093.412-68 SÓCIO KELEN HELENISE SILVA BARATA 19/04/2013



Emitido em: 23/01/2023 às 17:05:38

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 6865825dc89fd7bb7774642bf0a60f9a





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 05.467.549/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:25:46 do dia 06/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/07/2023.

Código de controle da certidão: **E032.007F.3037.2E2F** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.467.549/0001-04

Razão

Social:

PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Endereço: PASS NOVA 140 / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66623-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060600531495639433

Informação obtida em 15/06/2023 16:22:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SERVICO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.702-7

CNPJ: 05.467.549/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:40 do dia 06/06/2023

Válida até: 03/12/2023

Número da Certidão: 702023080575657-7

Código de Controle de Autenticidade: 1FC641E5.514DFFB0.1A597336.BCAA93C7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.702-7 CNPJ: 05.467.549/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:40 do dia 06/06/2023

Válida até: 03/12/2023

Número da Certidão: 702023080575658-5

Código de Controle de Autenticidade: 548F52DA.9031C2D4.9B286E1D.49BD0A11

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 05.467.549/0001-04 Certidão nº: 22707815/2023

Expedição: 25/05/2023, às 15:18:27

Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.467.549/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.467.549/0001-04 NIRF: 15.200.823.038

Balanço Patrimonial de encerrado em 31 de Dezembro de 2022



Belém (PA), 10 de abril de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

As informações foram extraidas das folhas de n 2 a 13 do Livro Diario de N 16, Reg na JUCEPA sob o n 233437606, em 05/04/2023

NOME: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA CARGO: Socio Admnistrador CPF/MF nº 583.735.272-49 NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo CARGO: Contador CRC/PA № 007326/0-04 CPF/MF № 127.082.832-00

PG 01



09/05/2023



PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.467.549/0001-04 NIRE: 15.200.823.038

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Periodo: 01/01/202	2 a 31,	/12/2022		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			R\$	3.475.985,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	3.050.326,48		
VENDA DE MERCADORIAS	R\$	425.659,42		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			R\$	(110.659,85)
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	R\$	(110.659,85)		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			R\$	3.365.326,05
(-) Custos:	R\$	1.589.654,23		
CMV	R\$	1.589.654,23		
LUCRO BRUTO			R\$	1.775.671,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS			R\$	(285.654,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(285.654,98)		
OUTRAS RECEITAS				
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	245,36		
(=) RESULTADO OPERAC. ANTES DO IR E DA CSLL			R\$	1.490.016,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
LUCRO ANTES DA CSLL			R\$	1.490.016,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	R\$	(285.654,75)		
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$	1.204.362,09
IMPOSTO DE RENDA	R\$	(501.835,06)		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LLE			R\$	702.527,03
RESUN	10			
Lucros / Prejuízos do Exercício de 2022		\rightarrow	R\$	702.527,03

Belém (PA), 10 de abril de 2023

 \rightarrow

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente; As informações foram extraidos das folhas de n 2 a 13 do livro diario de n 16 reg na JUCEPA sob o n 233437606 em 05/04/2023

NOME: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA CARGO: Socio Admnistrador CPF/MF nº 583.735.272-49

Saldo acumulado em 31/12/2022

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo CARGO: Contador CRC/PA Nº 007326/0-04 CPF/MF Nº 127.082.832-00

R\$

702.527,03

PG 02





PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.467.549/0001-04 NIRE: 15.200.823.038

POSIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

ANÁLISE DE ÍNDICES POR QUOCIENTES

TIPO DE ÍNDICE	FÓRMULA	VAL	ORES EM REAL	ÍNDICE %
	•			
1. LIQUIDEZ GERAL =	(Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)	R\$	2.398.871,70	2.63
1. LIQUIDEZ GERAL -	(Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo)	RŚ	911.301.26	2,03

Nota Explicativa 1: Demonstra quanto a empresa possui no ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL À LONGO PRAZO para cada R\$ 1,00 (hum real) de dívida total, quanto maior for o resultado acima de R\$ 1,00, melhor será a capacidade da empresa saldar sua dívida total.

2. LIQUIDEZ CORRENTE =	Ativo Circulante	R\$	1.596.915,23	2.42
2. LIQUIDEZ CORRENTE -	Passivo Circulante	R\$	658.829,95	2,42

Nota Explicativa 2: Demonstra quanto a empresa possui de ATIVO CIRCULANTE para cada R\$ 1,00 (hum real) de PASSIVO CIRCULANTE, quanto maior for o resultado deste indicador em relação a unidade, melhor será sua Liquidez corrente.

3. LIQUIDEZ SECA =	Ativo Circulante - Estoque	R\$	1.091.260,38	1.66
3. LIQUIDEZ SECA -	Passivo Circulante	Rς	658 829 95	1,00

Nota Explicativa 2: Demonstra quanto a empresa possui de ATIVO CIRCULANTE sem considerar o ESTOQUE para cada R\$ 1,00 (hum real) de PASSIVO CIRCULANTE, quanto maior for o resultado deste indicador em relação a unidade, melhor será sua Liquidez Seca

3. SOLVÊNCIA GERAL =	<u>Ativo Total</u>	R\$	3.613.828,29	3,97
3. SOLVENCIA GERAL -	Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo	R\$	911.301,26	3,97

Nota Explicativa 3: Demonstra a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações em caso de Falência. Se o Índice for maior que 1, pode-se dizer que a empresa é SOLVENTE. Se o Índice for menor que 1, pode-se dizer que a empresa é INSOLVENTE.

4. GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo	R\$	911.301,26	0.252
4. GRAO DE ENDIVIDAMENTO -	Ativo Total	RŚ	3.613.828.29	0,232

Nota Explicativa 4: Demonstra a dependência de recursos de terceiros (passivo exigível) no financiamento do ativo.

Belém (PA), 10 de abril de 2023.

NOME: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA CARGO: Socio Admnistrador CPF/MF nº 583.735.272-49 NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo CRC/PA № 007326/0-04 CPF № 127.082.832-00 CONTADOR

PG 03



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



A EMPRESA "PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA" é uma empresa com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Belém-Pa, sito a PASSAGEM NOVA, 140, MARAMBAIA, CEP 66.623-160. tendo como objeto social atividade principal de CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, com início de atividades em 09/01/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação contabeis brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. iedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime de isenção e contabiliza suas despesas pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belém, 10 de abril de 2023

ALBERI DE JESUS LOPES BARATA

REGINALDO FERREIRA RUIVO

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR - CRC-PA 007326



09/05/2023





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PROTOCOLO	233276734 - 09/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15200823038 CNPJ 05.467.549/0001-04 CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023 SOB N: 20000882877

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12708283200 - REGINALDO FERREIRA RUIVO - Assinado em 09/05/2023 às 09:08:54

Cpf: 58373527249 - ALBERI DE JESUS LOPES BARATA - Assinado em 09/05/2023 às 09:11:34





09/05/2023

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diario nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço:

PASSAGEM NOVA, 140

Bairro:

MARAMBAIA

C.E.P.:

66623160

Cidade .:

BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200823038 e arquivado em 09/01/2003. Inscrição Estadual n° 152287027 e C.N.P.J. n° 05467549000104

BELÉM/PA, 5 de Abril de 2023

REGINALDO FERREIRA RUIVO CONTADOR

C.P.F.:12708283200 R.G.:3319918 PC PA C.R.C.:00732604 CRC PA ALBERI DE JESUS LOPES BARATA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:58373527249 R.G.:10735 CREA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18H7T7632CtAX@bDudvgYv0QxwAEHzbG2S33-ffIoaCLw 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|58373527249-ALBERI DE JESUS LOPES BARATA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diario nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

PLANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço:

PASSAGEM NOVA, 140

Bairro:

MARAMBAIA

C.E.P.:

66623160

Cidade .:

BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200823038 e arquivado em 09/01/2003. Inscrição Estadual n° 152287027 e C.N.P.J. n° 05467549000104

BELÉM/PA, 5 de Abril de 2023

REGINALDO FERREIRA RUIVO CONTADOR C.P.F.:12708283200 R.G.:3319918 PC PA C.R.C.:00732604 CRC PA

ALBERI DE JESUS LOPES BARATA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:58373527249 R.G.:10735 CREA



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 05.467.549/0001-04, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

- 1 Processo nº 0042368-76.2013.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis Cível e Empresarial, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R\$0,0 , distribuido em 18/01/2022, atualmente na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém Fórum Cível.
- 2 Processo nº 0294259-50.2016.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis Cível e Empresarial, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor 08/07/2022, atualmente na 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém Fórum Cível.



quarta-feira, 24 maio, 2023

Serviço de Emissão de Certidão Cível
Divisão de Distribuição de Feitos Civeis
Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 24/05

24/05/2023 10:58:52

CONTROLE: 05241010259569 Válida até 22/08/2023 00:00:00 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: REGINALDO FERREIRA RUIVO

REGISTRO.....: PA-007326/O-4 CATEGORIA....: CONTADOR CPF.....: ****.082.832-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ. 28/04/2023 as 11:17:04.

Válido até: 27/07/2023.

Código de Controle: 704744.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: REGINALDO FERREIRA RUIVO

REGISTRO.....: PA-007326/O-4 CATEGORIA....: CONTADOR CPF.....: ***.082.832-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 28/04/2023 as 11:16:42.

Válido até: 27/07/2023. Código de Controle: 971149.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 305124/2023 Emissão: 15/06/2023 Validade: 31/07/2023

Chave: Cdd71

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

CNPJ: 05.467.549/0001-04 Registro: 0000006667 Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data do Capital: 09/06/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Restrições do Objetivo Social:EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: PASSAGEM NOVA, 140, MARAMBAIA, Belém, PA, 66623160

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/04/2003 Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005907EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

_ Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9091007. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

_ Última Anuidade Paga _

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

__ Autos de Infração .

Nada consta

__ Responsáveis Técnicos

Profissional: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA

Registro: 1500256030 CPF: 583.735.272-49 Data Início: 02/04/2003 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFE ART 07 E 25 Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR

Registro: 1506793479 CPF: 576.809.222-68 Data Início: 10/12/2003 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE ELETRÔNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 305124/2023 Emissão: 15/06/2023 Validade: 31/07/2023 Chave: Cdd71

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atribuição: ART. 08, 09 RES. 218/73 CONFEA Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 304910/2023 Emissão: 14/06/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: wDY9w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

	CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.
	Interessado(a)
	Profissional: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA
	Registro: 1500256030
	CPF: 583.735.272-49
	Endereço: **************
	Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
	Data de registro: 21/01/1999
	·
_	Título(s)
	GRADUAÇÃO
	ENGENHEIRO CIVIL
	Atribuição: RES 218/73 CONFE ART 07 E 25
	Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
	Data de Formação: 16/12/1998
	Descrição
	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
	Informações / Notas
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3)
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração Nada consta
	 - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas
	 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
	 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data Ínicio: 20/07/2020
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2023 (3/3) - Autos de Infração - Nada consta - Responsabilidades Técnicas - Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data Ínicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga Ano: 2023 (3/3) - Autos de Infração Nada consta - Responsabilidades Técnicas - Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data Ínicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Registro: 0000006667
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2023 (3/3) - Autos de Infração - Nada consta - Responsabilidades Técnicas - Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data finicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO - Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Registro: 0000006667 CNPJ: 05.467.549/0001-04
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2023 (3/3) - Autos de Infração - Nada consta - Responsabilidades Técnicas - Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data finicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Registro: 0000006667 CNPJ: 05.467.549/0001-04 Data Ínicio: 02/04/2003
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos Válido em todo território nacional.
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2023 (3/3) - Autos de Infração - Nada consta - Responsabilidades Técnicas - Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data finicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Registro: 0000006667 CNPJ: 05.467.549/0001-04 Data Ínicio: 02/04/2003





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 305125/2023 Emissão: 15/06/2023 Validade: 31/07/2023 Chave: Y6Z92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.
Interessado(a)
Profissional: EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
Registro: 1506793479
CPF: 576.809.222-68
Endereço: ************
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/10/2001
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE ELETRÔNICA
Atribuição: ART. 08, 09 RES. 218/73 CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Data de Formação: 18/04/2001
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Informações / Notas
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9141609. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
·
 Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos Válido em todo território nacional Última Anuidade Paga
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos Válido em todo território nacional Última Anuidade Paga
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 - Autos de Infração Nada consta - Responsabilidades Técnicas Empresa: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI Registro: 0000122025 CNPJ: 14.787.830/0001-15 Data Ínicio: 20/07/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. - Última Anuidade Paga - Ano: 2022 (5/5) Parcelamento Ano: 2023



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP com sede à Passagem Nova nº 140, Marambaia, inscrita no C.N.P.J. n.º 05.467.549/0001-04 representada nesta ocasião por seu sócio: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA R.G. n.º 1500256030 CREA/PA C.P.F. n.º 583.735.272-49 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JÚNIOR, brasileiro (a), R.G. n.º 1506793479 CREA/PA C.P.F. n.º 576.809.222-68, com titulo profissional Engenheiro Eletricista, Cart. Crea-Pa n.º 1506793479, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico (x) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: prazo indeterminado, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 4 horas diárias iniciando das 13:00 h ás 17:00h;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 4(quatro) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7º - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Belém/Pará;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

105.467.549/0001-PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REP. LEDA LEPP

CEP 68623-160

Pass. Nova, N

Alberi de Jesus Lopes Barata Engenheiro Civil

CREA - PA 1500256030

Testemunhas:

Belém - Assinatura

Assinatura do profissional

Belém, 10 de Dezembro de 2003.

Data da consulta: 28/04/2023 17:08:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 05.467.549/0001-04

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI



Voltar

Gerar PDF




Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL





Dados básicos:

972849

Registro n.º

CNPJ:

05.467.549/0001-04

Razão Social:

PLANA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome fantasia:

PALANA CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data de abertura: 11/01/2006

Endereço:

logradouro: PASS. NOVA 140

N.º: Bairro:

CEP:

66623-160

Complemento: CONJ EUCLIDES FIQUIR **MARAMBAIA** Município:

UF:

BELEM

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientois CTE/ADD

Company of Recursos Amplentais - CIP/AFF		
Código	Descrição	
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

B5LRTC96ZXRSLYMZ



Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 972849

CPF/CNPJ: 05.467.549/0001-04

Nome/Razão Social/Endereço PLANA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PASS. NOVA 140 MARAMBAIA BELEM/PA 66623-160

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de

Regularidade.

- Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida

pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 21/05/2014 Autenticação: 1r5h.d4fa.z26t.trav



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Pre	esidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA
(1) I	PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
	(nome empresarial)
Estabe	elecida à(2) PASSAGEM NOVA, 140, BAIRRO DA MARAMBAIA, CEP: 66623/160, BELÉM - PA
	(endereço completo)
Com se	eu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15200823038 , em 09 / 01 / 2003
Inscrit	ta no CNPJ(4) 05467549000104 , declara, sob as penas da lei, que se
(5) 🔲 1	ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.
(6)⊠ I	ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP
(7) 🗌 1	REENQUADRAMENTO DE ME para EPP
(8) I	REENQUADRAMENTO DE EPP para ME
	rmos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em uer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.
	(9) <u>BELÉM - PA</u> , <u>22</u> de <u>JULHO</u> de <u>2008</u>
(10) As	OS/TITULAR: SS: C:ALBERI DE JESUS LOPES BARATA S:MARCELO GONÇALVES SOARES
(12)As	Viet as
Nome	CERTIFICO
(13)As Nome:	SOB Nº 20000182538 Protocolo: 08/043623-4 Pro
(14)Ass	
Nome	PRESENTAÇÕES LTDA
	GETULIO VILLAS MOREIRA SECRETARIO
Obs: 1	ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDA SECRETARIO GERAL AS



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE LINGEL ARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÝCNICO N.º 0381/DEOP/2006 ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 274876 DE 18/05/2006

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO :	EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL :	ENGENHEIRO-ELETRICISTA – OPÇÃO ELETRÔNICA***********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	11935D PA Expedido em25/10/2001
ATRIBUIÇÃO :	RES 218/73 CONFEA ART. 09 E 25*******************************
NOME DA EMPRESA	PLANA CONSTITUÇÕES, COMÉRCIO É REPRESENTAÇÕES LTDA*****
NO.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	5907EMPA Expedido em: 04/04/2003
NOME DO CONTRATANTE	BANCO DA AMAZONIA VA BASA********************
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	AV ARTERIAL 18. N° 632-A. CIDADE NOVA 6 – ANANINDEUA /PA***********************************
A C 40 1 1 1	20 0000 /267 forms devidemente registrades no

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DO PROFICIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 5009/2006 DE 18/05/2006 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 3217/86 DO CONFEA.

Belém, 24 de maio de 2006

Glauber/Bortal da Silva Chefe / SEART-CREA/PA Portaria N.: 042/2006

3

VISTO:

Eng.º. Civil Roberto Mira da Silva Assessor Técnico CREA-PA

Portaria n.º 156/05-GP de 05 Agosto 2005

(RC)

Trav. Dr. Moraes, 194 / Fone: 91 4006.5500 / Presidência: 91 4006.5512 / Fax: 91 4006.5531 / CEP 66035-080 / Belém - Pará

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 05.467.549/0001-04, tendo como engenheiro responsáve ALBERI BARATA, Engenheiro Civil, CREA /PA: 10.740-D, executou a obra de Reforma Geral da Agência Ananindeua - Cidade Nova (PA), com as seguintes características:

Item	Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS GERAIS		
01.01	Despesas Legais (Licenciamento, taxas e emolumentos)	vb	1,00
01.02	Aprovação do Projeto de Combate à Incêndio	vb	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	Placa de Obra (padrão do Banco)	m²	6,00
02.02	Barração Provisório	m²	15,00
02.03	Administração Direta da Obra	mês	5,00
02.04	Medicamentos de Emergência para Obra	vb	1,00
02.05	Equipamento de Proteção Individual - EPI	vb	1,00
02.06	Limpeza Permanente da Obra	mês	5,00
02.07	Demolição de Alvenaria	m²	3,00
02.08	Retirada de Peitoril em Mármore, comp. = 3m	und	1,00
02.09	Demolição de Parede em Concreto (abertura de vão)	m²	4,00
02.10	Remoção de Piso Vinílico, inclusive camada niveladora	m²	49,50
02.11	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive camada niveladora	m²	335,00
02.12	Demolição de Piso tipo Korodur	m²	11,00
02.13	Demolição de Piso Cimentado (escada de acesso)	m²	14,00
02.14	Demolição de Rampa em Cimentado (acesso lateral)	m²	0,50
02.15	Remoção de Soleira em Mármore	m²	0,70
02.16	Remoção de Rodapé Cerâmico	m	106,00





Regularização de Vãos (abertura de porta e janela) Recuperação de Reboco Externo (muro) Revestimento cerâmico (Eliane ou similar) série Forma White Mate 20x20cm, c/ rejuntamento na cor branco plus	m m² m²	14,5 70,0 153,0
janela)		
	m	
Reboco Paulista, E=20mm	m²	36,6
Emboço	m²	7,4
Chapisco	m²	44,0
REVESTIMENTOS		
Divisória Modelo Simplificado, miolo celular, acabamento em resina melamínica, com perfis de aço pré-pintado (PP)	m²	91,0
Verga em Concreto Armado	m³	0,2
Alvenaria de Tijolo Furado, E=15 cm	m²	22,0
PAREDES E PAINÉIS		
1.041340 do Madellamento do Telhado		
	m²	493,0
	m²	493,0
COBERTURA		
Retirada de Entulho com Bota-Fora	vb	1,0
Retirada de Letreiro de Identificação (peças metálicas)	vb	1,0
Remoção de Portão Metálico de Enrolar (conjunto completo)	und	2,0
Remoção de Porta em Vidro Temperado	m²	7,2
Remoção de Esquadria em Alumínio e Vidro	m²	13,5
Remoção de Vidro Comum	m²	0,5
	und	1,(
	m²	94,
Retirada de Louças e Metais Sanitários	cj	13,0
Apicoamento de Superfície (parede com	m²	14,5
Demolição de Revestimento Cerâmico	m²	153,0
	(banheiros e copa) Apicoamento de Superfície (parede com pintura) Retirada de Louças e Metais Sanitários (conjuntos completos) Remoção de Divisória Naval Retirada de Porta tipo Divisória Remoção de Vidro Comum Remoção de Esquadria em Alumínio e Vidro Remoção de Porta em Vidro Temperado Remoção de Portão Metálico de Enrolar (conjunto completo) Retirada de Letreiro de Identificação (peças metálicas) Retirada de Entulho com Bota-Fora COBERTURA Revisão da Telhamento em Fibrocimento 6mm Revisão do Madeiramento do Telhado PAREDES E PAINÉIS Alvenaria de Tijolo Furado, E=15 cm Verga em Concreto Armado Divisória Modelo Simplificado, miolo celular, acabamento em resina melamínica, com perfis de aço pré-pintado (PP) REVESTIMENTOS Chapisco Emboço Reboco Paulista, E=20mm	Demolição de Revestimento Cerâmico (banheiros e copa) Apicoamento de Superfície (parede com pintura) Retirada de Louças e Metais Sanitários (conjuntos completos) Remoção de Divisória Naval Retirada de Porta tipo Divisória Remoção de Vidro Comum Remoção de Esquadria em Alumínio e Vidro Remoção de Porta em Vidro Temperado Remoção de Portão Metálico de Enrolar (conjunto completo) Retirada de Letreiro de Identificação (peças metálicas) Retirada de Entulho com Bota-Fora COBERTURA Revisão da Telhamento em Fibrocimento 6mm Revisão do Madeiramento do Telhado PAREDES E PAINÉIS Alvenaria de Tijolo Furado, E=15 cm Verga em Concreto Armado Divisória Modelo Simplificado, miolo celular, acabamento em resina melamínica, com perfis de aço pré-pintado (PP) REVESTIMENTOS Chapisco Emboço Reboco Paulista, E=20mm





06.01	Regularização de Base p/ Revest. De Piso traço 1:5, E=3 cm	m²	409,50
06.02	Camada Impermeabilizadora E=8 cm (p/ rampa e patamar)	m²	25,00
06.03	Base em Cimentado h=8 cm (wc deficiente físico)	m²	0,30
06.04	Piso em Korodur (no mesmo padrão existente)	m²	11,50
06.05	Porcelanato Natural (Eliane ou similar), série Prisma Bianco (40x40) cm, c/ rejuntamento na cor amêndoa	m²	288,00
06.06	Cerâmica (Eliane ou similar), série Traffic Master Alpe (41x41) cm, PEI-5, COF 1, c/ rejuntamento na cor palha	m²	73,50
06.07	Cerâmica (Eliane ou similar), série Supercargo Alpe (20x20) cm, PEI-5, COF 1, c/ rejuntamento na cor palha	m²	29,50
06.08	Piso elevado p/ os caixas, com estr. em madeira de lei, chapa de comp. de 20 mm, acab. em Paviflex (30x30) cm, e=3,2 mm	m²	11,50
7	RODAPÉS. SOLEIRAS E PEITORIS		
07.01	Rodapé em Granito Juparaná Clássico, peça (8,5x2x100) cm, aresta boleada, acab. Polido na face frontal e topo	m	73,00
07.02	Rodapé Cerâmico Traffic Master Alpe (8,5x41) cm	m	88,00
07.03	Rodapé Vinílico Paviflex, h=5 cm	m	6,85
07.04	Soleira de Granito Juparaná, 15 cm de largura, assentada com argamassa	m	13,20
07.05	Peitoril em Mármore de 18 cm de largura, assentado com argamassa, conforme padrão existente	m	0,65
8	ESQUADRIAS E SERRALHERIA		T
8.1	Em Alumínio Anodizado Natural		
08.01.01	Janela Tipo EA1, tipo balancim, em Alumínio, c/ acessórios e vidro liso de 5mm, (0,60x0,60) m, conforme padrão existente	m²	0,36
08.01.02	Janela Tipo EA2, em Alumínio, c/ acessórios (inclusive dobradiças e fechadura) e vidro liso de 5mm, (0,80x2,10) m, conforme padrão existente	m²	1,68
8.2	Em Madeira de Lei / Tipo Industrial		
08.02.01	Porta Interna Tipo P1, em miolo celular, c/ batente, guarnição, dobradiça e fechadura (0,80x2,10) m.	und	7,00





08.02.02	Porta Interna Tipo P2, em compensado revestido com laminado, c/ caixilho e alisar, (0,80x2,10) m, conforme padrão existente	und	2,00
8.3	Em Ferro		
08.03.01	Porta Tipo Grade, em perfis de ferro (conforme detalhe de projeto), de 01 folha, Tipo EF2 (0,85x2,15) m e EF6 (0,95x2,15)m	m²	3,87
08.03.02	Grade de Proteção Fixa, em perfis de Ferro (conforme detalhe de projeto), EF3 (4,50x2,40) m, EF4 (2,30x1,40) m, EF5 (1,10x1,00)m, EF7 (0,70x0,70)m, EF8 (1,60x1,70)m EF9 (0,90x1,70)m	m²	30,50
08.03.03	Escada Tipo Marinheiro, com proteção lateral, h=6m	und	1,00
9	FERRAGENS		
09.01	Dobradiça 3.1/2"x3" em Metal Cromado	und	6,00
09.02	Fechadura em Latão Cromado Fosco, com maçaneta cilíndrica, conforme padrão existente	und	7,00
10	FORRO		
10.01	Forro de Gesso Acartonado c/ prot. PVC (625x1250)mm, estruturado c/ perfil T em aço	m²	310,00
10.02	Forro de Gesso Liso tipo laje	m²	3,80
11	FECHAMENTO DO AUTO-ATENDIMENTO		ü
11.01	Divisória em Vidro Temperado 10mm, estr. alumínio	m²	26,50
11.02	Caixa Coletora de Objetos, em acrílico 40x30cm, instalada	und	1,00
11.03	Vidro Jateado (2,46x0,20)m (substituição)	m²	0,50
11.04	Conj. porta acesso principal, acesso de deficientes e isolamento da PGDM		
11.04.01	Porta em Vidro Temperado 10mm, duas folhas, tipo EVT2 (1,60x2,10)m, c/ molas, dobr., fechadura e puxador em acrílico	cj	1,00
11.04.02	Bandeira em Vidro Temperado 10mm (1,60x0,46)m, c/ ferragens cromadas	m²	0,74
11.04.03	Porta em Vidro Temperado 10mm, uma folha, tipo EVT3 (0,90x2,10)m, dobr., fechadura e puxador em acrílico	cj	1,00
11.04.04	Porta em Vidro Temperado 10mm, uma folha de correr, tipo EVT4 (1,00x2,15)m, c/ guias, guarnições e fechadura	cj	1,00





11.05	Conj. porta acesso automático e suporte metálico		
11.05.01	Porta em Vidro Temperado 10mm, uma folha, tipo EVT1 (0,90x2,10)m, c/ molas, dobr., fechadura e puxador em acrílico	cj	1,00
11.05.01	Bandeira em Vidro Temperado 10mm (1,25x0,46)m, c/ ferragens cromadas	m²	0,58
11.05.03	Suporte Metálico (0,145x0,35)m, h=2,10 m p/ botoeira com fechadura eletromecânica	und	1,0
11.05.04	Botoeira com fechadura eletromecânica (conjunto completo, inclusive temporizador)	cj	1,0
11.06	Carenagem dos Cash's		
11.06.01	Divisória estr. em perfil de Alum. c/ miolo celular E=35mm, c/ Colméia de Alumínio até o forro	m²	11,2
11.06.02	Divisória de Privacidade dos Cash's - biombo	und	4,0
11.06.03	Banqueta do Biombo	und	3,0
11.06.04	Painel de Identificação dos cash's em alumínio	m²	1,8
12	INSTALAÇÕES		_
12.1	ELÉTRICA CONVENCIONAL (Valor total a ser transferido para o subítem 12.01 da planilha principal)		
12.01.01	Subestação de Energia		
12.01.01.01	Transformador 112,5 KVA, 13800/13200/12600 - 380/220V	un	1,00
12.01.01.02	Substituíção do transformador, dos cabos de energia entre o transformador e a medição de energia, e desta à chave seccionadora, e da tubulação desses trechos	vb	1,00
12.01.01.03	Caixa para TC de 0,6kV padrão CEMAR	un	1,00
12.01.01.04	Caixa para medidor KWh, KW, Kvar - padrão CEMAR	un	1,00
12.01.01.05	Cabo 70,0 mm², 1KV, flexível (trafo/medição/chave fusível)	m	56,00
12.01.01.06	TC'S 200:5A para instrumentos de medição	un	3,00
12.01.01.07	Ensaio de transformador, conforme norma média tensão CEMAR	vb	1,00
12.01.01.08	Chave seccionadora tripolar 250A blindada, Ergonfuse, c/ base NH-1 e fusíveis 200A	un	1,00
12.01.02	QGBT		





12.01.02.01	Centro de distribuição de sobrepor com barramento normal e essencial (trifásico+neutro+terra) cap. Corrente 400A e 250A respectivamente conforme especificação e projeto	un	1,00
12.01.02.02	Base em concreto p/ QGBT com altura de 40cm do piso	vb	1,00
12.01.02.03	Disjuntor 1P-10A tipo termomagnético curva C	un	2,00
12.01.02.04	Disjuntor 3P-30A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.05	Disjuntor 3P-50A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.06	Disjuntor 3P-60A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.07	Disjuntor 3P-70A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.08	Disjuntor 3P-80A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.09	Disjuntor TQD 3P-100A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.10	Disjuntor TQD 3P-150A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.02.11	Supressor de transiente tipo VCL 275 40KA Fab. Clamper ou similar (03 fases+neutro)	un	4,00
12.01.02.12	Supressor de transiente tipo VCL 275 16KA Fab. Clamper ou similar (03 fases+neutro)	un	4,00
12.01.02.13	TC'S 200:5A para instrumentos de medição	un	3,00
12.01.02.14	Voltímtero 0-500V RS, ST, TR	un	1,00
12.01.02.15	Amperimetro 0-300A R,S,T	un	1,00
12.01.02.16	Chave seletora p/ instrumento de medição 03 posições	un	2,00
12.01.02.17	Banco de capacitores automático 20kVAR, 380V com regulação automática e controlado por microprocessador protegido por disjuntores IEC, 4 estágios com dielétrico, conforme especificação	un	1,00
12.01.02.18	Acessórios (terminais, anilhas, abraçadeiras)	vb	1,00
12.01.03	Alimentadores de Energia		
12.01.03.01	Cabo 10,0mm² 1KV flexível (QD-CPD)	m	220,00
12.01.03.02	Cabo 6,0mm² 1KV flexível (QD-NB, QD-EST)	m	60,00
12.01.03.03	Cabo 4,0mm² (QD-EMB)	m	27,00
12.01.03.04	Cabo 6,0mm² 1KV flexível (NB-EST)	m	224,00
12.01.03.05	Cabo 4,0mm² (NB-EMB)	m	72,00
12.01.03.06	Cabo 10,0mm² 1KV flexível (QD-LF)	m	220,00
12.01.03.07	Cabo 10,0mm² 1KV flexível (QD-ACE)	m	220,00
12.01.03.08	Cabo 25,0mm² 1KVflexível (QD-ACN)	m	220,00
12.01.03.09	Cabo 16,0mm² 1KVflexível (USCA-QGBT)	m	5,00
12.01.03.10	Cabo 35,0mm² 1KVflexível (USCA)	m	48,00





12.01.03.11	Cabo 70,0mm² 1KVflexível (medição/QGBT)	m	220,00
12.01.03.12	Eletroduto 2" PVC incluindo conexões e acessórios	vr	18,00
12.01.03.13	Eletroduto PVC 1.1/2" incluindo conexões e acessórios	vr	22,00
12.01.03.14	Eletroduto F.G 1.1/4", incluindo conexões e acessórios	vr	15,00
12.01.03.15	Eletroduto F.G 1.1.2", incluindo conexões e acessórios	vr	2,00
12.01.03.16	Caixa de passagem metálica 30x30cm com tampa	un	1,00
12.01.03.17	Eletroduto flexível "seal tubes" 1.1/4" e acessórios	m	12,00
12.01.03.18	Caixa de Alvenaria 50x50x50 cm	un	6,00
12.01.03.19	Caixa de passagem 10x10cm, com tampa	un	1,0
12.01.03.20	Caixa de passagem 15x15cm, com tampa	un	6,0
12.01.03.21	Caixa de passagem 20x20cm, com tampa	un	1,0
12.01.03.22	Acessórios (conectores, suportes, anilhas abraçadeiras, fitas de auto fusão e etc.)	vb	1,0
12.01.04	Instalações elétricas para sistema de refrigeração normal/ essencial		
12.01.04.01	Centro de distribuição de embutir com barramento trifásico+neutro+terra cap. Corrente 100A normal e 100A essencial, conforme especificação e projeto	un	1,0
12.01.04.02	Disjuntor 1P-10A tipo termomagnético curva C	un	5,0
12.01.04.03	Disjuntor 1P-20A tipo termomagnético curva C	un	2,0
12.01.04.04	Disjuntor 1P-25A tipo termomagnético curva C	un	1,0
12.01.04.05	Disjuntor 3P-15A tipo termomagnético curva C	un	1,0
12.01.04.06	Disjuntor 3P-20A tipo termomagnético curva C	un	3,0
12.01.04.07	Disjuntor 3P-25A tipo termomagnético curva C	un	1,0
12.01.04.08	Disjuntor 3P-63A tipo termomagnético curva C	un	1,0
12.01.04.09	Supressor de Transiente Tipo VCL 275 16 KA, fab. Clamper ou similar (03fases+neutro)-QD-ACN	un	4,0
12.01.04.10	Supressor de Transiente Tipo VCL 275 8 KA, fab. Clamper ou similar (03fases+neutro)-QD-ACE	un	4,0
12.01.04.11	Cabo de cobre 750V# 2,5mm² flexível	m	750,0
12.01.04.12	Tomada 3P ACJ em caixa 4x2" e espelho	un	2,0
12.01.04.13	Eletroduto F.G 2" incluindo conexões e acessórios	vr	2,0
12.01.04.14	Eletroduto FG 1.1/4" incluindo conexões e acessórios	vr	9,0





12.01.04.15	Eletroduto FG 3/4" incluindo conexões e acessórios	vr	20,00
12.01.04.16	Dailet universal 3/4"	un	11,00
12.01.04.17	Caixa de passagem 10x10cm	un	3,00
12.01.04.18	Acessórios (abraçadeiras, anilhas, prensa cabos, fita isolante)	vb	1,00
12.01.06	luminação e Tomadas de Uso Comum (QDE)		
12.01.06.01	Centro distribuição de embutir com barramento trifásico+neutro+terra cap. Corrente 150A para32 disjuntores tipo GE	un	1,00
12.01.06.02	Eletrocalha 50x50mm perfurada c/ tampa incluindo acessórios, conexões, suporte de fixação	m	45,00
12.01.06.03	Disjuntor 1P-10A tipo termomagnético curva C	un	17,00
12.01.06.04	Disjuntor 3P-40A tipo termomagnético curva C	un	1,00
12.01.06.05	Cabo de cobre 750V#2,5mm² flexível	m	3.700,00
12.01.06.06	Cabo PP 3x1,5mm²	m	108,00
12.01.06.07	Eletroduto PVC rígido 3/4" incluindo conexões e acessórios	vr	158,00
12.01.06.08	Eletroduto PVC rígido 1" incluindo conexões e acessórios	vr	6,00
12.01.06.09	Eletroduto FG 1.1/4" incluindo conexões e acessórios	vr	2,00
12.01.06.10	Conduite flexível sealtub 3/4"	m	18,00
12.01.06.11	Conduite flexível sealtub 1"	m	6,00
12.01.06.12	Caixa de PVC 4x2"	un	68,00
12.01.06.13	Caixa de PVC 4x4"	un	5,00
12.01.06.14	Módulo de interruptor monopolar de uma tecla 15A	un	13,00
12.01.06.15	Módulo de interruptor de duas teclas 15A	un	6,00
12.01.06.16	Módulo interruptor três teclas 15A	un	4,00
12.01.06.17	Módulo interruptor quatro teclas 15A	un	1,00
12.01.06.18	Espelho para interruptor de uma tecla em divisória	un	5,00
12.01.06.19	Espelho para interruptor de uma tecla em caixa 4x2"	un	8,00
12.01.06.20	Espelho para interruptor de duas teclas em divisória	un	2,00
12.01.06.21	Espelho para interruptor de três teclas em caixa 4x2"	un	3,00
12.01.06.22	Espelho para interruptor de três teclas em divisória	un	1,00
12.01.06.23	Espelho para interruptor de quatro teclas em caixa 4x4"	un	1,00





12.01.06.24	Espelho para interruptor de duas teclas em caixa 4x2"	un	4,00
12.01.06.25	Tomada 2p+t 15A 250AV	un	52,00
12.01.06.26	Espelho para tomada elétrica	un	52,00
12.01.06.27	Caixa de passagem 15x15cm, com tampa	un	14,00
12.01.06.28	Dailet universal 3/4"	un	3,00
12.01.06.29	Caixa octogonal PVC	un	95,00
12.01.06.30	Luminária com lampada 2x32W AA01E232R (LAE232GAR) Lumicenter ou similar	un	62,00
12.01.06.31	Luminária com lampada 2x16W AA01E216R (LAE216GAR) Lumicenter ou similar	un	2,00
12.01.06.32	Luminária com lampada 2x32W, LSS232R Lumicenter ou similar completa conforme especificação	un	8,00
12.01.06.33	Luminária com lampada 2x26W LAE 226FC Lumicenter completa conforme especificação	un	8,00
12.01.06.34	Luminária com lampada 1x20W calha simples completa conforme especificação	un	2,00
12.01.06.35	Luminária com lampada 2x20W calha simples completa conforme especificação	un	13,00
12.01.06.36	Arandela externa para lampada PL Eletrônica 9W, a prova de tempo, completa, conforme especificação	un	13,00
12.01.06.37	Arandela tipo tartaruga a prova de explosão para lampada incandescente 1x100W	un	1,00
12.01.06.38	Luminária de emergância 2x8W	un	8,00
12.01.06.39	Módulo de iluminação de emergência Unitron ou equivalente conforme especificação	un	10,00
12.01.06.40	Relé foto elétrico 20A	un	2,00
12.01.06.41	Dispositivo diferencial residual In=25A, 2 módulos, 30mA	un	3,00
12.01.06.42	Acessórios (terminais, abraçadeiras, anilhas, prensa cabos, fita isolante)	vb	1,00
12.01.07	SPDA		
12.01.07.01	Caixa de alvenaria 30x30x60 cm com tampa pré moldada de concreto	un	2,00
12.01.07.02	Haste cobreada de aterramento Copperweld 3M 5/8"x2,40m	un	16,00
12.01.07.03	Cabo de cobre nú 16mm²	m	28,00
12.01.07.04	Cabo de cobre nú 35mm²	m	150,00
12.01.07.05	Cabo de cobre nú 50mm²	m	70,00
12.01.07.06	Solda exotérmica	un	27,00
12.01.07.07	Eletroduto PVC 1" incluindo conexões e acessórios	vr	4,00







12.01.07.08	Conjunto pára-raios tipo Franklin (bas, isoladores, mastro e pára raios)	cj	2,00
12.01.07.09	Retirada do atual SPDA e revisão do sistema de aterramento antigo com substituição de conectores da malha por solda exotérmica e interligação a nova malha de aterramento	vb	1,00
12.01.07.10	Acessórios (conectores, suportes, abraçadeiras)	vb	1,00
12.01.08	Serviços Finais		
12.01.08.01	Identificação de todos os elementos do sistema elétrico, com etiquetas de longa durabilidade, anilhas	vb	1,00
12.01.08.02	Medição da resistência de terra equivalente da malha de aterramento (nova e antiga) e emissão de relatório	vb	1,00
12.01.08.03	Retirada de toda infraestrutura atual (cabeamento, eletrodutos, tomdas de piso e parede, luminárias etc.)	vb	1,00
12.01.08.04	Solicitar a instalação definitiva da rede elétrica junto a concessionária de energia local	vb	1,00
12.2	LÓGICA E ELÉTRICA DA LÓGICA (Valor total a ser transferido para o subítem 12.02 da planilha principal)		
12.02.01	Lógica (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		
12.02.01.01	Rack fechado 19" 32U contendo 06 bandejas de apoio, 02 réguas de tomada 2p+tc/ chicote 10 aneis de guia vertical e estrutura em aço reforçado, exaustor etc. conforme especificação	un	1,00
12.02.01.02	Patch Pannel 24 portas cat. 5E Furukawa	un	2,00
12.02.01.03	Guia de cabos fechada	un	4,00
12.02.01.04	Cabo UTP cat. 5e fab. Furukawa	m	880,00
12.02.01.05	Conector RJ 45 fêmea (tomada) com tampa auto retrátil	un	32,00
12.02.01.06	Patch cable (hub-cable) conforme especificação	un	32,00
12.02.01.07	Adapter cable (work cable), conforme especificação	un	32,00
12.02.01.08	Caixa 4x2" PVC	un	2,00
12.02.01.09	Caixa 4x4" PVC	un	6,00
12.02.01.10	Espelho 4x2" para 02 conectores	un	2,00
12.02.01.11	Espelho 4x2" para 04 conectores	un	6,00
	Edpairio IXE para o I controllore		
12.02.01.12	Espelho 4x2" com tampa cega	un	2,00
		un vr	5,00
12.02.01.12	Espelho 4x2" com tampa cega		2,00 5,00 7,00 20,00





12.02.01.16	Conduíte flexível sealtub 1" com acessórios	m	17,00
12.02.01.17	Conduíte flexível sealtub 1.1/4" com acessórios	m	12,00
12.02.01.18	Rodapé eletrificado 73x25mm c/ 02 vias Dutotec incluindo conexões e acessórios	m	21,00
12.02.01.19	Caixa p/ rodapé c/ espaço p/ 03 RJ45	un	5,00
12.02.01.20	Certificação de ponto lógicos	pt	32,00
12.02.01.21	Acessórios (abraçadeiras, anilhas, ícones de identificação)	vb	1,00
12.02.02	Elétrica da Lógica (QD-CPD, QD-EMB, QD- EST, QD-NB)		
12.02.02.01	Centro de distribuição de sobrepor com barramento monofásico, neutro e terra com capacidade para 12 disjuntores monopolarescom fixação através de trilho DIN conforme projeto	un	1,00
· 🙀 .	Centro de distribuição de sobrepor com		
12.02.02.02	barramento bifásico, neutro e terra com capacidade para 18 disjuntores monopolares com fixação através de trilho DIN e espaço para instalar chave comutadora 63A (QD-EST) conforme projeto	un	1,00
12.02.02.03	Centro de distribuição de sobrepor com barramento trifásico, neutro e terra com capacidade para 24 disjuntores monopolares com fixação através de trilho DIN (QD-CPD) conforme projeto	un	1,00
12.02.02.04	Centro de distribuição de sobrepor com barramento bifásico, neutro e terra com capacidade para 24 disjuntores monopolares com fixação através de trilho DIN e espço para instalar chave comutadora 63A (QD-NB) conforme projeto	un	1,00
12.02.02.05	Chave comutador 63A, 3 polos de 03 posições (QD-NB) conforme projeto	un	1,00
12.02.02.06	Chave comutador 63A, 3 polos de 03 posições (QD-EST) conforme projeto	un	1,00
12.02.02.07	Disjuntor 1P-10A tipo termomagnético curva C fab. Siemens ou similar (IEC)	un	28,00
12.02.02.08	Disjuntor 1P-25A tipo termomagnético curva C fab. Siemens ou similar (IEC)	un	1,00
12.02.02.09	Disjuntor 2P-25A tipo termomagnético curva C fab. Siemens ou similar (IEC)	un	2,00
12.02.02.10	Disjuntor 2P-30A tipo termomagnético curva C fab. Siemens ou similar (IEC)	un	4,00
12.02.02.11	Disjuntor 3P-50A tipo termomagnético curva C fab. Siemens ou similar (IEC)	un	1,00
12.02.02.12	Cabo de cobre 750V #2,5mm² flexível	m	2.100,00





12.02.02.13	Eletrocalha 100x50mm perfurada 02 vias com tampa incluindo acessórios e conexões, suportes de fixação e etc.	m	9,00
12.02.02.14	Eletrocalha 200x50mm perfurada 02 vias com tampa incluindo acessórios e conexões, suportes de fixação e etc.	m	12,00
12.02.02.15	Eletrocalha 50x50mm perfurada 02 vias com tampa incluindo acessórios e conexões, suportes de fixação e etc.	m	27,00
12.02.02.16	Eletroduto FG 3/4" com acessórios	vr	16,00
12.02.02.17	Eletroduto FG 1.1/4" com acessórios	vr	9,00
12.02.02.18	Eletroduto FG 1.1/2" com acessórios	vr	8,00
12.02.02.19	Conduíte flexível 3/4" (sealtub) com acessórios	m	37,00
12.02.02.20	Conduíte flexível 1.1/4" (sealtub) com acessórios	m	12,00
12.02.02.21	Caixa 4x2" para instalação em rodapé eletrificado (02 tomadas quadradas)	un	18,00
12.02.02.22	Espelho p/ 01 tomada 2p+t 4x2"	un	4,00
12.02.02.23	Caixa 4x4" PVC	un	2,00
12.02.02.24	Espelho 4x4" p/ tomadas 2p+t	un	2,00
12.02.02.25	Dailet universal 1.1/4" c/ tampa p/ 01 tomada	un	15,00
12.02.02.26	Supressor de transiente tipo VCL 175 8KA, fab. Clampper	un	4,00
12.02.02.27	Tomada elétrica comum 2p+t 20A-250V	un	12,00
12.02.02.28	Tomada elétrica quadrada 10A-250V em rodapé eletrificado	un	34,00
12.02.02.29	Acessórios (terminais,a anilhas, abraçadeiras etc)	vb	1,00
12.02.03	Adaptações das instalações no mobiliário		
12.02.03.01	Plug macho 2p+t 20A - 250V	un	9,00
12.02.03.02	Cabo de cobre 750V #2,5mm² flexível	m	195,00
12.02.03.03	Tomada 2p+t 10A 250V (móvel)	un	52,00
12.02.03.04	Espiralduto Ø 1/2"	m	30,00
12.02.03.05	Espiralduto Ø 3/4" (rede lógica)	m	15,00
12.02.03.06	Canaleta 50x50cm ventilada (comunicação)	m	51,00
02.04	Serviços Finais		
12.02.04.01	Identificação de todos os elementos do sistema lógico com etiquetas de longa durabilidade, anilhas	vb	1,00
12.02.04.02	Retirada de toda infraestrutura atual (cabeamento, eletrodutos, tomadas etc. antigos em desuso)	vb	1,00
12.3	TELEFONE (Valor total a ser transferido para o subítem 12.03 da planilha principal)		

12118 CREA PA



12.03.01	Instalações Telefônicas		
12.03.01.01	Quadro DG padrão Telebrás 600x600x120mm	un	1,00
12.03.01.02	Quadro DG padrão Telebrás 800x800x120mm	un	1,00
12.03.01.03	Cabo CCI-2P	m	560,00
12.03.01.04	Cabo CTP-APL 50-20P	m	26,00
12.03.01.05	Cabo CI-50-20P	m	36,00
12.03.01.06	Cabo CI-50-30P	m	6,00
12.03.01.07	Caixa de passagem metálica 15x15cm com tampa	un	1,00
12.03.01.08	Caixa de passagem metálica 10x10cm com tampa	un	6,00
12.03.01.09	Caixa PVC 4x2"	un	8,00
12.03.01.10	Caixa PVC 4x4"	un	7,00
12.03.01.11	Espelho 4x2" p/ 01 tomada telefone Telebrás	un	8,00
12.03.01.12	Espelho 4x4" p/ 02 tomada telefone Telebrás	un	7,00
12.03.01.13	Bloco IDC 110 50P	un	8,00
12.03.01.14	Tomada telefônica padrão Telebrás+RJ11	un	22,00
12.03.01.15	Eletroduto FG 3/4" incluindo acessórios e conexões	vr	27,00
12.03.01.16	Eletroduto FG 1" incluindo acessórios e conexões	vr	17,00
12.03.01.17	Eletroduto FG 1.1/2" incluindo acessórios e conexões	vr	14,00
12.03.01.18	Eletroduto FG 3" incluindo acessórios e conexões	vr	2,00
12.03.01.19	Protetores de surto MP-R p/ linhas de entrada	un	8,00
12.03.01.20	Eletroduto PVC 3" e conexões	vr	2,00
12.03.01.21	Eletroduto PVC 1" e conexões (entrada embratel) via par metálico e arame guia	vr	8,00
12.03.01.22	Eletroduto PVC 1" e conexões (entrada embratel) via antena metálico e arame guia	vr	3,00
12.03.01.23	Caixa de alvenaria 60x35x50cm	un	2,00
12.03.01.24	Acessórios (abraçadeiras plásticas, anilhas, ícones de identificação, terminais)	un	1,00
12.03.02	Adaptação das Instalações no Mobiliário		
12.03.02.01	Plug telefone macho (parede)	un	17,00
12.03.02.02	Plug telefone fêmea telebrás+RJ11 (mobiliário)	un	17,00
12.03.02.03	Cabo CCI 2P	m	90,00
12.03.03	Serviços Finais		
12.03.03.01	Identificação de todos os elementos dos sistema telefônico, com etiquetas de longa durabilidade e etc.	vb	1,00

13/18



12.03.03.02	Retirada de toda infraestrutura atual (cabeamento, eletrodutos, tomadas etc. antigos em desuso)	vb	1,00
12.04.01	CFTV		
12.04.01.01	Eletroduto FG 3/4" incluindo conexões e acessórios	vr	29,00
12.04.01.02	Eletroduto FG 1" incluindo conexões e acessórios	vr	3,00
12.04.01.03	Eletroduto FG 1" incluindo conexões e acessórios	vr	3,00
12.04.01.04	Arame guia	kg	5,00
12.04.01.05	Caixa 4x2" metálica ou dailet universal	un	9,00
12.04.01.06	Espelho tampa cega 4x2" com furo central 3/8"	un	9,00
12.04.01.07	Caixa de passagem metálica 15x15cm com tampa	un	12,00
12.05	Sistema de Climatização, conforme planilha anexa	vb	1,00
12.05.01	EQUIPAMENTOS		
12.05.01.01	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (cassete), 24.000 BTU/h	und	2
12.05.01.02	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (parede), 9.000 BTU/h	und	1
12.05.01.03	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (parede), 12.000 BTU/h	und	1
12.05.01.04	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (teto), 24.000 BTU/h	und	1
12.05.01.05	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (teto), 48.000 BTU/h	und	1
12.05.01.06	Instalação de Condic. de Ar, tipo split (teto), 60.000 BTU/h	und	3
12.05.01.07	Fornecimento e Instalação de Bomba de Drenagem de Condensado	und	1
12.05.01.08	Fornecimento e Instalação de Recuperador de calor 1.000 m³/h; 5,0 mmCA; 46 dB(A) e filtragem Classe G1, fabricação Mitsubishi - LOSSNAY HE-450 - D, ou similar	und	1
12.05.01.09	Obs. Os aparelhos de ar condicionado (item 01.01 a 01.06) serão fornecidos pelo Banco		
12.05.02	DUTOS E DIFUSORES		
12.05.02.01	Tubo de PVC Rígido de 250mm	m	16
12.05.02.02	Difusor Redondo em alumínio com regulagem de vazão do tipo aletas convergentes podendo ser TROPICAL DRE - T -2 RB, ou similar	und	5
12.05.02.03	Suporte do tipo fita de aço galvanizado de 20mm de largura por 1mm de espessura	m	40





12.05.02.04	Conjunto Bucha-parafuso de 30mm de comprimento e 5mm de diâmetro	und	40
12.05.02.05	Isolamento flexível fabricado em poliuretano flexível autoadesivo com espessura mínima de 15mm	m²	18
12.05.02.06	BIDIM	m²	2
12.05.03	REDE FRIGORÍFICA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.05.03.01	Tubo de cobre 1/4"	m	12,00
12.05.03.02	Tubo de cobre 1/2"	m	47,00
12.05.03.03	Tubo de cobre 5/8"	m	54,00
12.05.03.04	Tubo de cobre 7/8"	m	41,00
12.05.03.05	Tubo de cobre 1 1/8"	m	41,00
12.05.03.06	Curva de cobre 1/4"	und	25,00
12.05.03.07	Curva de cobre 1/2"	und	30,00
12.05.03.08	Curva de cobre 5/8"	und	15,00
12.05.03.09	Curva de cobre 7/8"	und	20,00
12.05.03.10	Curva de cobre 1 1/8"	und	20,00
12.05.03.11	Solda foscope 1/8"	und	39,00
12.05.03.12	Acetileno	vb	1,00
12.05.03.13	Oxigênio	vb	1,00
12.05.03.14	Abraçadeira com bucha e parafuso 3/4"	und	85,00
12.05.03.15	Abraçadeira com bucha e parafuso 1 1/4"	und	45,00
12.05.03.16	Conduíte flexível de metal - 1 1/4"	m	35,00
12.05.03.17	Conduíte flexível de metal - 3/4"	m	73,00
12.05.03.18	Box reto 3/4"	und	8,00
12.05.03.19	Box curvo 3/4"	und	8,00
12.05.03.20	Box reto 1 1/4"	und	4,00
12.05.03.21	Box curvo 1 1/4"	und	4,00
12.05.03.22	Calço em neoprene 3/4"-medindo 10x10mm	und	36,00
12.05.03.23	Tubo esponjoso 7/8"	m	60,00
12.05.03.24	Tubo esponjoso 1 3/4"	m	70,00
12.05.03.25	Plástico black out - revestimento/proteção	m²	32,00
12.05.03.26	Cabo PP 4x1.5 mm²	m	95,00
12.05.03.27	Cabo autoplastic 4,00 mm²	m	80,00
12.05.03.28	Refrigerante R-22 - garrafa de 13kg	und	1,00
12.05.03.29	Esponja de vedação	vb	1,00
12.05.04	SUPORTES		
	Cantoneira em aço carbono de 2" e 1/8" de	kg	80,00
12.05.04.01	espessura	kg	00,00

15/18 24)



12.05.04.03	Tirantes metálicos de 3/8"	m	30,00
12.05.04.04	Porcas de 3/8"	und	80,00
12.05.04.05	Arruela lisa de 3/8" e 1/16" de espessura	und	80,00
12.05.04.06	Bucha metálica de 8 mm	und	80,00
12.05.04.07	Bucha metálica de 6 mm	und	20,00
12.05.04.08	Parafuso sextavado de 8mm x 60mm	und	80,00
12.05.04.09	Parafuso sextavado de 6mm x 50mm	und	14,00
12.05.04.10	Parafuso sextavado de 6mm x 30mm	und	6,00
12.05.04.11	Arruela lisa de 10mm x 2mm de espessura	und	48,00
12.05.04.12	Arruela lisa de 8mm x 1mm de espessura	und	24,00
12.05.04.13	Arruela de pressão 10 mm	und	18,00
12.05.04.14	Arruela de pressão 8 mm	und	36,00
12.05.04.15	Porca de 6 mm	und	14,00
12.05.04.16	Tinta de base anticorrosiva	lt	3,00
12.05.04.17	Esmalte sintético	lt	3,60
12.05.04.18	Solvente	It	7,20
12.05.04.19	Lixa para metal 220	fl	18,00
12.05.05	DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS		
12.05.05.01	Desinstalação das Centrais de Ar Condicionado, inclusive recomposições, conforme especificações	und	2,00
12.05.05.02	Desinstalação dos Aparelhos de Ar Condicionado tipo janela, inclusive recomposições, conforme especificações	und	2,00
12.05.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.05.06.01	Testes de funcionamento e balanceamento	vb	1,00
12.05.06.02	Desmobilização	vb	1,00
12.05.06.03	Limpeza final	vb	1,00
12.05.06.04	Transporte	vb	1,00
12.05.07	MÃO-DE-OBRA		
12.05.07.01	Mão de obra	vb	1,00

12.06	Hidro-sanitária e águas pluviais (ver especificações)		
12.06.01	Adaptação das Instalações Hidro-sanitárias dos banheiros	vb	1,00
12.06.02	Instalação Hidro-sanitária p/ wc deficiente físico	vb	1,00
12.06.03	Ponto de Dreno para sistema de climatização	und	9,00
12.07	Combate a incêndio		
12.07.01	Extintor CO2 - 6kg	und	2,00
12.07.02	Extintor Água Pressurizada - 10L	und	1,00
12.07.03	Suportes para fixação de extintores em parede	und	6,00





12.07.04	Sinalização para extintores, conforme projeto	und	6,00
12.07.05	Sinalização para balizamento, proibição, alerta e comando	und	12,00
12.07.06	Iluminação de emergência - IE8 (DYNACOM ou similar) 01 lâmpada de 8w, com autonomia de 2 horas	und	5,00
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
13.01	Bacia Sifonada de louça branca (DECA CP52517 ou similar), com caixa acoplada e acessórios	und	5,00
13.02	Bacia Sifonada de louça branca (DECA P517 ou similar), do tipo convencional c/ acessórios	und	1,00
13.03	Válvula de Descarga com acionamento suave, acabamento cromado (DECA Hydra Max Pública 2551 CPB ou similar)	und	1,00
13.04	Lavatório de louça branca (DECA L5117 ou similar), com coluna, c/ acessórios	und	5,00
13.05	Lavatório de louça branca (DECA CS 1V17 ou similar), suspenso, c/ acessórios	und	1,00
13.06	Mictório Individual de louça branca (DECA M71117 ou similar)	und	4,00
13.07	Torneira Cromada de Lavatório (DECA 1170C ou similar)	und	6,00
13.08	Torneira Cromada para Pia (DECA 1157C ou similar)	und	1,00
13.09	Sifão Cromado para Lavatório (DECA 1680C 100 ou similar)	und	6,00
13.10	Sifão Cromado para Pia (DECA 1680C 100 ou similar)	und	1,00
13.11	Válvula de Escoamento p/ Lavatório (DECA 1602C ou similar)	und	6,00
13.12	Válvula p/ Mictório fech. Automático (DECA 2570C ou similar)	und	4,00
13.13	Engate Flexível em metal cromado (DECA 4607C 030 ou similar)	und	13,00
13.14	Ducha Manual cromada (DECA 1984C 40ACTCR ou similar)	und	6,0
13.15	Assento Sanitário plástico (DECA AP30 17 ou similar)	und	6,0
13.16	Registro de Gaveta com canopla cromada D=20 mm (3/4")	und	4,0
13.17	Saboneteira para sabão líquido	und	5,0
13.18	Porta-papel de louça branca	und	6,0
13.19	Porta-toalha c/ barra cr. DECA 2077C ou similar	und	4,0

17/18

30 Tabelionato de Notas Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira Fone:(91)-233-2749-CEP:66085-QOO-Belem-P

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a

firma(s) de: [0081062]-HELDER GONCALDES/MARIALVA...

Em Testemunho

1	Beld 1,00	m/PA.,	18	de Mai	o de	2006.	
A STATE OF THE PERSON		NEMPRA	SAN	ITOE DE	ant	λ	

cj

 m^2

m²

m²

m²

m²

 m^2

m²

m²

 m^2

und

m²

und

und

vb

vb

vb

vb

64,00

445,00

154.00

185.00

14.00

427.00

1.00

18,00

10.00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

	ESORGATORE ON TO IZADA
940.00	MENTE CON DUSENS ME SEGURANÇA
	Consider the second sec
28,00	Plo de Segurança Geconfecimento
275,00	Serie Be
132,00	NO01563884

	100	nharr		
	CR	18/1	18	and a
	OIN		1000	2
		day	.	
200	Poor.		2765	

Supervisor Mai. 05779-7

1. Frazo la Evenção 120 (Cento e vinte dias)

hi da da s

ना भाग विस्तर एवं Garel

1 4 1 = 3

Lilly Bala tills CE Dord

E BUICO MARINEDUM

ind cardyty

centure range)

raintat (a.a.a)

EC. Builtin

41 <u>11</u>3 991

Capitale de Barra de Apoio o/ portadores de

A source menta resour Palna (sobre pintura

Actilics internaling con Alectim (sobre pintura

be it a legit at halpha cor Branco Neve (sobre

A critical Emirina trainor Branco Gelo (sobre

Emplie 3 riético na cor Platina (grades e

em etálicos, e estrutura metálica do

e y a sisema na co. Branco Geio (muro e

Fevitalização de pintura tipo verniz na parede

Tover en eç in em Ladriho Hidráulico (20x20)

Bar molte til = G. 11 porta giratoria detectora

ынд - Ныс. . тыг зімэты 157,5жшэ,0) cm - padrão

i politik i spiesivada (80,0x51 3) cm - padrão

Peralama um EVC, iarg. 9cm branco gelo -

(marriendo paurão existente)

HEEL MID AGAD E PAISAGISMO

ilingi deruciós de Pisa Cimentado

BEFMICOS COMPLEMENTARES

recesalizacios especiais, em aço inox

GEPAIT - Galencia da Patrimonio

131.30

12

1 ----

10

· 4. 1,

10,12

14.00

14.16

42 193

1

15.01

*E.15

16

16.

16. 12

16.13

16.54

47..33

- --


2. Valor Teach Obra: RS-165.313,10 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos treze reais

e der centavos

DIREÇÃO GERAL: Av. Presidente Vargas, 800 - Belém / PA CEP 66017-000 - FONE 216-3123 - Fax: 216-3401

I flellder bougekees

letiker companyes Menalen Supervisor Mat. 05779-7





DECISÃO Nº 0040/2009-CEEE

INTERESSADO: Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

ASSUNTO: Atribuição profissional de engenheiros eletricistas egressos da Universidade

Federal do Pará - UFPA

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA, reunida em 28 de outubro de 2009, considerando a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea; considerando a Resolução nº 48, de 37 de abril de 1976, do Conselho Federal de Educação - CFE que fixou os mínimos de conteúdo e de duração dos cursos de graduação em Engenharia; considerando que o art. 1º da Resolução nº 48/76 do CFE caracteriza os cursos de Engenharia com parte comum a todas as áreas, com matérias de formação básica e de formação geral, como Administração e Economia e Ciências do Ambiente, e parte diversificada compreendendo matérias de formação profissional geral e de formação profissional específica; considerando que as áreas de habilitação da Engenharia são: civil, eletricidade, mecânica, metalurgia, minas e química; considerando que as matérias de formação profissional geral definidas pela Resolução nº 48/76 do CFE para a área de habilitação Eletricidade são Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Eletrônica, Materiais Elétricos, Conversão de Energia e, Controle e Servomecanismo; considerando que as matérias de formação profissional específica conterão assuntos que cubram outros aspectos da profissão ligados às habilitações específicas da engenharia; considerando a Resolução nº 09, de 27 de abril de 1977, do CFE, que caracterizou a habilitação Engenharia Elétrica, do Curso de Engenharia; considerando que, nos termos do art. 1º da Resolução nº 09/77 do CFE, a Engenharia Elétrica passou a ser habilitação única, com origem na Área Eletricidade do curso de Engenharia, devendo as disciplinas darem ênfase a setores específicos da Engenharia Elétrica, como os de Eletrotécnica, de Eletrônica, e de Telecomunicações, obedecidas as determinações da Resolução nº 48/76 do CFE em relação aos conteúdos e duração do curso; considerando que a Universidade Federal do Pará - UFPA, através da Resolução nº 2510/97 definiu o Currículo Pleno do Curso de Engenharia Elétrica na forma da Resolução nº 48/76 do CFE, atribuindo aos egressos o título de "Engenheiro Eletricista" tanto na habilitação eletrônica como na Eletrotécnica; considerando que a currículo definido através da Resolução no 2510/97 é compatível com o currículo dos egressos do Curso de Engenharia Elétrica da UFPA dos anos anteriores, tanto nas disciplinas de formação básica e formação geral quanto nas disciplinas de formação profissional geral; considerando que o Curso de Engenharia Elétrica da UFPA anteriores a Resolução nº 2510/97 tinha em seu currículo disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Eletrônica, Materiais Elétricos, Conversão de Energia e Controle e Servomecanismo, definidas pela Resolução nº 48/76 como disciplinas da Área de Habilitação Eletricidade; DECIDIU, por unanimidade: 1) atribuir a todos os portadores do Título de Engenheiro Eletricista, independente da opção Eletrônica ou Eletrotécnica, egressos do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará - UFPA, as atribuições dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218/73 do Confea, no sentido de não restringir a estes profissionais o exercício profissional na área da Engenharia Elétrica nos seus diversos campos de atuação; 2) delegar à Gerência de Registro e Cadastro competência para proceder à revisão das atribuições no cadastro dos profissionais, mediante requerimento por escrito solicitando revisão de atribuições e pagamento das taxas devidas, desde que cumpridos os requisitos do item 1; 3) determinar que, independente de solicitação de revisão de atribuições citada no item 2, os profissionais que cumprirem os requisitos do item 1, não poderão ter suas ARTs recusadas com a justificativa de exorbitância de atribuições, quando estas se referirem a serviços na área da engenharia elétrica nos seus diversos campos de atuação. A reunião foi Coordenada pelo Conselheiro Dario Parente Santos, estando presentes os Conselheiros João César Ferraro Carvalho, Beatriz Ivone Costa Vasconcelos e José da Silva Neves, contando ainda com a participação dos suplentes José Emmanuel de Carvalho Mesquita Junior e Ricardo Guedes Accioly Ramos.

Belém-PA, 28 de outubro de 2009.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART ART Nº 00000000274876

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JA Titulo profissional: ENGENHARIA			RNP: 1506793479 Registro: 1506793479PA
2. Dades de Contrato			
Contratante: BANCO DA AMAZONI	AS.A		CPF/CNPJ:
			Nº:
Complemento:		Bairro:	
Cidade:		LF.	GEP.
País: Brasil			
Telefone: 40083888	Email:		
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 12/11/2003		
Valor: R\$ 155,313,10	Tipo de contratante: Tipo do co	ntratante não identificado	
Ação Institucional: NENHUMA - NA	OOPTANTE		
Observação: ARQUIVAMENTO DE .			
Situação: BAIXA DE ART			
Atendido: SIM	Data da Solicitação: 13/05/2006	Data	do Atendimento:
Motivo: BAIXA (MINERVA)			
Descrição. Protocolo número: 500	9/2006, Obra/Serviço concluido		
3, Dados da Obra/Scrviço			
AV. ARTERIAL 18, Nº 632-A			Nº:
Complemento:		Baima: CIDADE NOVA 5	
Cidase: ANANINDEUA		UF PA	CEP
Data de Início:	Previsão de término: Não espec	ifi@dordenacas Geográficas	0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		Código: Não especificado	
Proprietário: FRANCISCO SERAFIN	I DE BARROS		CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica			
5. Observações			
ARQUIVAMENTO DE ATESTADO			
5. Declarações			
7. Entidade de Classe			
NENHUMA - NAO OPTANTE			
8, Assinaturas			
Declare serem verdadenas as informa	ições acima	EMANUEL DOS SANTOS	SOUZA JUNIOR - CPF: 576,609,222-68
de	dede		
Lucal	data	BANCO	DA AMAZONIA S. A
3. informações			
* A ART é válida somente quando qui	tada mediante apresentação do comprov	ante de pagamento su conferê	ncia no site do Crea.
10. Valor			
	trada em: 18/05/2006 Valor ca	no: R\$ 28 00 Nasso Nije	maro: 254493





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0450/COP/2011 ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	ALBERI DE JESUS LOPES BARATA
TITULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL ***********************************
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	10740D PA Expedido em: 21/01/1999
ATRIBUIÇÃO	RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25(************************************
NOME DA EMPRESA	PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	5907EM PA Expedido em: 04/04/2003
NOME DO CONTRATANTE	SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL SEDURB
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	RUA 7 DE SETEMBRO – IGARAPÉ-MIRI – PA ***********************************

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 7915/2011 DE 12/05/2011 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 12 de julho de 2011.

Deyze Lucylene Mota de Oliveira Gerente de Registro e Cadastro/ART/SDC

Portaria nº 124/2008

VISTO:

Eng. Civ. MARCEL BELLINI SILVA DA COST Analysta Tácnico

(DGS)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da **Certidão de Registro e Quitação** entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531



ATESTADO

Atestamos para fins de **Acervo Técnico**, que a empresa **PLANA CONSTRUÇOES E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.**, CNPJ nº. 05.467.549/0001-04, com sede na Passagem Nova Nº 140 entre Rua da Mata e rua da Marinha, Bairro Marambaia, Município de Belém/PA, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDURB**, de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências contratuais, os serviços de **CONSTRUÇÃO DE FEIRA E MERCADO** no município de Igarapé Miri, neste Estado, com as características abaixo discriminadas:

Responsável Técnicos: Engº. Alberi de Jesus Lopes Barata - CREA nº 10740-D/Pa.

Regime de Obra: Empreitada por preço global

Contrato no.: 063/2006 - SEDURB -PARA-URBE. .

Valor da final Obra: R\$ 1.385.527,86(Hum milhão trezentos e oitenta e cinco

mil,quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)

Período de Execução: 26/06/2006 à 15/11/2010.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

A referida construção da feira e mercado coberto, inserida num terreno de aproximadamente 10.000 m², A área de intervenção compreende cerca de 5.000 m² e pretende abrigar 108 feirantes. áreas de embarque e desembarque de produtos; área de estacionamento e área destinada à micro-produtores, tratam-se de 20 boxes para vendedores de carne e 32 boxes para vendedores de peixe,4 lanchonetes, cisterna, Reservatório elevado, A área para armazenagem do lixo espaço para 4 unidades de 3.600 litros.esquadrias, instalações elétricas, Incêndio ,Rede de

Drenagem, Urbanização da área

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: sedurb@sedurb.pa.gov.br

CONFEDERAL ORIGINAL RUBRICA:

Eng^o Joao Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP

PLANA CONST. COM E REP. LTDA CNPJ: 05 467 549 / 0001 - 00

123 f



QUANTITATIVOS EXECUTADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da Obra	m ²	1.059,54
1.2	Placa da Obra	m ²	8,00
1.3	Tapume em tábua de madeira branca	m ²	668,15
1.4	Limpeza do terreno	m ²	5.774,60
	SUBTOTAL ITEM 1	111	3.774,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição do Estaleiro em madeira	m ²	93,00
2.2	Demolição do Barração	m ²	
2.3	Remoção de poste em concreto	un	7,75
	SUBTOTAL ITEM 2	un	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação mecânica	m ³	2 222 00
3.2	Escavação manual	m ³	3.332,00
3.3	Aterro compactado mecanicamente		60,00
	SUBTOTAL ITEM 3	m ³	3.527,93
4	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Estaca pré-moldada 20x20 em concreto armado comp. médio 15 m - Qmáx = 25 t	m	720,00
4.2	Estaca pré-moldada 30x30 em concreto armado comp. médio 15 m - Qmáx = 50 t	m	300,00
4.3	Bloco de Coroamento		
4.2.1	Forma de madeira branca	m ²	134,64
4.2.2	Concreto FCk 25 Mpa	m³	23,96
4.2.3	Aço CA - 50/60	Kg	3.215,00
4.2.4	Desforma	m²	134,64
	SUBTOTAL ITEM 4		
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma de madeira branca	m²	2.521,0
5.2	Concreto FCk 22 Mpa Junta Fugenband Tipo O-12	m³	242,30
5.3	Concreto FCk 22 Mpa Junta Fugenband Tipo O-12 Aço CA - 50/60	m	63,95
5.4	Aço CA - 50/60	Kg	18.759,00
5.5	Desforma SUBTOTAL ITEM 5	m ²	2.521,00
	SUBTOTAL ITEM 5		2.521,00

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

Eng^o João Luiz Dias Albuqueraue Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1





6.1	Estaca pré-moldada 20x20 em concreto armado comp. médio 15 m - Qmáx = 20 t	m	60,00
6.2	Forma de madeira branca	m ²	61,65
6.3	Concreto FCk = 25MPa	m ³	6,79
6.4	Aço CA - 50/60	Kg	552,00
6.5	Desforma	m ²	61,65
6.6	Lastro de concreto FCk = 10MPa	m ³	0,82
	SUBTOTAL ITEM 6	III	0,82
7	RESERVATÓRIO ELEVADO		
7.1	Estaca pré-moldada 20x20 em concreto armado comp. médio 15 m - Qmáx = 25 t	m	75,00
7.2	Forma em chapa compensada	m ²	206,20
7.3	Concreto FCk = 22 Mpa	m³	15,70
7.4	Aço CA - 50/60	Kg	1.551,00
7.5	Desforma	m ²	206,20
	SUBTOTAL ITEM 7		200,20
8	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 0,15 m (singelo)	m ²	347,00
8.2	Alvenaria de tijolo cerâmico 0,10m (cutelo)	m ²	246,70
8.3	Divisória em granitina	m ²	1,80
	SUBTOTAL ITEM 8		1,00
9	COBERTURA		
9.1	Telhas metálicas trapezoidal BPM 40 - 0,50 mm	m ²	1.550,00
9.2	Chapa de policarbonato compacto cor cristal (1mm x 1650 mm x 2440 mm) S/ UV	m ²	10,00
9.3	Veneziana metálica	m ²	21,42
9.4	Estrutura metálica em aço perfilado	Kg	23.000,00
	SUBTOTAL ITEM 9		201000,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTO		
10.1	Impermeabilização com manta asfáltica (calha)	m ²	305,00
10.2	Impermeabilização reservatório apoiado e elevado (Igol A + Sika 1)	m ²	66,00
	SUBTOTAL ITEM 10		00,00
11	ESQUADRIAS anhari.		
11.1	Porta de aço tipo esteira de enrolar	m ²	289,74
11.2	Balancim em alumínio anodizado	m ²	12,04
11.3	Janela de correr em alumínio anodizado	m ²	4,20
11.4	Porta em alumínio anodizado	m ²	11,62
	SURTOTAL ITEM 11		11,02
	FERRAGENS Ferragens para porta interna 1 folha		
12	FERRAGENS		

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng^o João Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



12.2	Ferragens para porta interna livre-ocupado SUBTOTAL ITEM 12	un	4,00
12	ARGAMASSA E REVESTIMENTO		
13.1	Chapisco		
	Reboco	m ²	1.187,40
13.2		m ²	853,28
13.3	Emboço	m ²	334,12
13.4	Revestimento cerâmico 10 x 10 cm	m ²	334,12
	SUBTOTAL ITEM 13		
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
14.1	Peitoril em granito e= 2 cm	m²	3,42
14.2	Soleira em granito	m ²	0,96
	SUBTOTAL ITEM 14		
15	PISO PISO		
15.1	Piso Quartzolítico de alta resistencia - tipo Korodur	m ²	945,70
15.2	Lajota cerâmica 33 x 33 cm anti-derrapante	m ²	75,00
	SUBTOTAL ITEM 15		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	Eletroduto F° G° de Ø 3", inclusive conexões	m	30,00
16.2	Eletroduto F° G° de Ø 2", inclusive conexões	m	55,00
16.3	Eletroduto PVC de Ø 2", inclusive conexões	m	40,00
16.4	Eletroduto PVC de Ø 1 ½", inclusive conexões	m	51,00
16.5	Eletroduto PVC de Ø 1 ¼", inclusive conexões	m	26,00
16.6	Eletroduto PVC de Ø 1", inclusive conexões	m	296,00
16.7	Eletroduto PVC de Ø 3/4", inclusive conexões	m	450,00
16.9	Bucha e arruela de alumínio Ø 3"	un	4,00
16.10	Bucha e arruela de alumínio Ø 3/4"	un	220,00
16.11	Cabo de cobre nº 70mm² x1000V - flex	un	123,00
16.12	Cabo de cobre nº 50mm² x1000V - flex	m	41,00
16.13	Cabo de cobre nº 10mm² x1000V - flex	m	400,00
16.14	Cabo de cobre nº 6mm² x1000V - flex	m	4.000,00
16.15	Cabo de cobre nº 4mm2 x 750V - flex	m	140,00
16.16	Cabo de cobre nº 2,5mm2 x 750V - flex 04/11 84	m	1.000,00
16.17	Cabo de cobre nº 4mm2 x 750V - flex Cabo de cobre nº 2,5mm2 x 750V - flex Cabo de cobre nº 1,5mm² x 750V - flex Cabo de cobre nº 1,5mm² x 750V - flex	m	300,00
16.18	Cabo de cobre nu 50mm²	m	195,00
16.19	Cabo de cobre nº 1,5mm² x 750V - flex Cabo de cobre nu 50mm² Cabo de cobre nu 35mm²	m	375,00
16.20	Cabo de cobre nu 16mm²	m	5,00
16.21	Cabo de cobre nu 6mm²	m	120,00
16.22	Caixa 10 x 10 x 10 cm	un	6,00
16.23	Caixa 20 x 20 x 20 cm	un	1,00

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng João Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



16.24	Caixa 4 x 2	un	138,00
16.25	Interruptor 2 P	un	15,00
16.26	Interruptor de 2 tecla, de embutir c/ placa 4"x 2"	un	2,00
16.27	Interruptor de 1 tecla, de embutir c/ placa 4"x 2"	un	2,00
16.28	Tomada monofásica universal externa c/ placa 4 x 2"	un	102,00
16.29	Tomada 2P+T 20A universal de externa,c/ placa 4 x 2"	un	123,00
16.30	Tomada 2P+T 20A de externa, c/ placa/ ar.condicionado(conjunto arstop)	un	2,00
16.33	Tomada para telefone	un	1,00
16.34	Ponto para telefone público	un	2,00
16.35	Luminária fluorescente 2 x 40 w completa com corrente p/ pendente	un	103,00
16.36	Porta lâmpada de baquelite E-27	un	38,00
16.37	Bucha de nylon D-8, com parafuso	un	200,00
16.38	Terminal de pressão com porca e parafuso de latão,/ cabo 16 mm²	un	18,00
16.39	Terminal de compressão pré-isol. p/ cabo 2,5mm ²	un	300,00
16.40	Terminal de compressão pré-isol. p/ cabo 4mm²	un	200,00
16.41	Terminal de compressão pré-isol. p/ cabo 6mm²	un	300,00
16.42	Haste cobreada de terra 3/4" x 3,00m, c/ camada 50mm de espessura	un	17,00
16.43	Caixa de alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso 60x60x60	un	4,00
16.44	Caixa de alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso 50x50x50cm	un	31,00
16.45	Caixa de alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso 50x35x50cm	un	8,00
16.46	Caixa de alvenaria c/ tamp de concr. nível do piso 30x30x115cm preenchida c/ terra preta	un	16,00
16.47	Condulete tipo T 3/4"	un	100,00
16.48	Condulete tipo "T" 1" c/ bucha red. 3/4"	un	11,00
16.49	Condulete tipo "T" 1" c/ bucha red. 3/4" Condulete tipo "T" 1" Condulete tipo "LL" 3/4" Condulete tipo "LL" 3/4" Condulete tipo "LL" 3/4" Condulete tipo "LL" 3/4"	un	2,00
16.50	Condulete tipo "LL" 3/4"	un	107,00
16.51	Condulete tipo "LL" 3/4" Condulete tipo "LL" 1" CREA - PA	un	24,00
16.52	Can dulate 4: - UT T U 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	un	3,00
16.53	Contain it Bu aven	un	3,00
16.54	Condulete tipo "LB" 1" Condulete tipo "LB" 1"	un	4,00
16.55	Condulete tipo "C" 1"	un	2,00
16.56	Tampão plástico Ø 3/4" p/ cond. múltiplo	un	175,00
16.57	Tampa de condulet Ø 3/4" c/ tomada universal 10A	un	30,00
16.58	Braçadeira tipo "D" p/ elet. Ø 3/4", c/ furo 3/8", galvanizada	un	110,00
16.59	Braçadeira de nylon c/ 20 cm	un	500,00
16.60	Poste de aço h = 7 m para Iluminação com uma pétala	un	14,00
16.61	Envelopamento de concreto para tubo Ø 3"	m³	0,55
16.62	Chave Magnética para motor elétrico 1CV - 15A	un	1,00

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng^o João Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



16.63	Quadro de distribuição de embutir p/ 24 disjuntores	un	1,00
16.64	Quadro de distribuição de embutir p/ 15 disjuntores	un	1,00
16.65	Quadro de distribuição de embutir p/ 6 disjuntores	un	1,00
16.66	Disjuntor 1P 10 a 30A	un	12,00
16.67	Disjuntor 2P 10A	un	1,00
16.68	Disjuntor 2P 15 a 50A	un	20,00
16.69	Disjuntor 3P 15 a 50A	un	1,00
16.70	Disjuntor 3P 60 A 100A	un	2,00
16.71	Disjuntor 3P 150A	un	1,00
	SUBTOTAL ITEM 16		
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / INCÊNDIO		
17.1	ÁGUA FRIA		
17.1.1	Tubo F°G° Ø 1" inclusive conexões	m	120,00
17.1.2	Tubo PVC Ø 60 mm inclusive conexões	m	65,00
17.1.3	Tubo PVC Ø 50 mm inclusive conexões	m	7,00
17.1.4	Tubo PVC Ø 40 mm inclusive conexões	m	47,00
17.1.5	Tubo PVC Ø 32 mm inclusive conexões	m	49,00
17.1.6	Tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões	m	411,00
17.1.7	Tubo PVC Ø 20 mm inclusive conexões	m	6,00
17.1.8	Registro de gaveta Ø 1"	un	8,00
17.1.9	Registro de gaveta Ø 1½"	un	2,00
17.1.10	Registro de gaveta Ø ¾"	un	57,00
17.1.11	Registro de gaveta Ø 1 1/4"	un	4,00
17.1.12	Registro de gaveta Ø 2"	un	2,00
17.1.13	Registro de gaveta Ø 2 ½"	un	1,00
17.1.14	Válvula descarga	un	6,00
17.1.15	Engate flexivel Ø ½" 30 cm	un	10,00
17.1.16	Bomba recalque 1 Hp	un	2,00
17.1.17	Válvula de pé com crivo Ø 1 1/4"	un	2,00
17.1.18	Válvula de retenção vertical Ø 1"	un	2,00
17.1.19	Torneira bóia Automático de bóia	un	1,00
17.1.20	Torneira bóia Automático de bóia	un	1,00
17.1.21	Torneira para Jardim Ø 1/2"	un	4,00
17.1.22	Tampão em chapa de ferro 80 x 80cm	m ²	1,92
	SUBTOTAL ITEM 17.1		
17.2	ESGOTO SANITÁRIO		
17.2.1	Tubo de esgoto PVC de 150 mm, inclusive conexões	m	166,00
17.2.2	Tubo de esgoto PVC 100 mm, inclusive conexões	m	31,00
17.2.3	Tubo de esgoto PVC 75 mm, inclusive conexões	m	199,00
17.2.4	Tubo de esgoto PVC 50 mm, inclusive conexões	m	137,00

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng[®] João Luiz Dias Albuquerane Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



			-
17.2.5	Tubo de esgoto PVC 40 mm, inclusive conexões	m	15,00
17.2.6	Fossa Séptica em Concreto Armado Cap. 200 pessoas	un	1,00
17.2.7	Filtro anaeróbio em concreto armado	un	1,00
17.2.8	Calha PVC reforçada 200 x 500 x 75 mm com grelha	m	30,00
17.2.9	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	11,00
17.2.10	Caixa de Passagem 60x60cm	un	2,00
17.2.11	Caixa de Passagem c/ Grelha	un	10,00
17.2.12	Caixa de Gordura	un	7,00
	SUBTOTAL ITEM 17.2		
17.3	APARELHOS E METAIS		
17.3.2	Mictório de louça completo	un	3,00
17.3.3	Vaso sanitário de louça branco c/ tubo de descida e engate plástico	un	6,00
17.3.4	Papeleira de louça embutida	un	6,00
17.3.5	Porta sabonete líquido	un	6,00
17.3.6	Porta sabonete líquido Porta toalha de papel Pia de aço inox uma cuba completa Pia de aço inox uma cuba completa	un	3,00
17.3.8	Pia de aço inox uma cuba completa	un	60,00
17.3.11	Pia de aço inox uma cuba completa Torneira para Jardim Ø 1/2" Ferragens PNE (porta e parede)	un	4,00
17.3.12		cj	2,00
17.3.13	Torneira de lavagem	un	6,00
17.3.14	Cuba para lavatório completo	un	8,00
17.3.15	Bancada para lavatório (2,21 m²) em granito	un	2,00
	SUBTOTAL ITEM 17.3		
17.4	INCÊNDIO		
17.4.1	Extintor de água pressurizada - 10 litros - com fixação	un	4,00
17.4.2	Extintor pó químico CO2 com fixação - 6 kg	un	4,00
	Demarcação de áreas de fuga e indicativas de equipamento com fita adesiva		
17.4.3		m	160,00
17.4.4	Placa de sinalização	un	10,00
17 4 5	Hidrante de coluna (2 mangueiras 25 mm - 15m -1 esguincho regulável)	un	1,00
17.4.5 17.4.6	Hidrante de passeio	un	1,00
17.4.7	Tubo de F°G° Ø 2 ½" inclusive conexões	m	72,00
17.4.7		111	12,00
17.4.8	Luminária de emergência com bateria própria com autonomia / 2 horas	un	8,00
	SUBTOTAL ITEM 17.4		
17.5	Drenagem		
17.5.1	Tubo PVC esgoto 150mm inclusive conexões	m	60,00
17.5.2	Tubo PVC esgoto 40mm inclusive conexões	m	18,00
17.5.3	Tubo de concreto 400mm	m	225,00
17.5.4	Ralo hemisférico Ø6"	un	8,00
17.5.5	Caixa de Areia 40x40cm c/ Grelha metálica	un	4,00

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng^o João Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



17.5.6	Caixa 60 cm x 60 cm c/ tampa metálica (grelha)	un	11,00
17.5.7	Ala de Lançamento em concreto Fck 15 Mpa	m³	1,32
17.5.8	Forma em tábua de madeira branca	m ²	16,00
17.5.9	Desforma	m ²	16,00
17.5.10	Lastro em pedra preta	m³	0,27
17.5.10	SUBTOTAL ITEM 17.5		
	SUBTOTAL ITEM 17		
18	URBANIZAÇÃO DA ÁREA		
18.1	Grama tipo "esmeralda"	m ²	1.872,60
18.2		m ²	1.285,00
18.3	Blokret - 8 cm Pavimentação com cimentado e junta plástica	m ²	667,34
18.4	Tento em concreto (meio fio sem lâmina de água)	m	106,00
18.5	Meio fio com lâmina d'água		170,00
	Sarjeta em concreto ciclópico	m	
18.6	The state of the s	m	80,00
18.7	Cerca em mourões de concreto com tela 1" fio 12	m	71,00
	SUBTOTAL ITEM 18		
19	DIVERSOS		
19.1	Bicicletário com ferro 5/8" e vãos de encaixe 12 cm e p/ estacionar 60cm	m	17,10
19.2	Placa de inauguração 40x60 cm	un	1,00
19.3	BANCA DE HORTIFRUTI E FARINHA		
19.3.1	Banca de hortifruti em mad.machiad./Tubo metálico Din 2" - 1,52 x 1,02	un	36,00
19.3.2	Banca de farinha em mad mach. Tubo metálico Din 1"x1/2" - 1,50 x 1,00	un	12,00
19.4	BOX DE PEIXE, CARNE, LANCHE E BALCÕES		
	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Box de Peixe,		
19.4.1	Tipo 1	un	24,00
	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Box de Peixe,		0.00
19.4.2	Tipo 2	un	8,00
10.43	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Box de Carne,	1110	6,00
19.4.3	Tipo l Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Box de Carne,	un	0,00
19.4.4	Tipo 2	un	4,00
17.1.1	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Lanchonete,		
19.4.5	Tipo 1	un	3,00
	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Lanchonete,		
19.4.6	Tipo 2	un	1,00
	Balcão em alvenaria, concreto estrut, tampo revestido de granilite - Box de Frango,		4.00
19.4.7	Tipo 1	un	4,00
19.5	Tanque em alvenaria revestido com azulejo, box de frango	un	4,00
	SUBTOTAL ITEM 19		
20	VIDROS		

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>

> Eng^o João Luiz Dias Albuquerous Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



20.1	Vidro Liso e = 4mm	m ²	12,04
20.2	Vidro jateado e = 4 mm	m ²	4,20
	SUBTOTAL ITEM 20		
21	PINTURA		
21.1	Tinta Acrílica com massa acrílica	m²	649,50
21.2	Tinta esmalte sintético sobre ferro (sup. Lisa)	m ²	2.125,16
21.3	Tinta esmalte sintético com massa acrílica sobre alvenaria rebocada com massa	m ²	600,00
21.4	Resina acrílica	m²	470,00
	SUBTOTAL ITEM 21		
22	LIMPEZA FINAL	2007 500 000	
22.1	Limpeza final para entrega da obra	m ²	1.059,54
	SUBTOTAL ITEM 22		
	TOTAL GERAL		
	ITENS ADITADOS 01		
23.0	RESERVATÓRIO ELEVADO		
23.1	Escada da marinheiro em ferro tubular de 1 1/2" e barra de ferro de 1"x1/8"	m	14,75
23.2	Tampa em chapa de ferro galv. Nº 24 e cantoneira de 3/4"	und	1,00
	SUBTOTAL ITEM 7		
24.0	PAREDES E PAINÉIS		
24.1	Divisória em granitina	m ²	9,20
	SUBTOTAL ITEM 8		
25.0	ESQUADRIAS CREA-PA		
25.1	ESQUADRIAS Balancim em alumínio anodizado	m ²	1,78
25.2	Porta em alumínio anodizado	m ²	0,87
	SUBTOTAL ITEM 11		
26.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
26.1	Eletroduto F° G° de Ø 3/4", inclusive conexões	m	450,00
	SUBTOTAL ITEM 16		
27.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / INCÊNDIO		
27.1	ÁGUA FRIA		
27.2	Tubo PVC Ø 40 mm inclusive conexões	m	10,0
	SUBTOTAL ITEM 17.1		
28.0	ESGOTO SANITÁRIO		
28.1	Tubo de esgoto PVC de 150 mm, inclusive conexões	m	29,0
28.2	Tubo de esgoto PVC 100 mm, inclusive conexões	m	3,0
28.3	Tubo de esgoto PVC 50 mm, inclusive conexões	m	3,0
	SUBTOTAL ITEM 17.2		
29.0	URBANIZAÇÃO DA ÁREA		***

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: sedurb@sedurb.pa.gov.br

> Eng^o João Luiz Dias Albuquerous Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1



29.1	Grama tipo "esmeralda"	m ²	350,00
29.2	Blokret - 8 cm	m ²	135,00
29.3	Tento em concreto (meio fio sem lâmina de água)	m	50,00
	SUBTOTAL ITEM 18		
30.0	PINTURA		
30.1	Tinta Acrílica com massa acrílica	m ²	564,00
30.2	Resina acrílica	m ²	155,00
	SUBTOTAL ITEM 21		
	TOTAL GERAL		
	ITENS ADITADOS II		
31.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
31.1	Diferença de locação da obra	m ²	4.715,06
31.2	Placa da obra em madeira e lona polivinil digitalizada	m ²	12,00
	SUBTOTAL ITEM 7		
32.0	INFRA ESTRUTURA		
32.1	Forma de madeira branca	m ²	44,95
32.2	concreto fck 25 mpa	m ³	8,33
32.3	Aço CA 50/60	kg	134,18
32.4	Desforma	m ²	44,95
	SUBTOTAL ITEM 9		
33.0	PISO		
33.1	Piso Quartzolítico de alta resistencia - tipo Korodur	m²	91,00
	SUBTOTAL ITEM 10		
34.0	URBANIZAÇÃO DA ÁREA		
34.1	Blokret - 8 cm	m²	237,41
	SUBTOTAL ITEM 11		
35.0	LIMPEZA FINAL		
35.1	Limpeza final para entrega da obra	m²	4.715,06
	SUBTOTAL ITEM 12		

Eng^o João Luiz Dias Albuquerque Gerente de Acompanhamento de Obras-DIP Mat. nº 571 96 91/1

Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>



Outrossim, informamos que as obras encontram-se totalmente concluídas e que foram executadas de acordo com os projetos e especificações, devendo ser considerado que a empresa PLANA CONSTRUÇOES E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, teve desempenho satisfatório no que se refere à qualidade dos serviços, prazos e demais obrigações contratuais.

BELÉM / PA, 16 DE FEVEREIRO DE 2011.

Gerente de obras DIP/ SEDURB. João Luiz Dias Albuquerque. Engº Civil CREA.Pa Nº 14424-D CREA-PA PA PARILLE DE LA PORTE DE LA PORTE

ACTUTIETURA E ALICAMONIA

ESTADO DU PARA

ESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO

CIMPUNIME A. R. T. Nº X X X X DEX X X X X

PAZEMDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA L. A. T.

Nº 450/00P/2011, EXPEDIDA EM 12/07/11

BELTIMIPAL 15/09/11/

Denize Gomes

Denize Gomes

Denize Gomes



Av. Senador Lemos, 290/ Umarizal – CEP 666050-000 FONE: (0 XX 91) 3223-9864 (dip)-32229615 # E-MAIL: <u>sedurb@sedurb.pa.gov.br</u>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART ART Nº 0000000278353


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico			
ALBERI DE JESUS LOPES BARAT.	A		
Título profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 150025603-0
Empresa contratada: PLANA CON	STRUCOES, COMERCIO E REPRESEN	ITACOES LTDA.	Registro: 000000666-7
2. Contratante			
Contratante: SECRETARIA EXECU	ITIVA DE DESENVOLVIMENTO URBAN	IO E REGIONAL	CPF/CNPJ:
			Nº:
Complemento:		Bairro:	
Cidade:		UF:	CEP:
País: Brasil			
Telefone: 3243-0858	Email:		
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 23/06/2006		
Valor: R\$ 1,35	Tipo de contratante: Tipo do o	contratante não identific	cado
Ação Institucional: NENHUMA - NA			
Observação: REGISTRO DE CONT	RATO Nº 063/2006- EXECUÇÃO DA OE	BRA DE CONSTRUÇÃO	DA FEIRA NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ -MIR
Situação: BAIXA DE ART			
Atendido: SIM			Data da Situação:
Motivo: BAIXA (MINERVA)			
Descrição: CONCLUSÃO DE OBRA	A/SERVIÇO		
PROTOCOLO 7914201	1		
3. Dados da Obra/Serviço _			
Proprietário: ANTONIO MARIA FOI	NSECA PEREIRA		CPF/CNPJ:
RUA 7 DE SETEMBRO			Nº:
Complemento:		Bairro:	
Cidade: IGARAPÉ MIRI		UF: PA	CEP:
Telefone:	Email:		
Coordenadas Geográficas: Latitudo	de: 0 Longitude: 0		
Data de Início: 30/07/2006	Previsão de término: Não espe	ecificado	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
4. Atividade Técnica			
,			
REGISTRO DE CONTRATO Nº 063/	2006- EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	TRUÇÃO DA FEIRA NO	MUNICIPIO DE IGARAPÉ -MIRI
6. Declarações			
7. Entidade de Classe			
NENHUMA - NAO OPTANTE			
8. Assinaturas			
Declaro serem verdadeiras as inform	ações acima	ALBERI DE JE	SUS LOPES BARATA - CPF: 583.735.272-49
,de	de		
Local	data	SECRETARIA EXECUT	IVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
9. Informações	TENOT STATE OF THE		
* A ART é válida somente quando qu	itada, mediante apresentação do compro	ovante do pagamento ou	conferência no site do Crea.
10. Valor			
Valor da ART: R\$ 456,00	Pago em: 28/08/2006	losso Número: 195952	







VCEKLIDÝO DE VCEKVO TÉCNICO PROFISSIONAL CERTIDÁO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0973/DEOP/2004

VINCULADA A A.R.T. N.º 11935D PA/7 de 19/11/2004

	Savette Ad-AH Washerings of programme and the same of
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	TV WILETA, 2193 – MARCO – BELÉM – PARÁ *********
NOME DO CONTRATANTE	FUNDAÇÃO BOAS MOVAS ************
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	9308 EN EV
NOME DA EMPRESA	SHIFT ENGENHARIA E EMPREEMDIMENTOS LTDA *******
ОĀЏІИВІЯТА	KES CONLEY 518/13 YKES 6 F 52 ************
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	11935 D Pr. 25/10/2001
JANOISSIONAL	ENGENHEIKO FLETRICISTA OPÇÃO ELETRÔNICA *******
P/SERVIÇO	EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR

CERTIFICAMÓS AINDA QUE O ATESTADO DE DESEMPENHO DE FORMECEDOR DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOL ADA SOB O N.º 9402/2004 DE 19/11/2004 E

Beléng 22 de novembro de 2004.

Santiariska Admison 180v Marring da Silv

Eng. Civil Valmar Antunes Antbat-Assessol Técnico do CREA-PA Portoria n. 010/2003 de 07.01.2003

·OLSLA

Truy. Dr. Moraes, 194 - Fone: 91 212-9011 - (Pres.) 222-7490 - Telex: (91)1530 - Fax: 91 223-1953 - CEP 66035-080 - Belèm - Pará

REDE BOAS NOVAS - BELÉN Tv. Vileta, 2193 - Marco - CEP 66.093-380 - Belém/Pa Telefone: 246-7505 Telefone: 150@tbn.01g.br



REDE BOAS NOVAS BRAŠIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CIAD: 89,541,689/0002-32

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SHIFT – Engenharia & Empreendimentos Ltda estabelecia na Av. Doutor Freitas nº 3298, sala 04, bairro do Marco, CEP 66095-110, Belém-PA, prestou até a presente data à FUNDAÇÃO BOAS NOVAS, situada à Tv Vileta nº: 2193 – Marco, CEP: 66.093-380, os serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo (instalações elétricas e telefônicas; instalações hidrosanitárias e pluviais; instalações civis e instalações do sistema de refrigeração), com locação de mão-de-obra, conforme consta no Anexo I do contrato (rotinas básicas de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, com locação de mão-de-obra).

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém-PA, 29 de outubro de 2004.


FUNDAÇÃO BOAS NOVAS
CLAUDINELSON LIMA DIAS

Ward Ward CONDURY

Reconhecto por semethanca a(s) (O)

Firma(s) com a sectal (Condus

Firma(s



1 - ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO

Serão desenvolvidos serviços de manutenção predial nas áreas de instalações civis, instalações pridráulicas, instalações elétricas, subestações, grupos geradores, rede telefônica, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, observada a periodicidade mínima prevista e sempre que ocorram fatos que determinem a intervenção.

Essas intervenções terão o caráter preventivo e corretivo, e serão executadas pela medições, limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reapertos, fixações, recolocações, modificações, impeções, recolocações, recolocações, substituição, pintura, repintura, etc.

Nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, todos os gastos envolvidos com mão-de-obra e materiais tidos como de consumo, tais como: tintas, lixas, solventes, colas, lubrificantes, para limpeza de quadros elétricos, caixas d'água, quadros e painéis de sinalização visual, materiais de limpeza em geral, soldas e outros, tais como lâmpadas, tomadas, interruptores, restores, disjuntores, fuzíveis, canos, reparos de válvulas, tomeiras, vedantes, telhas, argamassa, colas, compressores, filtos de ar, etc. deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer encargos adicionais para a FUNDAÇÃO BOAS NOVAS.

A finalidade básica desses serviços será a de manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos e a detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção pela CONTRATADA.

Dessa forma, toda verificação que vise manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação deverá ser desenvolvida sempre que necessário, mesmo que não conste neste Anexo, pois este é uma síntese dos serviços a serem realizados.

Serão desenvolvidos serviços de manutenção corretiva nas áreas de instalações civis, instalações hidráulicas e instalações elétricas, rede de telefonia, extintores de incêndio (carga e recarga), bombas em geral e Pára-raios, conforme a periodicidade determinada na legislação em vigor, Normas Técnicas ou recomendações dos fabricantes e sempre que ocorram fatos que determinem a intervenção.

Os materiais empregados nesses serviços, devem ter suas especificações similares ou superiores as existentes nas instalações originais do projeto e terão seus custos cobertos pela contratada como despesas normais da cobertura de risco.

Todas as inspeções a seguir descritas gerarão relatórios descritivos minuciosos, os quais serão examinados pela equipe técnica do setor de logística.





As rotinas abaixo constituem-se de verificações que produzirão diagnósticos fegra proceder se à imediata correção das anomalias encontradas pela CONTRATADA, dentionadas de manutenção preventiva e corretiva, sob responsabilidade da CONTRATADA.


1.1 Instalações Elétricas e Telefônicas

1.1.1 Huminação Geral

- Freqüência Diária
- Verificação das luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas (internas e externas) queimadas e outros elementos com operação insuficiente;
- Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais.
- Freqüência Trimestral
- Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência;
- Limpeza das lâmpadas e luminárias;
- Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;
- Reaperto dos contatos dos reatores;
- Resperto dos parafusos das bases dos soquetes;
- Verificação do aterramento das luminárias;
- Teste de corrente e verificação das tomadas.
- Freqüência Semestral
- Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios;
- Medição do nível de iluminação.

1.1.2 Quadros Geral de Energia e de Distribuição Parciais

- Freqüência Semanal
- Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
- Verificação da existência de ruidos anormais, quer elétricos ou mecânicos;
- Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação e circuitos.
- Freqüência Mensal
- Leitura dos instrumentos de medição;
- Pimpeza externa do quadro e verificação de pontos oxidados, pintura e meios de fechamento
- Limpeza geral do barramento, conexões, isoladores e disjuntores;
- Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.





• Freqüência Trimestral

- Medição de amperagens dos alimentadores;
- Inspeção das chaves seccionadoras;
- Inspeção das conexões de saída dos disjuntores a fim de evitar pontos de resistência elevada;
- luspeção dos isoladores e conexões;
- Resperto dos parafusos de contato dos disjuntores;
- Verificação da fixação de barramento, conexões e ferragens;
- Reaperto das fixações dos disjuntores termomagnéticos;
- Verificação da regulagem do disjuntor geral;
- Verificação do equilíbrio de fases dos circuitos;
- Reaperto dos conectores de ligação;
- Alinhamento dos contatos das chaves.
- Frequência Semestral
- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados;
- Medição da resistência dos cabos de alimentação.
- Freqüência Anual
- Identificação dos circuitos, confecção de diagrama e fixação do mesmo na tampa o quadro com "contact" transparente.

eoirranky E.I.I

- Frequência Semestral
- Verificação de conexão cordoalha/aterramento;
- Verificação dos pontos de ferrugem no mastro;
- Verificação do estado das dobradiças e isoladores;
- Verificação das cordoalhas de descida;
- Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento ao ponto do pára-raios;
- Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor limite de 10 ohms (fazer medição com o cabo de descrida desligado);
- Retocar a pintura do mastro com tinta anti-ferrugem;
- Verificar se as cordoalhas encontram-se devidamente esticadas;

 Verificar se as cordoalhas encontram-se devidamente esticadas;
- Verificar se o cabo de descida está afastado no mínimo 20cm de qualquer parte da estrutura;
- Verificar se a haste do pára-raios está solidamente fixada na sua base;
- Verificar se o captor do pára-raios está bem fixado na haste;
- verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta
- Verificar o estado dos isoladores e braçadeiras, executando a limpeza dos mesmos;
- Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado.





1.1.4 Aterramento para Equipamentos e Instalações

Freqüência Semestral

- de aterramento; Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os equipamentos e malha
- Verificação e medição da resistência ôhmica dos aterramentos;
- Execução de serviços para diminuição da resistência ôbmica quando esta estiver acima dos
- Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis. limites, se necessário executar malha de equalização;


1.1.5 Motores e Bombas (inclusive automação)

Freqüência Mensal

- Executar o revezamento do conjunto motobomba;
- Executar a limpeza geral.
- Freqüência Trimestral
- Teste de funcionamento das bombas;
- Verificar as juntas de vedação;
- Inspeção dos terminais elétricos das caixas de ligação;
- Inspeção dos contactores da chave magnética do comando das bombas;
- Fazer o engraxamento;
- Verificar a atuação dos automáticos da bomba de recalque (inclusive botoeiras e lâmpadas de
- Verificar o nível de 61eo, conexões de aterramento, gaxetas, acoplamentos, aquecimento sinalização);
- Lubrificar as partes móveis do quadro de comando; excessivo nos mancais, estado dos mangotes, vibrações e ruidos anormais;
- Fazer limpeza geral do quadro de comando.

Freqüência Semestral

- inspeção das válvulas de retenção;
- Inspeção do funcionamento das bóias inferiores e superiores;
- Inspeção dos cabos de alimentação do quadro geral das bombas;
- Verificação do alinhamento do eixo das bombas;
- Medição da folga das luvas de acoplamento;
- Medição da resistência de isolamento dos motores e leitura da voltagem entre fases e
- amperagens por fase com motores em carga;
- Verificar o isolamento do cabo de alimentação;
- Limpar o dreno de água;
- Apertar os parafusos de fixação das bases das bombas.





lsunA sionêüpə₁ᠯ •

- Testar o isolamento das fases para massa no enrolamento do motor;
- Testar o isolamento entre fases no enrolamento do motor;
- Testar o isolamento para terra nos cabos de alimentação;
- Testar o isolamento entre cabos de alimentação;
 Inspecionar e ajustar, caso necessário, o selo mecânico;
- Reapertar todos os bornes de ligação no quadro comando;
- Trocar o óleo, quando for o caso;
- Verificar os rolamentos;
- Verificar os contatos das chaves magnéticas.

AVN 00£ ospatadu2 3.1.1

freqüência Anual

- Apertar as fixações e verificar os terminais;
- Verificar a ligação para terra;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Inspecionar minuciosamente a porcelana quanto a trincas e rachaduras, substituindo se

necessário

TA grobanoipped 1.6.1.1

- Examinar as articulações, pinos, molas e travas;
- Respertar as ligações do cabo de terra, conexões gerais e fixação de estrutura;
- Operar e alinhar o fechamento dos contatos;
- Lubrificar as partes móveis;
- Verificar as condições dos isoladores e suportes, substituindo se necessário;
- Ajustar os limites de abertura e fechamento;
- Verificar o intertravamento;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Dungles of all of the conductions
- Verificar o estado das facas;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento; corrigindo-a, se necessário.

TA notanizid 2.3.1.1

- Lubrificat, alinhar e verificar o desgaste e a pressão dos contatos de conexão dos disjuntores extratveis;
- Examinar e apertar fixações e conexões;
- Examinar o mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações;
- Lubrificar as partes móveis;
- Testar a operação manual e automática;
- Inspecionar a fiação, reapertando as conexões da fiação de comando;
- Verificar o nível de óleo, completando se necessário;






- Verificar o intertravamento;
- Verificar a sinalização;
- Medir e anotar o valor da resistência dos contatos;
- Medir e anotar o valor da resistência do isolamento;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Examinar todas as partes metálicas quanto à corrosão;
- Verificar a ocorrência de quaisquer vazamentos;
- Efetuar a troca de óleo dos disjuntores tipo PVO.

Othomeried E.d. I.I.

- Limpar o barramento e os isoladores, indicando anormalidades;
- Reapertar as fixações e conexões;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento.

AVM 00£ robsmrofenerT 4.0.1.f

- Medir e anotar o valor da resistência do enrolamento;
- Medir e anotar o valor da tensão entre fases do secundário;
- Medir e anotar o valor da corrente por fase do secundário;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas;
- Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos, conexões e terminais;
- Examinar o tanque, tampa e radiadores quanto a vazamentos e ferrugens;
- Examinar os termômetros;
- Verificar o nível de óleo, completando se necessário;
- Inspecionar os acessórios e sua fiação;
- Verificar o sistema de proteção e testar os circuitos elétricos;
- Examinar as buchas e isoladores quanto a rachaduras, indicando anormalidades;
- Apertar a fixação à terra;
- Verificar as condições da Silica Gel (cor), trocando se necessário;
- Verificar o circuito de alarme e sinalização;
- Verificar respiradores;
- Verificar e aferir os aparelhos de medição e indicadores;
- Examinar o relé Bucholz e limpar contatos;
- Verificar (testar) a relação de espiras;
- Testar o óleo isolante, somente no caso de óleo mineral e a base de silicone, trocando se
- Verificar o estado da pintura e, se necessário, pintar.
- 1.1.6.5 Ramal de Entrada
- Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo os que se encontrarem em mau
- Verificar a isolação das muflas e dos cabos de entrada e saída do ramal subterrâneo,
- substituindo se necessário;



- Medir e anotar o valor da resistência de isolação.

erraT ab adiaM 7.3.1.1

9.9.1.1

Medir e anotar o valor da resistência da malha de terra da subestação.

1.1.6.8 Painel Geral de Baixa Tensão

Freqüência anual

- Substituir lâmpadas de sinalização queimadas;
- Limpar os contatos das chaves e dos disjuntores;
- Verificar o funcionamento das chaves e dos disjuntores;
- Apertar as fixações e conexões;
- Verificar a flação;
- Verificar os fusíveis;
- Verificar os circuitos de controle, medição e sinalização;
- Verificar a existência de vibrações ou ruídos anormais;
- Limpar internamente o painel e seus componentes;
- Aferir instrumentos;
- Verificar os abafadores (corta-arcos);
- estabelecidos pelo banco de capacitores; Verificar o funcionamento dos relés disparadores e ajustá-los de acordo com valores pré-
- Verificar o aterramento geral, reapertando as conexões;
- Verificar a pressão dos contatos das contatoras, relés auxiliares, etc.;
- Verificar o funcionamento mecânico das peças móveis dos contatores, relés, etc.;
- Verificar a pressão nas garras de fixação de chaves e blocos fusíveis;
- Verificar a existência de corrosão ou ferrugem;
- Lubrificar as partes móveis e mecanismos;
- Verificar e corrigir a ventilação;
- Efetuar teste de isolamento entre fases nos cabos de entrada e saída, anotando os resultados. Efetuar teste de isolamento para massa nos cabos de entrada e saída, anotando os resultados;

1.1.6.9 Banco de Capacitores

- IsunA sionêüpər4
- Medir e anotar os valores de correntes e tensões;





- Verificar a fixação na base e ligações do cabo terra;
- Inspecionar se não há vazamentos;
- Verificar as condições das buchas e caixas metálicas;
- Verificar se há oxidação no painel e capacitores;
- Inspecionar o estado da chave de acionamento/proteção;
- Limpar todo o conjunto;
 Reapertar conexões.


1.1.6.10 Grupo Gerador de 150 KVA

- Freqüência Diária
- Inspeção geral e partida em vazio por período não superior a 5 minutos.
- Freqüência Mensal
- Verificar os níveis de óleo lubrificante, óleo combustível e água de refrigeração;
- Verificar o estado geral da bateria de partida;
- Verificar as condições de excitação do gerador e do regulador de velocidade;
- Verificar as condições dos dutos de gases de descarga;
- Verificar os medidores e controles;
- Verificar a condição da partida automática e efetuar leituras com o gerador em carga;
- Inspeção geral quanto à nível de ruídos, trepidações, vazamentos, partes oxidadas, pintura,
 Impeza do grupo gerador, painéis elétricos, desempedimento da sala, etc.
- Freqüência Semestral
- Efetuar medições quanto à resistência de isolamento do gerador e alimentadores.
- Verificar as condições de conservação e limpeza do radiador, bem como da qualidade da água de refrigeração.

1.1.7 Instalações da Rede de Telefonia

I.I.7.1 Serviços Especificos (quando não houver mudança do lay-out arquitetônico):

- Mudança de pontos telefônicos, mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento no DG Cook;
- Remanejamento de pontos de telefonia, com deslocamento e instalação do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto, com reaproveitamento de material;
- Instalação de pontos de telefonia, com lançamento de cabo CCI apropriado, a partir dos quadros de distribuição existentes a cada pavimento, incluindo a instalação de tomada padrão RJ-II, jampeamento necessário nos quadros de distribuição do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;





- Jampeamento dos pares da rede interna instalados no DG Cook, localizada na sala da centrales com utilizada de fio jumper e a indicação da numeração utilizada o no properio de cabeação teletônica defeituosa;
- Remanejamento de aparelhos telefônicos, fax-simile e seus acessórios, conforme orientação da Fiscalização da FUNDAÇÃO BOAS NOVAS;
- cápsulas, limpeza de teclado, ligação de tomadas, etc.

 espenda, limpeza de teclado, ligação de tomadas, etc.

1.1.7.2 Sala da Central Telefônica

- Freqüência Diária
- BOAS NOVAS;
 estão funcionando perfeitamente, caso contrário, informar à Fiscalização da FUNDAÇÃO.
- Verificar a voltagem de saída de retificadores de tensão, caso existam.
- Freqüência Mensal
- Limpeza completa da sala e dos equipamentos, mediante a utilização de aspirador de pó;
- Verificação da rede horizontal;
- ecundários; OO) secundários;
- Verificação das conexões quanto a folgas nos blocos terminais BL-10;
- Efetuar a Programação da Central Telefônica;
- Emitir bilhetagem do tarifador.

1.2 Extintores de Incêndio

 Freqüência de acordo com a legislação em vigor, com as normas técnicas ou a sua necessidade.

1.2.1 Extintores

Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio (do tipo espuma, CO2, pó químico e água pressurizada) deverão ser realizados de conformidade com a Norma NBR 12.962, que especifica os seguintes níveis de manutenção:

1.1.2.1.1 Manutenção de Primeiro Mivel

Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por profissional habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste basicamente em:

- Limpeza dos componentes aparentes;
- Resperto de componentes roscados que não estejam submetidos a pressão;
- Colocação do quadro de instrução;





componentes originais; szerg g sobitemodus majetse ogn sup estnenoqmos eb ososoolos uo osoiutitadus

Conferência por pesagem da carga de cilindros carregados com dióxido de carboño:

1.2.1.2 Manutenção de Segundo Mível

por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA. descrita no item 5.1 da Norma NBR 12.962. A manutenção de segundo nivel poderá ser realizada de água e espuma mecânica, à base de pó, à base de dióxido de carbono será realizada na forma A manutenção de segundo nivel dos extintores à base de espuma química e carga liquida, à base

Manutenção que requer a execução de serviços com equipamento e local apropriado e por

profissional habilitado. Consiste basicamente em:


- Desmontagem completa do extintor;
- Verificação da carga;
- Limpeza de todos os componentes;
- Controle de roscas;
- Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;
- Troca de componentes, quando necessária, por outros originais;
- Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladores de pressão, quando houver;
- Ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR 09.654;
- Fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando
- Pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 07.195 e colocação do quadro de
- Verificação da existência de vazamento; instruções, quando necessário;
- Colocação do lacre, identificando o executor.

Manutenção de Terceiro Nivel ou Vistoria £.1.2.1

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos;

responsabilidade da CONTRATADA. A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e

- Freqüência Diária
- Verificar o acesso aos extintores.
- Freqüência Semanal
- Inspecionar os lacres;
- Conferir a pressão nos manômetros.





Freqüência Mensal

- Verificar e comparar com a normatização da ABUT o estado de funcionamento de válvulas, gatilhos, alças, mangueiras, difusores, lacres, pinos de segurança e selos, corrigindo qualquer anormalidade.
- Freqüência Semestral
- Submeter os cilindros a pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e providenciar a recarga, se necessária;
- Separar os cilindros com peso irregular, a critério da Fiscalização da FUNDAÇÃO BOAS NOVAS, para posterior utilização por ocasião de treinamento de pessoal do Serviço de Serviço de Alenda de Landa de L
- Segurança ou da Brigada de Incêndio;

 Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna, de acordo com a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência dos vasos e acesaórios.


1.3 Instalações Hidrosanitárias e Pluviais

- Freqüência Mensal
- Verificar se há vazamentos;
- Etemar a regulagem das válvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;
- Providenciar a eliminação de vazamentos em toda a rede;
- Providenciar o desentupimento de ralos, vasos sanitários, sifões e tubulações de esgoto primário e secundário, quando necessário.
- .

Freqüência Semestral

- Verificar as válvulas e tubulações;
- Verificar os dispositivos de acionamento;
- Apertar as fixações;
- Examinar a pintura e retocar onde necessário;
- Verificar o funcionamento da válvula de admissão de água (bóia);
 Efetuar a substituição de louças, válvulas de descarga, torneiras, registros, tubulações, bóias,
- sznjejos e ontros, quando necessário;
- Verificar a impermeabilização e limpeza de cisternas e caixas d'água;

 Providenciar a limpeza e o desentupimento das galerias de águas pluviais.
- Freqüência Anual
- Limpar as fossas e as caixas de gordura.





1.4 Instalações Civis

1.4.1 Estrutura

- IsunA sionŝüper4 ●
- Avaliação de esforços e dilatação nas estruturas de concreto armado e madeira, e avaliação da
- impermeabilização do concreto;
 Verificação de quebras, trincas, recalques e desgastes.

1.4.2 Cobertura

- Inzaela bionśweat 🔸 🔸
- Executar a limpeza geral das calhas e dos sistemas de escoamento;
- _____
- Freqüência Semestral
 Verificação das telhas, proteção dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de escoamento.
- Executar a revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos.
- Acalizar a substituição de telhas, calhas pluviais e rufos quando necessário.

I.4.3 Lajes impermeabilizadas, terraços e marquizes

- Freqüência Semestral
- Verificação da impermeabilização, sistema de escoamento e camada de proteção mecânica;
- Avaliação da proteção dos rufos, pontos de interferência e proteção mecânica;
- Limpeza da laje e sistema de escoamento.


2.4.4 Alvenarias

- Freqüência Semestral
- Avaliação do estado geral das paredes (quebras, desgaste, pinturas);
- Realizar a supervisão da limpeza quanto aos detritos, pó, graxas, etc..

2.4.5 Esquadrias

- Freqüência Semestral
- Executar a revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de apares quando de ar condicionado de janela, inclusive executando consertos e substituição de partes quando
- necessária;

 Executar a inspeção e a lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidráulicas (inclusive as de piso),



corrigindo-as caso necessário; amortecedores, siustes de pressão, alinhamento, troca de ferragens e partes

de partes soltas; Executar a inspeção geral das esquadrias metálicas, tais como: soldas, lixamentos e pinturas

esussumos se que em consequencia do man funcionamento das esquadrias; Realizar a substituição de vidros (comuns e temperados) e fixações quando a quebra dos

Verificar as vedações.

1.4.6 Revestimentos Internos e Externos

Freqüência Semestral

corrigindo qualquer defeito ou dano; azulejos, cerâmicas, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, etc.), Verificar o estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas,

Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem e corrigindo

se necessário.

softosivid ziània 7.4.1

- Freqüência Semestral
- Verificar a estabilidade das divisórias;
- Verificar o estado de conservação de painéis, portas, montantes, etc.;
- Verificar fixação e prumo;
- Verificar o estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e parafusos de
- Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras, dobradiças e portas.

1.4.8 Areas Externas

- Freqüência Semestral
- cercas, gradis, corrimões, alambrados, muros e portões; Verificar o estado geral de conservação de calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos,
- Verificar a existência de erosão;
- Verificar a estabilidade dos muros e a fixação dos gradis.

1.5 Instalações do Sistema de Refrigeração

Freqüência quinzenal:

Limpeza do filtro de ar.

Isanəm sionəüpərT




GREA Bahles, parties, parties, woo.-M.T.-8

Limpeza externa e internamente os equipamentos e acessórios em getal (gabinete, j

- Limpeza e troca (se necessário) do filtro de ar;
- Verificar sistema de drenagem;

estrados etc.);

- inist 20th 2021 flerest a segmet 2sh odoof reoffineV
- Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis;
- Verificar e corrigir ruídos e vibrações;
- Verificar e corrigir fixação e alinhamentos das polias do ventilador do evaporador;
- Verificar estado geral das proteções
 Verificar estado e ajustar a tensão das correias
- 10 attraspiritet as ab ottramezev rivirana a readinaV
- Verificar e corrigir vazamento de ar, refrigerante, água e óleo no sistema;
- Verificar e acertar a carga de refrigerante;
- Verificar contaminação do sistema através do filtro secador
- Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiro;
- Eliminar sujeiras, danos e corrosão dos motores elétricos;
- Verificar a fixação dos motores elétricos;
- Verificar e corrigir fixação de terminais, barramentos do sistema de aterramento;
- Verificar e corrigir fixação dos cabos e conexões elétricos;
- Conferir regulagem dos termostatos;
- Verificar vibrações do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão;
- Verificar estado das conexões flexíveis dos dutos;
- Eliminar focos de oxidação
- Eliminar sujeira e água acumulada no interior da casa de máquinas;
- -
- Eliminar obstrução so retorno e renovação de ar na casa de máquinas;
- Verificar funcionamento de alarmes visuais e sonoros;
- Fazer limpeza mecânica dos condensadores e evaporadores (se necessário);
- Medir e regular a temperatura do ar de retorno e insuflamento e gás na entrada e saída do
- evaporador;
 Verificar integridade dos dispositivos de segurança (plug fusível, pressostatos);
- Medir corrente do compressor (R, S, T) e nominal;
- Medir corrente do condensador (R, S, T) e nominal;





- Medir corrente do evaporador (R, S, T) e nominal;
- Medir tensão RS, RT, ST e nominal;

1.6 Datas Iniciais das Verificações

Todas as verificações independentes de sua freqüência serão iniciadas na data do primeiro dia do contrato, contando-se a partir daí o prazo da periodicidade das inspeções.



AGRONOMIA AGRONOMIA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE RECISTRADO NO CREA-PA, CONFORME A. R. T. NOLIVESTO PALTE INTEGRANTE E INSEPARAVEL DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARATE DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARAVEL DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARAMENTE DA C. A. T. T.

ovjterteinimbA ətnəgA **Domingos** Sávio de Castro Olive

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
RÉRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

INSEPARAVEL DA C. A. T. No (FIFE) EXPEDIDA EM ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PA, CONFORME A. R. T. Nº 4248 P. P. P. DE ATE INTEGRANTE E

Domings and Line Oliveira

Agente Administrativo



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

84182/2014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ALBERI DE JESUS LOPES BARATA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA
Registro: 1500256030PA RNP: 1500256030

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1000063230 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2014 Baixada em: 20/10/2014

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER №: 2725

Complemento: 3º ANDAR Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100

Contrato: ATA Nº 03744/2012 Celebrado em: 13/06/2012

Valor do contrato: R\$ 4.909.376,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725

Complemento: 3º ANDAR Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100

Data de início: 03/10/2012 Conclusão efetiva: 16/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 15.00

unidade;

___ Observações _____

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 03744/2012.

Informac	:ões Comp	lementares	
	,		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84182/2014 12/01/2015 1b1bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1b1bc





Chave de Impressão: 1b1bc Certidão nº 84182/2014

Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO Nº. 023/7050-2012

VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12.8.69 e alterado pelo Decreto nº 1.259, de 19.2.79, pelo Decreto-Lei nº 66.303, de 6.3.70, aprovado pelo Decreto 6.473, de 05/06/2008 e alterado por decretos posteriores nº 6.796, de 17.3.2009, alterado pelo Decreto nº 7.086, de 29.1.2010, vinculada ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/2678-87, com sede no SBS, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília/DF, neste ato representada pela Gerência de Logística em Belém/PA - GILOG/BE, representado pelo representado pelo Gerente de Filial, Sr. Paulo Mariano da Ponte Souza, portador da cédula de Identidade RG n. 6220225 - SSP/PA, inscrito no CPF sob n. 092.450.302-53 daqui por diante denominada CAIXA de um lado e de outro, a empresa SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede na Tv. Barão do Triunfo, 2937, Marco, CEP: 66093-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.101.004/0001-42, neste ato por seu representante legal ao final assinado doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização da GILOGBE, Processo nº 7050.01.0767.0/2012, Pregão Eletrônico nº 023/7050-2012, tem justa e contratada a aquisição objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital e Anexos, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para execução de serviços comuns de engenharia para adequação de unidades da CAIXA no Estado do Amapá e Pará, de acordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/7050-2012 e seus Anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preço apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, conforme consta nos autos do processo administrativo nº 7050.01.0767.0/2012.

Parágrafo Único - A Administração não está obrigada a firmar qualquer contratação proveniente do Registro de Preços, tão pouco obriga a CAIXA a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do preço registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.









Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta ata de registro de preços e anexos:

Obedecer rigorosamente o(s) prazo (s) e o(s) local (is) de entrega, bem como ì as demais disposições deste contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição estabelecida, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte. A responsabilização estender-se-á aos danos causados

prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente 11 a todas as reclamações,e convocações da CAIXA;

dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto;

comunicar imediatamente à CAIXA qualquer alteração ocorrida no endereço, e outros julgáveis necessários para recebimento de conta bancária correspondência;

comunicar antecipadamente a data e horário da entrega e instalação, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao objeto contratado, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

VII prover todos os meios necessários à garantia da plena execução do contrato, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VIII estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária ao fornecimento objeto deste contrato, com a qualidade e rigor exigidos;

fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe integralmente os ônus decorrentes;

providenciar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a correção ou substituição, a critério da CAIXA, dos serviços que apresentem defeito durante o período de garantia;

executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância;

respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CAIXA, inclusive de acesso as suas dependências;

executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

XIV todo o material deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em hipótese alguma, o uso de material reutilizado ou recondicionado;

emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA de jurisdição da região sobre os serviços ora executados;









vinculado

Certidão nº 84182/2014



Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

XVI Recolher ART's vinculadas à principal, quando do início dos trabalhos de cada especialidade, tendo como responsáveis técnicos, profissionais das respectivas especialidades, das parcelas de relevância do serviço (elétrica, lógica e telefonia, ar condicionado e elevador, conforme o caso;

XVII Obter junto ao INSS, a CND do serviço, repassando-a a CAIXA no prazo

máximo de 30 dias da conclusão da obra/serviços;

XVIII Apresentar, no prazo de 03 dias da conclusão dos serviços, os respectivos projetos "AS BUILT", ou, no caso de não ter havido alterações nos projetos iniciais, declaração, sob responsabilidade de arquiteto e/ou engenheiro da especialidade, devidamente identificado(s), nos seguintes termos: "OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM OS PROJETOS INICIAIS";

Obedecer rigorosamente os prazos do Cronograma Físico-Financeiro, vez XIX que este constituir-se-á em Instrumento de Avaliação do andamento do serviço e cumprimento contratual, bem como o local de execução e especificações da

obra/serviços;

XX Todas as providências e obrigações decorrentes da execução da empreitada e regularização da obra junto aos órgãos públicos e concessionárias, nos itens abaixo relacionados, ou qualquer outro que venha ser exigido por Legislação Municipal ou Normas das Concessionárias, inclusive no que tange a impostos/taxas resultantes de tais providências:

aprovação de projetos junto à Prefeitura Municipal, Concessionária de Energia Elétrica, Concessionária de Telefonia, Corpo de Bombeiros, inclusive nos casos de obra/serviços de construção de imóveis, que envolvam ampliação de área ou, ainda, que altere a destinação do imóvel (residencial/comercial);

obtenção de Alvará de Demolição e/ou Construção, se for o caso, ou Alvará

de Execução dos Serviços.

- recolhimento do ISSQN sobre o valor da obra/serviços executados, providenciando as respectivas certidões de quitação dos tributos para apresentação à CAIXA, no prazo máximo de 30 dias da conclusão da obra, caso a CAIXA não seja substituto tributário, observado o disposto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira deste contrato;
- obtenção de "HABITE-SE" dos serviços, quando for o caso, repassando-o à CAIXA no prazo máximo de 30 dias da conclusão da obra/serviços
- averbação em Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso, da área de construção acrescida, responsabilizando-se por todos os procedimentos e custos inerentes a esta ação, e

comprovante de aprovação das Instalações pelo Corpo de Bombeiros ao

final da obra/serviços.

XXI Desinstalar, desmontar, recolher, acondicionar, transportar e dar a finalidade devida para os entulhos, materiais e equipamentos inservíveis afetos ao serviço, salvo para aqueles em que a CAIXA determinar destino diferente, devendo, também, proceder a limpeza geral da área total da unidade, sempre que necessário e no final do serviço.

Executar os serviços, de acordo com o disposto abaixo:

Execução poderá ocorrer em período integral.











Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

XXIII possibilitar a CAIXA efetuar vistoria nas instalações do CONTRATADO contratado a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual. Serão executadas 12 vistorias, sendo 03 com medição;

XXIV manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato;

XXV aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato:

manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF que será observado, quando dos pagamentos ao FORNECEDOR contratado;

manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço XXVII comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o FORNECEDOR contratado adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XXIX substituir os empregados cuja conduta seja considerada inconveniente pela CAIXA;

XXX diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

XXXI diligenciar para que seus empregados não executem serviços que não os previstos no objeto deste instrumento;

manter seus empregados, quando nas dependências da CAIXA, devidamente identificados com crachá subscrito pelo FORNECEDOR contratado, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e totografia 3x4;

respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, XXXIII previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXV assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade.

declarar-se impedida de realizar os serviços, quando envolver: XXXVI











Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

 a) entidades ou empresas com as quais os titulares e/ou responsáveis técnicos do FORNECEDOR tenham vínculo empregatício e/ou contrato por prazo determinado;

b) gerentes, sócios ou dirigentes de entidades ou empresas com as quais os titulares e/ou responsáveis técnicos do FORNECEDOR tenham vínculo;

c) parentes até segundo grau, bem como empresas em que estes sejam gerentes, sócios ou dirigentes;

d) titulares e responsáveis técnicos do FORNECEDOR como autores dos projetos ou Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta ata de registro de preços e anexos:

todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento contratado, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pelo FORNECEDOR, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - O FORNECEDOR contratado autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.


Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VAT = ----- X IDF, onde:

VAT = valor atualizado VIN = valor inicial IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)













Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto contratado, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados do FORNECEDOR nas dependências da CAIXA;

notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada nos

serviços contratados;

efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. Ш

indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e I۷

acompanhamento da execução do contrato.

exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE **PREÇOS**

O gerenciamento deste instrumento cabe à GILOG/BE - Manutenção no seu aspecto operacional e à GILOG/BE - Gestão Formal, nas questões formais.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

Os preços unitários registrados são aqueles indicados na proposta e planilha de custos apresentadas pela empresa na licitação, estando o preço global abaixo indicado:

SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.101.004/0001-42

PREÇO GLOBAL: R\$ 4.909.376,84

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente da CONTRATADA, em agência da CAIXA, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento das notas fiscais/medição, desde que o(s) serviço(s) pertinente(s) tenha(m) sido devidamente mensurado(s) e vistoriado(s) por engenheiro da CAIXA, ou por quem ela designar/contratar, e tenham sido cumpridas todas as obrigações previstas neste contrato. Serão efetuadas 12 (doze) vistorias, sendo 03 (três) com medição.









Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata. A CAIXA pagará no máximo o valor de mercado.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CAIXA solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro - Não havendo êxito nas negociações, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e a CAIXA poderá convocar os demais fornecedores classificados, observado o direito de preferência das MPE, visando igual oportunidade de negociação ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

Parágrafo Quarto - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela RSLOG/GO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e as Ordens de Execução de Serviços a ela vinculadas poderão ser rescindidas, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:

1 - pela CAIXA:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar A Ordem de Execução de Serviços no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Execução de Serviços decorrente desta Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Execução de Serviços decorrente desta Ata de;
- e) quando o fornecedor cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento, garantia dos produtos ou serviços aqui especificados;
- f) quando o fornecedor estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil; ou ainda:
- q)no caso de dissolução da sociedade;











Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

h)quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no

i)por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela CAIXA.

II - pelo Fornecedor:

 a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, nos termos do parágrafo 3º, artigo 12, do Decreto 3.931/2001;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata, sem prejuízo da competente publicação no DOU.

Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no DOU, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindida a Ordem de Execução de Serviços a partir da última publicação.

I) O disposto neste parágrafo não exime a obrigação do fornecedor manter seu endereço atualizado na CAIXA.

Parágrafo Terceiro - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela CAIXA e acarretar aplicação de penalidade prevista nesta Ata, caso seja identificada situação que motive o devido processo legal.

Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor.

Parágrafo Quinto - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua realização e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Sexto - O Fornecedor reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8666/93.

Parágrafo Sétimo - Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS









Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

Os serviços serão realizados nos estados do Amapá e Pará, em conformidade com a solicitação da CAIXA, nos prazos estipulados pela CAIXA nas respectivas Ordens de Execução de Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO

As condições de realização constam na minuta de Ordem de Execução de Serviços (Anexo IV), discriminando o local dos serviços, os prazos de realização, a forma de pagamento e de recebimento dos serviços, as obrigações da contratada e da CAIXA, a prestação de garantia de execução contratual e os seguros relativos à completa adimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta ata e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

advertência;

II. multa

III.impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos:

IV. declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação do fornecimento.

Parágrafo Segundo - O FORNECEDOR contratado sujeitar-se-á à multa diária, de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor contratado, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso.

No caso de atraso na entrega dos serviços por mais de 30 (trinta) dias, poderá a CAIXA, A PARTIR DO 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a Caixa por um período de até 05 (cinco) anos.

Pela execução incorreta dos serviços que resulte na necessidade de contratação de adicionais para complementação dos mesmos, será aplicada multa no mesmo percentual do aditamento necessário, incidente sobre o valor do pagamento correspondente ao(s) serviço(s) irregulare(s), sem prejuízo de outras cominações

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.











Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

Parágrafo Quarto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Quinto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sexto - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações/execuções, quando ocorrerem, serão levadas à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, com compromisso no SIPLO nº 202/2012 - BE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços e divulgadas pela CAIXA, por meio de publicação no Diário Oficial da União;

é vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços ou a Ordem de Execução de Serviços decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

o detentor do preço registrado informará à CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

o Fornecedor não poderá utilizar sua qualidade de empresa CONTRATADA ou o nome da CAIXA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e da Ordem de Execução de Serviços decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

a subcontratação é permitida para os serviços de climatização, sinalização interna e externa, dentro dos limites legais.













Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Pará em Belém.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belém-Pa, 13 de junho de 2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Paulo Mariano da Ponte Souza CPF(MF): 092.450.302-53

 $\Im_{n_{dura}}$ SHIF EMPREENDIMENTOS LTDA

Emanuel dos Santos Souza Junior CPF(MF):576.809.222-68

Testemunhas

Nome:

Nome: みん/ba CPF(MF): <u>7791660</u>

> CARTÓRIO CONDUR**Ý** Reconheco por semelhança a(s) (0**°** NOJAS-BELĖM-PARM Firma(s) com a seta.((`ondurú>) Balém, 1 3 JUN. 2012 A RAIKA SILVA OLIVEIRA COÊLHO

> > 11

w-00063**842**7

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 12 folhas Chave de Impressão: 1b1bc Certidão nº 84182/2014 13/12/2022, 10:03





Pregão Eletrônico n. 023/7050-2012 - GILOG/BE SIGES n. 03744/2012 SICLG n. 11413 de 31/01/2012 Processo n. 7050.01.0767.01/2012

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PGE 023/7050-2012 DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- 1. Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato;
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação/licitação;
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;
- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

Belém-Pa, 13 de junho de 2012.

Conduris Sol Sol Sol Shift ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Emanuel dos Santos Souza Junior

CPF(MF):576.809.222-68

CARTÓRIO CONDURY

Reconheço por semelhança a(s) (O)

Firma(s) com a seta.((onduru>)

adém, 1 3 JUN. 2012

ELONEIDA RAIKA ELIVA OLIVEIRA COÈ HO

ELONEIDA RAIKA ELIVA DI RAIKA ELIVA

12



12/01/2015

Certidão nº 84182/2014



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº 0001000063230

INICIAL INDIVIDUAL

Página 1/1



ENTIDADE DE CLASSE: NENHUMA - NAO OPTANTE

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Registro Nacional: 150025603-0 ALBERI DE JESUS LOPES BARATA
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CNPJ: 06.101.004/0001-42 Registro Nacional: 000000707-1 Empresa Contratada: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
2. DADOS DO CONTRATO
CNPJ: 00.360.305/0001-04 Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04 Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER
Nº: 2725 Complemento: 3º ANDAR
Bairro: SÃO BRÁS
UF: PA CEP: 66090100 Cidade: BELÉM
Telefone Proprietário: (91) 3211-2000 Telefone Contratante: (91) 3211-2000
Contrato: ATA Nº 03744/2012 Celebrado em 13/06/2012
Valor: R\$ 4.909.376,84 Tipo do Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Data de Início: 03/10/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Declaração: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
CNPJ: 00.360.305/0001-04 Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER
Complemento: 3º ANDAR Nº: 2725
Bairro: SÃO BRÁS
UF: PA CEP: 66090100 Cidade: BELÉM
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
4. ATIVIDADES TÉCNICAS
Nível da Atividade: 1 - DIRETA
Atividade: 15 - EXECUÇÃO
Atividade Profissional : 1104 - resolução 1025 > obras e serviços - construção civil > edificações > reforma
Quantidade: 15,00 Unidade: un
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. DESCRIÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03744/2012.
6. VALOR
Valor do ART: R\$ 167,68 Pago em: 16/10/2014 Nosso Número: 1154045
7. ASSINATURAS ALBERI DE JESUS LOPES BARATA - CPF: 583,735,272-49
DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA
do do
8. INFORMAÇÕES

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: Z17ZA5 Impresso em: 20/10/2014 às 12:07:43 por: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA, ip: 191.178.156.226





Impresso em: 13/12/2022, às 10:03.




Atestado Técnico - itens 1 a 7: 1 - Local de realização:

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV JOSÉ MALCHER Nº 2725. 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 - Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa SHIFT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 06.101.004/0001-42, Endereço: Tv. Barão do Triunfo, 2937 - Marco - Belém/PA - CEP: 66.093-050, Ata de Registro de Preços n° 3744/2012, conforme abaixo discriminado:

Rua				Número	Complem	nento		
Conforme Anexo I								_
Bairro		Município	0			UF	CEP	
2 - Período de realização:			3 - Document		, relatórios,	etc.)	anexos:	
Data de início	Data de conclus	ão	Quantidade	de folhas				
03 / 10 / 2012	11 / 04 / 2013		15					_
4 – No caso de serviço cont								
Período executado: "não						ca"		
5 - Parcelas executadas (no	caso de obra/servi	iço não co	ntinuado parcia	almente conc	uído):			
"não se aplica"								
6 - Dados do(s) responsáve	I(is) técnico(s):							
Emanuel dos Santos Sou Jesus Lopes Barata – En 150025603-0	uza Junior - Eng. g. Civil, CREA/P/	Eletricist A 10.740-	a, CREA/PA D, RNP	11.935- D,	RNP 1506	7934	7-9 e Alberi de	
7 - Descrição dos Serviços I	Realizados (identific	car os qua	ntitativos corre	spondentes a	os serviços	s reali	zados):	
Conforme Anexo II								
Declaração a cargo da Gestã	o Formal:							
Declaramos, também, que a obrigações assumidas, não l entrega/prestação dos serviç	navendo nada que	e Preços desabone	foi assinada ei a empresa co	m relação à o	quantidade	, quali	dade e prazos d EIKUZ SANIUS elionato de Nota:	e
BELEM		`<	£ 1,00	de Ouit			Mira 46 a2 044 - Po 2749-CEP:66085-00	
ANA JULIA CAMPOS SILVA	zilio Campe	silva	CPF: 576.8 Emanuel de	os Santos So	Reconhect	e d de: -ANA J	lou fé, por SEM ULIA CAMPOS SILVA	
Coordenadora de Filial <u>GI</u> Logística Belém - Gestão	Formal		Eng. Eletric				13 de Europito de	
Or Logistica Belein - Ocstad	/ Official		RNP 15067					
CPF: 588.735.272-49 Alberi de Vesus Lopes Barat	Rate la		of the second contracts and action to	AND STORY OF THE STORY S	JORG VALIDO S	E AUGO ESCRE OMENTE	VEN Z AKTIR (ZAIII)	ado Aga 190ka K.A.
Eng. Civil CREA/PA 13.740 PRINT 150025603-PRINT 1500256003-PRINT 1500256000-PRINT 150025600-PRINT 150025600-PRINT 1500256000-PRINT 150025600-PRINT	ions.	Em	Recon Firms	RTÓRIO heço por seme (s) com a set Suntos	- COLUMNIA	-1-1		535 ^e pe
MAURO SERGIO DA COSTA SANTOS	to Jarles	Hllr	T SE VÁLID	ESCHENTE DISOMENTE	Tribu Rice	ONHECIM DOS.	NTO DE FIRMA	
41. SI LOUIS ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Lay!	₩ 005.	761.1	67	1





13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 1 folhas

Certidão nº 84182/2014

CREA-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em


vinculado à 12/01/2015



Anexo I do Atestado de Capacidade Técnica - Referente à Ata de Registro de Preços nº 3744/2012

Ordem de Fornecimento nº	Localidade / Agência	Valor da O.F.	Data início	Data Término
3744.023.7050-1	Ed. Sede São Braz	R\$ 427.414,36	03/08/2012	03/10/2012
3744.023.7050-2	Correspondent North	R\$ 273.542,95	13/08/2012	13/09/2012
3744.023.7050-13	Gallalad to Note	R\$ 70.281,99	03/12/2012	03/01/2013
3744.023.7050-3	Ver-o-Peso	R\$ 4.596,99	14/08/2012	14/09/2012
3744.023.7050-10	Ver-o-Peso	R\$ 12.357,50	10/09/2012	10/10/2012
3744.023.7050-4	Parauapebas	R\$ 188319,12	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-5	- C	R\$ 146.822,14	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-20	Sao Lazaro	R\$ 58.635,88	14/06/2013	15/07/2013
3744.023.7050-6	Pacoval	R\$ 404.774,48	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-8	Oiapoque	R\$ 311.463,81	28/08/2012	28/09/2012
3744 023 7050-9	(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	R\$ 265.928,68	28/08/2012	28/09/2012
3744.023.7050-15	Capilao Foço	R\$ 184.538,80	11/12/2012	11/01/2013
3744.023.7050-11	Canaā dos Carajás	R\$ 237.062,43	24/09/2012	24/10/12

Certidão nº 84182/2014
13/12/2022, 10:03
Chave de Impressão: 1b1bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas









Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em

vinculado à 12/01/2015





3744.023.7050-12	:	R\$ 206.584,91	03/10/2012	21/2/11/60
3744.023.7050-19	Novo Kepartimento	R\$ 179.185,65	23/05/2013	24/06/2013
3744.023.7050-14	Trav. Padre Eutiquio, 2021, Belém	R\$ 58.608,55	04/12/2012	04/01/2013
3744.023.7050-16	Juruti	R\$ 259.265,53	25/01/2013	25/02/2013
3744.023.7050-17	Oriximiná	R\$ 261.168,53	25/01/2013	25/02/2013
3744.023.7050-18	Cidade Modelo - Castanhal	R\$ 50.014,72	11/03/2013	11/04/2013

Anexo II - Descrição dos serviços prestados

		٠;	autraj .	2750		7	. [_			20,00			100,60	7
		···.	Castanhel	200						-	-	-	-	_	
		·.	Orximiná			2,00	0,0	000	8	000	8 8	000		100,00	
			Jurufi	7.7		14.00	000	65,50	8	800	00'0	000		30,00	
	- - \		Novo Repartimento			00'0	000	000		800	000	800		00'0	
			Pacovel			80	000	100		28,00	65,00	3 5	200	141,00	
	Agéncias/Localidades		São Lazaro	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		80.0	000	8 8	200	000	00'0	000	200	00'0	
	Agen		Parauapobas			000	300	000	0.00	00'0	000	00'0	nn'n	000	
			Canaã	100 mm		200	3 4	m'n	3	000	0,00	00'0	880	00'0	
			Cidade Modelo - Ed. Sede			-	n'n	00'0	4,50	40,05	00'0	0.00	30,00	580.00	
			Capitão Poço				4,00	200	100,00	400	35.00	20,02	5,00	6,5	
11. 12. 12.47			Garraldo do Norte				0,00	0,00	0.00	00.00	00'0	00'0	0,00	8.	
			Quant Total Instalada		7		20,00	20,00	200,00	3CO,00	100,001	160,00	35,00	.00'956	
	RDOS		Quant. Licitada		7 May 1		20,05	20,00	250.00	100,00	100,00	350,00	150,00	1.500,000	
	٥		3				'n	ı Li	III.	E	Έ.	m,	III	E	
				DESCRICÃO	DEWOLITORS ERFIRADAS		Demotição de concreto armado	Demoição de concreto não estrulural	Demolição de alvenaria	Abertura de rasgo em paredas para serviços hictalitos delénicos	Abertura de rasgo em pisos para serviços hidraulinos feléticos	Demolicão de paredes de passo acatonado	Demolição de contrapiso	Demokição de pavimentação externa (passeio publ./ calcada)	
			2				1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	8	

13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas Certidão nº 84182/2014











	7	F. Borone.	2003 (40)	1.000	1000		190.00	0000	000	0,00		00'0	000	8
Kemocao oe piso paranaco	= 7	00'053	113.00	000	3.00	0000	000	00'0	000	0,00	900	MO:	300	3
Recroção de piso porcelanto	= 1	100,00	200	8	9.00	000	000	00'0	00'0	00'0	000	8	n n	
Remoção de piso granito	E	anino	nn'o	200	50.0	000	QU U	000	000	000	000	87,00	10,0%	
Remoção korodur	Έ	100.00	00,00	35	20000	200	3	900	0.00	000	0.00	0,00	000	
Remoção de piso emborrachado / virillico	Έ	250.00	220 00	000	m no	200	3 00	8 6	0.00	000	0.00	006	100	
Remoção de piso elevado	Ē	30,cd	30,00	000	20.00	nn'n	30	300	2	60.0	000	30 00	20,00	29.00
Remoção de rocapé carâmico	€	60,00	80,00	00'0	8	Den.	3	DO O	8 8	0.0	000	2000	10,00	2000
Remocao de rodate em madeira	E	100,00	67,00	0.00	28,00	ş	000	30	n n	3	3			
Remoran de modaré melálico	E	150,00	20,03	0000	8	800	80	800	030	8	860	20.00	90 OC	
	,	0000	00.000	000	86	UUU	8	80	00'0	00'0	00'0	29,00	100,00	00,00
Remoção de revestimento externo carámico	Ē	25000	00.00	800	5 5	000	000	000	000	78,00	0,00	8	8	
Remoção de revesímento intema cerámico	ŧ.	20,00	no so	3 8	200	0.00	80	00'0	000	00'0	000	2,00	88	8 0
Remoção de rairpas / escada metalica	m;	30,03	כמ'מט	3	5			900	80	g	000	8,5	3,00	8
Remocab de quarda-corpo metálicolinox	Ш	100,00	9,00	80	000	00'0	800	an'n	000	800	000	500	200	100
Remoran de corringo metálicolinox	ε	100,00	8,00	00'0	000	000	080	930	000	3 8	086	0.0	10.00	3,00
Remoran de cortes de divisoira	s	80,00	13,00	00'0	000	8	800	000	200	300	800	S.C.	5.00	
Removan de rodes de victo	S	100,00	21,00	0,00	00'0	200	8	00'0	600	n n	on o			
Remocêo de portas de madeira	5	20,00	10,00	000	000	2,00	800	0.00	80	000	0.00	2,00	900	
			04.3	800	0.0	203	000	000	000	00'0	000	8	2,00	
Remoção de portas sanionada em PVC	5	on'o	20.00	000	0.00	ωζ	000	0.00	000	00'0	000	8	80	
Rетоção de таçатеtа	9	Mazi Se se	12,00	900	000	500	86	000	000	00'0	000	2,89	5.00	
Remoção de mola hidráulica	S	9009	FUJUL	9 6	200	000	500	82	80	000	00'0	00'00	100 00	3000
Remoção de divisónas navais / BP-plus e equivalente	E	60000	or nuz	000	3 6	3 6	5	000	000	000	00'0	900	10.09	10,00
Remoção de divistrias de granito	Ē	CO 09	NO.	m'o	3 6	000	200	UUU	000	0000	00'0	000	0.00	
Remoção de vidro temperado / laminado	ī	20,00	20'05	000	0.00	O.	20,00	200			2	90.0	5	
Remoção de janclas em alumínio e vidro temperado/laminado	Ŀ	100.00	10,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0.00	00 D	8	000	B,	3	
Remoção de placas de forto em fibra mineral / isopor /	7 E	1.000,00	200,00	800	000	00'0	800	80	00'0	000	0.00	100,00	100,00	
Description of descriptions of the continued of		300 00	90.08	000	000	800	000	0.00	000	000	000	8 8	20,000	
Remodal de la local dessa acaramado	e.	30500	190.00	0000	00'0	000	000	00'0	0,00	000	- PATIT	3 8	000	
Remoção de Tix To ella gesso cicilalili	1	8000	000	000	000	000	00'0	0,00	000	B0	800	nn'n	3 5	
Domongo do hamandos do camilia	Ē	10.00	60.4	000	800	00'0	00'0	0.00	000	000	700	3 S	200	3.00
Democia de localectes hidroscantinios	ē	90.09	13,00	000	000	000	000	0.00	00'0	8	0.00	3 6	200	8
Remocia de matais sanitários	S	20,00	14,50	000	00'0	DOO	8	900	80	On o	200	10.0	200	
Remociato de loucas samilárias	S	: 10,00	6,00	00'0	00'0	80	600	000	3 2	200	000	8	2.00	
Rемотар бе ратаз de apoio	.Un	00'01	5,00	000	80	000	80	000	300	200	000	10.00	000	
Remoção de solera de granito	ıtı	10,00	10.00	000	8	80	200	200	8 6	980		CO 08	000	
Remoção de persanas	<u>_</u> _	100,00	60,00	080	030	3 8	23.0	8 8	500	BOU	000	100	100	
Remoção de bebadouro	un .	10.00	2,00	000	8	800	200	3 6	1000	345.00		0.00	000	
Remoção de instalações elétricas / lógicas	Ε	500,000	200'00	000	000	30.03	n n	200	2			6	on th	
Remanejamento de civisórias navais / BP-plus ou equivalente	Ē	655,00	300,000	00'0	00'0	200,00	0,00	000	00'0	60		3	000	
Remanejamento de placas de forro mineral / isopor /	E	350.00	130,60	080	000	00	0,0	800	8	D00	000	8	100/m	
metálico e outros		1000	445.00	8	900	OU US	000	000	000	000	00'0	10.03	90,09	15.00
Remanajamento de piso elevado		control of	ON CIT	800	8	000	000	000	00'0	00'0	000	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	8 - -	3
Remanajamento de portas de divisória	5	0000	5,00	200	8	88	000	000	000	0,00	00'0	2,00	300	500
Remanejamento de portas de vidro	5	20,02	24.00	800	80	000	000	00'0	000	000	000	15,00	200	m'e
Remanejamento de portas de madeira	5	200								i				•

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Pará, 84182/2014, emitida em Regional de Engenharia vinculado à Certidão nº vinculado à

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014

13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas





1.32 133

128 139 139 139

1.25

346 1,47 8 6 6 2




2.80	6,00	1,00	10.00		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3	800	200	NO (2)	300	8	# **									8 8											22 88	2000						
2,00	5,00	2,00	50.00	8	3	200	80 05	8	8	5,00	8	8	80.03	000	5,00	000	000				20,00	88			8	3			8			100,00	2000		P6.0	76,00	90.09	3 8	3.
2,90	500	-	1		<u> </u>	200		203	5,00	5,00	100	8	20 00	15.00	85	680	88		(A) (A) (A) (A)		90'04	2003				an' ri	100	0.7	8			100,00	20.00	3	8	100,00	5	30 0	200
0.90	80	DO O	3 5	3	B .	000	0.00	000	0.00	00:0	000	0.00	000	000	0.00	000	8.0	an a	No. of Participation		0.00	20,00				96 O			900			0,00		8	24 82	000	20.00	110,01	M
00'0	0.00	200	no'n	nsin i	88	0.00	000	00'0	000	000	용	930	000	2 5	3 8	000	2 5	B)	200 Company	e e	20,00	15.00				8	- 120 - 120		8			200		002	8.8	000		220,00	900
090		1	50		800	980	000	0.00	800	88	geo	000	50	200	000	3 5	300	nnn	200		90.0	10.00				000	315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		=			000		000	28,00	UU G	2010	120.00	000
88		000	60,0	80	00:00	000	800	000	000	000	000	860		800	3	0000	0.00	000			24.00	180	3	100		000			4.00	3		Sec	2005	0.00	38,00	ę,	3	00'06	0,00
- 80		800	-		00'0	89	0.00						4			8	000	000			660	00.00	300			0.00			500	3		60 164	3	80	8	8	3	00 /6	000
38	1		0.00		000	00'0		+		1		-		7		8	10,00	28,00			00.09	8	IV,WI			60,0		- 14 (4) - 14 (4) - 14 (4)	6	B .	1	†	20,00	25,00	110,00		nn n	280,00	00'0
- 90		-	0,00	N)	000	000	8	3 5	n n	3	n 6	8 6	3	000	000	000	200	000		,	1400	2000	3000	* -/ -/ -/ -/		8				J,00	6		3	000	8		00'a	000	0,00
8	A.Y	0.00	0000	000	000	80	94.0	3 8	CO CO	0.00	8 6	8 8	3	7 A		100 100 100	9000	2,00			100 00	+	20,00			8				90			3	80	000		600	80,00	800
W	m's	16,00	2,00	113,00	00'9	10.00		TZU,UU	13,00	21,00	13.00	30.5	M'A	40,00	15,00	11.00	10,00	30,00		25/02/08	QU DOP		345.00) 		18,00				18,00			451.00	95,00	707,50		175,00	1.043,60	100,00
	1000	120,00	30,00	300,00	20.00	15.00	an'a	200,00	40.00	280,00	20,00	10,00	20'6E	00.00	15.00	25,00	10,00	30.00			00000	m/hcz	500,000			20,00				20,00			1.150,00	125,00	200,000		500,00	1.400,00	350,00
V	<u> </u>	E	=	-E	E	=	,	5	s	un.	S	5	5	E	un	s	S	ŧ				E		•		ĮE.			+	s			~E	, L	Ē		- FE	Ë	Ē
Remanalamenth de suh rödin findul böbelia. Mölas	e azequação do circuto de alimentação da boloeira)	Remane amento de vidro temperado / laminado	Demonstrate de comme de commo	Remanejamento de estratura em metallon	Remanejamento de tala artistica	Remanejamento e adaptação de armário de copa /	santário	Remane amento de mobiliário	Remanejamento de biombos	Remanejamento de extintor	Remanejamento de sinalização interna	Remanajamento do cofre eletránico	Remaining the composition of promising the composition of the composit	Remanejamento de luminária existente.	Remaneramento de luminaria de emembricia.	Remeneigneuto de unidade evaporadora tipo Spill	Remannismento de ar condicionado de ianela	Demonstrate and the	Remoção de emeno	NSTALACTOR CAN LERO		Foraecimento e mortagem de tapcimes e telas	Fornecimento е ментадет de аndaime		SUPERESTRUTURA	Concreto C - 20, format/desformale armadura (Priar,	Viga e pane inarquise), arcuso exinos	SERVICOS GERAIS INTERNOS		Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento		PAREDES E DIVISÓRIAS	Alvenarias de vedação com lijolo furado - esp=15 cm	Fornecimento e monsagem de divisória em granito para banheiro	Fornecimento e Instalação de parede em gesso		Fornecimento e mantagem de divisorias navais / 6P- plus ou equivatente H =3,00m - BPP	Fornecimento e montagem de divisórias navas / BP- plus ou equivalante - H = 2,10m - DPP	Fornecimento e suchlagem de divisórias navais / BP. gus ou equivalente - H = 2,10m - DPV
	1.52	153	3	1.55	1.56	١	1.5/	1.58	1.59	1.60	1,61	1.62	58	20	1.85	8	1 67	93,	8	æ		05.01	02.02		90	1090		**		06.01		.07	07.01	07.02	07.03		07.04	07.05	90'.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014

13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas





CREA-PA



				FE	DEF	RAL									T.		I	- 1	1 :			:1:"	-	I- · ·	<u> </u>		1.7	\top	ļω	
																: (1) 	609													
50,00	0.00	8.0	000			8	300		8		8,	8	2003	000	80	0.00	15.00	500	300	0.00	100		8	4	00' L	000	8	3		
20,00	000	2,00	- 89	35 de 18 de		8	\$			3	5.8	00'0	30 GS	000	8	2,88	8	3	9.0	8	8	a G	33.5	200	B 5	3 2	30.	OF C		
98.80	8	86.	80	(30)		80	2,00			8	0,00	000	27,80	00'0	00'0	24.00	6	non	80 8	900	2	an'n	080	3	00.00	900	000	200		
25,50	18,00	80	8	200		2,00	2,00			8	80	4.00	20,00	00'0	8	16.00		000	8 8	202	3	₿	SS .	19,20	80	8	nn n	000		
800	24,99	900	000			0,00	800			000	8	00'0'	24,00	0,00	000	99 III	24,00	0.00	000	800	min	8	8	28	4 CS	000	900	00'0		
86	12,00	800	000			800	86			15,00	90'0	6.00	00'0	000	0.00	No.	200	0,00	0,00	000	8	0,00	00'0	8	00'0	0.00	000	DO'0		
80	13.8	8	80			80	00'0			000	000	0,00	36'0	800	820	0 10	JQ6,00	8	0.00	80	80	980	000	20,00	8	0.00	0.00	0,00		
13,80	98 /	008	800			5,00	400			000	25.00	00'0	00,01	10.00	1.00	3	8	38	000	2.00	2,00	2,60	0.00	3,00	000	000	0.00	1,00		
980	00'0	8	88			8	1,00			15,00	00's	0.00	8	000	8	20	2,00	8	2,00	2,00	0.60	000	000	000	0.00	000	00'0	0,00		
4 8	88	8	8	7 (1 204 7 (1)	100 m	0.74	2,00			8	8	00'0	9,80	96'0	00.7	3	11.12		0000	4,00	200	86,0	8	2,00	860	00'0	1,00	400	₩. ₩. ₩.	
231,50	116,00	21,00	8.6			S. 22	18,00			37,00	31,00	10.00	168.40	40.00	000	838	200,00	55,00	5,00	10,00	7.00	6,00	8,00	50,00	33,00	15.00	3,00	13,00		1
300,00	120,00	25,00	5,00			8	20.02			50.00	50,00	10,00	350,00	00.01		10,00	260,00	100,00	5.00	10.00	10.00	10,00	10,00	00'08	50,03	10000	2,00	15,00		(
E	5	5	5			ቜ	s			III.	Ē	Έ	E	ž	;	S	Ë	Ē	e e	ŝ	un .	5	Щ	5	S	9	5	5		,
Fomecimento e incotagem de divisórias navais / BP-	plus cu equivalente . H = 1,6xm - UPP Fornecimento e mantagem de porta da divisórias BP- plus e sim tares (0,6000,7000,65mx, 10 m - completa		gen de porta de divisórias sinifares (1.00 m/2,10 m	compreta com ferragem)	ESQUADHAS DE MADERA		-11-	_	ESQUADRIAS METÁLICAS	Adaptação de conimão existente metálico e em aço inox (prolongamento)	Forrecimento e Instalação de contimádiguarda como metático	Forneamento e Insialação de corriniãolguarda corpo	apo mox Fornecimento e instalação de estrutura em alaminio	perfil em alumino (Bombo Carxa e perdor) Forecimento e instalação de grade metálica para	esquadria	Fornecimento e Instalação de porta em grade metáfica	Fornecimento e instalação de estrutura em metacin auto alendimento	Adsptaças/edequação da estrutura em melaton do	Advertised de accuadra de metalon	Harra en aro inde nara corta PNE 60cm	Barra em ago inox para samiano PNE 80cm	Fornecimento e Instalação de baira de apoio para lavalório 'U" (aproximação)	Femecimento e Instalação de barra de apois para	Fornecimento e Instalacão de mala hidráuxos aerea	Fornecimento e Instalação de puxador para porta em	Transferon of proposed to algorithm	Fornecimento e instalação de fechadura tetrachava	Fornecimento e instalatação de escada metálica bpo marinhem		
20.00	07.08	07.09	07.10		30	08.01	0.800	200.00	60	09.01	20:02	20 60	00 04	5000	cn:sn	90.60	09:07	80 eo	5	00 10	09.17	09.12	09.13	N9 14	09.15	9, 90	68 E	85.18		1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em



12/01/2015

13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas Certidão nº 84182/2014









																							5	8			15.00									30,00	
		80	2.00	10,00	5,00	8	5	3	8	80	80	3	on i	0000		00'0	000	20,00	000	900	8	9.60	2002	30	320	000	88	10,00	4,7 4,7 4	64,00	30,00	62,41			30.00	10,00	
		000	1,00	909	200	용	ě	3	00'0	8	8	3	8	4 .		000	000	30,00	8.00	00'0	15.00	200	25.00	2000		88	2000	10,00	- 11	20,00	10 00	20,00	2002 02	200	B0 02	2500	
		35 5	000	31.50	000	000		86 C	80	8	800	80,50	20,23	50,20	ACCEPTANCE OF THE PERSONS ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSME	080	000	80	000	00'0	0,00	000	99	8		980	000	00'0		00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	000	00:0	
		140,52	88	600	0.00	801		8	000	8	8	80	80.01	00.00		500	000	000	0000	000	000	00'0	900	8	10 K	20	8 8	000		00'0	000	607.00	00,0	06'0	00'0	000	
		90.00	00'0	000	88	80	3	88	00°C	89	3,90	8,58	45,00	45,00	264000000000000000000000000000000000000	0.00	8	200	000	000	00'0	0,00	000	96	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	800	80	0000		00'0	00'0	000	000	000	00.0	00'0	
		18,00	000	000	88	0,0	MS	000	0.00	700	8	88	000	80	500 St. 300 St.		8 8	3 8	000	000	000	00.0	00'0	000	100	2	300	200	3	0.00	00'0	000	000	090	00'0	600	
		80,09	489	£	100	800	Man	80.0	800	0.00	000	000	000	80	0.000000		3 6	3 5	8 6	800	000	800	0,00	000			8 8	3 5	3	99'0	000	000	000	800	850	0.00	
		49,05	25	2 6	000		3 7	8	080	8,	40,00	13,00	13,00	13.00			O G	nn'n	00024	000	000	900	800	000			80	300	3	80	000	625.09		000	0.00	800	2
		8,4	2 6.0	or c	3 2	2	0000	14,89	5,03	0.00	000	00'0	80	800			0000	100 00	202.00	2000	100	990	000	900			2200	8 8	3	00'963	000	5	9.0	3 5	030	86	š
		- 1	000	000	m o	3	200	00'1	0,00	909	40,00	00°0	155,27	800			00'0	90'0		200	800	000	800	D00			000	800	AN I	00'0	0.00	184 69	2000	3 5	000	000	nn'n
3		426,00	5	Total	46,50	Ma a	2'00	17,00	5,00	10,00	100,00	152,70	294,77	142,70			100:00	00'001	630,00	20.00	20,00	10.00	45.00	15,00			150.00	130,00	110,00	00,089	0007	1 900 ±0	00 30	70'CZ	40.00	200	m'ss /
	- 1 - 2	350,00		10,00	100,00	nn nz	5,00	20,00	5,00	00'01	100,00	300,00	300,00	300,000			100,001	100 00	260,00	20000	2000	8000	800	20.00			150,00	150.00	150.00	1.460.60	the rea	00000	1.300,050	20.03	10,00	20.00	00 051
		. 6	7.	ě	*	É	S.	5	15	un .	S	_e E	Æ	Ę			Ē	Ĕ.	E	* E	e	E 8	=	=			ě	٤	Ē	. =	7	=	ė,	و ا	E 1	<u> </u>	Ė
100	10 - The state of	=	ri:m)	Fornecimento e Instalação de vidro laminado (8 mm)	Fomecimento e Instalação de vidro liso de 5mm	Forecimento e fastaração de vídro canetado	Forrediziento e Instatação de porta de vidio (1 0,70x2,10 m - completa com ferragem)	Forneomento e nistalação de porta de victo (0,90x2,10 m - completa ocan ferregem)	Fornecimento e Instalação de porta em vidro ferraceiro (1,002,10 m - completa com ferragent)	Fornecimento e Instatação de porta de vidro (1. 17x2 10 m. comileta com fereacem)	Fornecimento e Instalação de ferragens para fixação de vidro temperadolaminado	Fornecimento e natalação de película filme pvo perturado (caixa e perhor)	Fornecimento e instalação de petícula STA35BKR (caixa e períndi)	Forneciemnto e instalação de percula STR20SIR	(raixa e penhor)	COBERTURA	Estrutura em medeira da cobertura	Estrulura metalica da coberlura	Telha em fibro cimento codulada Grimi	Tetha em fibro clinento ordulada 5mm	Caha em concreto	Calha melaika	Rulo em concreto	Kulo melaico	355555	INPERMEABILIZAÇÃO	Regularização argamassa 1:3 e=2cm	Mania asfáltica tipo I31 4mm	Proleção mecânica of teta galvanizada	Fornecimento e montagam de foiro de gesso comum	em placa, inclusive tabica Fornecimento e incutagem de forno de gesso	acartonado, inclusive fabica	Fornecimento e montagem de forco de fibra mineral	Fornecimento e noctagem de forro colmé a metálico	Fornecimento e montagem de forro paraline	Fornedmento e nortiagam de torro em P.V.C.	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	. 0	10.04			7	900 800	\$0.05	10.06	10,07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12			11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	8 8	2071	12	12.01	12.02	12.03	- - - - - -		14.02	14.03	14.04	14.05	14.06	34.07

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014

13/12/2022, 10:03 Chave de Impressão: 1b1bc O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas









	_		:		50	- 1							+		
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E														
2	EXTERNO						- 1	20.00	000	000	000	1			
15.01	Fomecimento e aplicação de chapisco	Ē	2,300,00	572.00	8 5	H 100	1	E C.	000	DESIGN OF	88	0.00	70,00		30 OS
15.02	Fornecimento e apicação de retoco paulista	J.	2.300,00	32200	0.00	20,000	3 6	2000	3 5	000	16:00	-		9.00	
15.03	Fornecimento e apicação de emboça	٦	280,00	280,00	mi	ro con	3	A S	200	8	50.50	80	000	000	
15.03	rechamamo e recomposição de tasgos em pareces de aivenaria	E	100,00	00'003	0.00	00'0	00.00	00.0	m'n	on'n	200	UUU.	- 1	000	
15.04	Formedmento e aptração de revestimento cerámico	'n	150.00	129,00	930	000	20,00	8	000	B.	300	200	L	8	
15.05	Forneomento e aplicação de revestimento em pastiha ocrámica	°E	280,00	55,00	00'0	000	10,00	000	0.0	00'0	60.0	3.1	-	3	
15.06	Fornecimento e aplicação de revestimento em granito	200	Q0'0B	2,00	0,00	000	000	90'0	830	00'00	0,00	00'0	2,00	80	
	DIW III			-							100 April 100 Ap		300		
	SOSIA											And And And And And And And And And And	27		
17.Dt	Fornecimento e Instalação de soleira em granito / mármone	##	20,00	16,00	00.0	00'0	8	300	00'0	0,00	8,	00.00	8	200	8
17.02	Forecimento e aplicação de revestimento de degrau e espelho em granito	°E .	30,00	30,00	00'0	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	20.00	0,00		300	8.5
17.03	Fornecimento e epicação de revestimento de piso cerámico	J II.	00'096	576,00	00'0	00'0	160,00	240,00	.00'0	0,00	30,00	000	0000	88	28.00
17.04	Fornecimento e aplicação de revestimento de piso em porcelaivalo. Biamo Bold - 45x45cm - PEE 5	Ē	000'009	200,00	60'0	000	200,002	00'0	000	00'0	800	0,00	000	S	
17.05	Fornecimento e polocação de revestimento de piso vinítico	" @	450,00	150.00	00'00	0,00	0,00	000	00'0	80	000	00'0	100.00	00'00	
17.05	Fornecimento e azlicação de revestimento de adritho hidautoo	Æ	250,00	00'06	0,00	00.00	0,00	0.00	000	000	40,00	000	88	88	0000
17.07	Forneomento e aplicação de revestimento de piso cimentado	Έ	150,00	130,00	00,0	000	000	0.00	0,00	000	BG 0	00'0	90,00	20,65	nnina
17.08	Fornecimento e aplicação de revestimento de piso em pedra portuguesa	~E	203.00	70,00	00'0	60'0	00'0	800	000	0,00	000	000	20 05	8	
17.09	Fornetimento e apicação de revestimento de piso intertamento de contreto.	~E	150,00	70,00	00'0	00'0	000	. 00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	8 8	9000	
17.10	Fornecimento e colocação de piso emborrachado	12	90,08	56.00	000	000	0.00	0,00	00'0	000	8	800	an'ng	3 8	
17.11	Fornecimento e Instalação de piso elevado	<u>"</u> L	100,00	125,40	51.75	000	9.50	80	1900	20 00	01 07	000	8 8	8	
17.12	Fornetimento e colacação de rodapé cerâmico - h \approx 7,0 cm	E	100,00	40.00	0,00	000	00'0	80	0.00	06,0	000	000	8 6	0001	
17.13	Forcecimento e colocação de rodapé em madeira	łü	80,00	00'09	000	800	900	00'0	OD I	MAC .	AT TO				
17.14	For eximento e colocação de piso táti emborrachado (a'enta ou directoral) de solvepor (com latgura de $25x$ $25x$ 5 cm) para área interna	~	65,00	58,50	42,00	80	2,50	00'0	00:00	00'0	15,00	000	800	0 0 1	
17.15	Fornacimento e colocação de piso táiti em concreto (akara ou directoral) Joon largura de 25 x 25 x 2 cm?	Į.	30.00	15.00	1,50	90'0	8	0000	00'0	000	660	21.00	8	ne o	
7 7 2 2 3 3 3	100 mg					1 1 1		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							
.	_			VC 825	200	800	28.5		88	600	128 00	000	00'0	0,00	
17.01.01	Confração de contreto regularizado	£ 1	00000	706.00	8	85.00	4000	980	000	000	000	00'0	50,01	1000	3000
77 01 02	Regularização de piso (omentado simples) Ferhamento e resonantesição de casoos em oiso	É	100.00	100,00	000	800	80.00	0.00	000	00'0	70,00	000	20	000	
17.01.04	Fornecimento e colocação de faixa antiderrapante		250,00	130,00	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	00:0	100.00	20,00	an d
	para vagiana			1											'
			,	1											•

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014
13/12/2022, 10:03
Chave de Impressão: 1b1bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas





					-			\[\]																												00
		000	000	000	000			800	nin	mo	ano ano	00.0		8	8	000	000			2005	0,00	00'0	2,00	900	89		2,00	300	004	223	2,00	2,80	1	00'0	2,00	1
		- E	800	1	0.00	-		8	100	80	8	80		7.00	8	28	8	1		2,00	0,00	8,2	2,00	8	B 6	-	e -	86	000	200	B.	8	S	8	66,	
7000 V 1000 V 10		1	000	+	+	3		000	000	90'0	000	00'0		000	0.00	0.00	00'0			0.00	000	00'0	2,00		300	5	0,00	00'0	000	n'n	9.0	0,00	0,00	00'0	0000	
700 700 400 600		18	23.0	000	20 0	300		0.00	8	2,00	00'0	8	en.	000	00.0	00'0	000			950	0,00	8	88		80	2,00	1.8	00.0	0.00	200	3,00	1,00	00'0	200	1.00	
76			800	030	0.00	an'n		00'0	000	00.0	000	00'0		00'0	0.00	000	800			000	8	000	200	;	D 0	0,00	00.0	0000	00'0	0.00	000	00'0	0,00	00'0	00'0	
			20.00	800	6,69	8		0000	000	0,00	000	00'0	A A 	0000	000	000	000			00'0	00'0	0,00	00.00	an'or	3,00	0000	000	00'0	000	0,00	0,00	0,00	00'0	90'5	0,00	
			8	800	000	<u>8</u>		000	000	000	80	0000		g	17.00	080	900			0.00	000	0,00	: 2	3	0.00	80	000	00'0	0.00	900	000	0,00	00'0	0.00	0,00	
100			000	000	8	800		0.00	000	80	000	00'0		80	CO C	8 6	S C	and,		00'0	00'0	000	40.0	200	2,00	8	0,00	00'0	0,00	1.00	1,00	0,00	0.03	00'0	2,00	
			20,00	30.00	39.00	00'00		40.00	40.00	48 00	80.02	15.00		w.	5	3 5	3 5	200		000	000	8		N'n	00'00	3,00	8	1.00	1,00	000	4,00	1.00	0,00	60,	1.00	
V.			00'0	000	000	00'0		000	000	600	900	8		60.0	800	9	900	Par l		00'0	00'0	000		nn'n	0,00	00'0	66 0	00'0	00'0	0000	000	0.00	00'0	00'0	000	
			40,00	30'00	40,00	40,00		40.00	4100	80	2000	15,00		10.00	90'01	00'00	40.00	INM		10.00	4,00	500		ar'ne	2,00	15,00	5,00	4,00	20'9	1,00	10,00	5.00	2,00	25,00	00'2	
-			40,00	30,00	40,00	40.00		40.09	00.00	0000	200	15,00		0000	00,00	00,02	00'03	mort		15,00	5,00	905		66,04	8,00	30,00	10,00	20,02	15,00	00,1	10,00	5,00	10.00	25,00	10,00	
-	+		E	E	E	E		٤	= 1	E 8	= =	5			5	5	=	5		5	S	Ē		9	s	S	5	5	sa	S	5	5	u _a	55	5	
	18 Enemainment o Intellige de title endeline de DMC	romadination of instruction of the second of	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Fornezimento e Instalação de tubo de PVC rigido branco para esgulo sartário (ponta e bolsa, com rigido inclusiva correction).	O 40 mm	Ø 40 IIIII	EE OS &	10 to	Fornacimento e tratalação de caixa siforada PVC 1150x150x75 mm com grelha de aco inox)	Forecimento e Instalação de registro de gaveta com	carchia cromana	.Z/L LØ	Ø11/4	6 34	Ø 172.	Equipamentos sanitários e copa	Fornecimento e Instalação de bacia sanitária siloctada comocercial inclusos anel de vertarán	Fornecimento e Instalação de bacia serifária sifonada	adaxtada, inclusive anel de vezação - Find Fornecimento e Instalação de bada sanitária com	caixa acopiada, indusive anel de vedação	cu equivalente	Fornecimento e colocação de assento sanitário adaptado - PNE	Fornecimento e Instalação de válvula de descarga	Forecimento e Instalação de vávula de descarga adaptada - PNE	Forsecimento e Instaleção de válvula de descarga para mictório	Fornecmento e Instalação de mictório com silão infecrado	Ducha higierica Deca cromada ou equivalente	Fornec mento e Instalação de cuba em louça para embula, inclusive vávula	Fomecimento e Instatação de lavaríório com coluna suspensa - PRE	Fornecimento e Instatoção de lavatório de canto sem coluna com inclusive viêvu(a	Fornecimento e Irstalação de tome ra gara lavatóro, automática acionada roy cressão.	Fornecimento e Instalação de torneira para lavatório,	aulomática actorada por pressão - PNE
0.00	•	18.01	18,01.01	18.01.02	18,01.03	18.01.04	18.02	10000	FG.UZ.U1	39.02.02	30.UZ.U.S	18.03	18.04		18.04.01	1804.02	18.09.03	18.04.04	18.02	18.02.01	16:02:02	487777B	10 202:00	18:02:04	18.02.05	18.02.06	18.02.07	18.02.08	18.02.09	18.02.10	18.02.11	18.02.12	18.02.13	18.02.14	18 (12 15	

12/01/2015











5 9	15,00	5,00	00'0	8 8	000	0000	000	90'0	800	080	0,00 4,00	0
	an'i		an'n	no'n	3	200	2 6		8	W	200	9
10,00 10,00	10,00		8	4,00	8	000	000	B	3,00	on n		2
5,00 5,00	2,00		000	0.	00,00	00'0	0.00	0.00	3	98'0	1,05	α l
10,00 2,00	·		0,03	000	0,00	900	0.00	860	00'0	00'0).t 080	2,00
25,00 25,00			0000	4,00	900	0,00	5,00	0.00	2,00	000	14,00 0,00	9
10,00	7,00		8	8	2,00	0,00	80	00'0	£,00	00'0	100	2,00
20,00 16,00	16,00		2,00	906	2,00	78 8	2,00	1,00	3,00	8	<u> </u>	0,00
25,00 21,00	21,00		2,00	3.00	2,00	2,00	7,00	8	300	8	0.00	0,00
80,600 26,000	26,00	a /5 Y	23	3,00	2,00	98,0	200	8	8.	6,00	9 0 1	000
25.00 21,00	21,00	4.350	2,00	3,00	2,00	8	7,80	1,00	300	3.89		00'0
20,00	16,00		2,00	3,00	2,00	00'0	2,00	1.00	3.00	000		2,00
70,09	41,00	17	00'0	* 00	8	000	00,00	000	3,00	0,00	30,00	3.00
				100					0.00	270	100000000000000000000000000000000000000	3 4 7 3
	E melinedi Meering A			7				72.0				
									27 (2.00)			
-	-	1	535,00	7.00	150,00	03'0	198.00	0.00	1,110,00	000		000
2.000,000 1.985,00	1.994,00	<u>.</u>	320.00	100,00	30,00	20.00	12,00	0,00	1.500,D0	0.00	4	0.00
600,000 180,000	180,03	L	2000	00'S	30,00	000	45,00	0,00	000	00'0	1	200
600,00 522,00	522,00	L .I	116,00	00'0	30.00	000	62,00	8.0	30000	000	10.00	8
400,000 386,00			35.00	906	24,00	000	18,00	000	300,000	00'0	000	00'0
1.400,00 1.400,00			50,00	0,00	00'081	0,00	90,09	000	1.010,00	000	-	0.00
1.250,00	Ė	Ŀ	180,00	CO 04	00,09	2,00	18,00	000	920.00	000		0,00
_	297,00	_	10.00	220,00	C0.81	000	3,00	000	80	000	-	20.00
800,00	354,00		15,00	90,00	00'6	24.00	15,00	000	200.00	000		ano
	452,00		000	200.00	27.00	150,00	15,00	0,00	000	30,00	10.00	60,00

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Pará, 84182/2014, emitida em Regional de Engenharia vinculado à Certidão nº

12/01/2015







	c - 221	-"(Ε.	. т	77.7	7 63		ret.	7.0	a 11. ·					20		: "		3.0		1	J	3
88 93												89				900			7					_
00'5	8	2,00	000	20,00	000	9,00	33,00	800	20	888	20:03	80 08	15,00	5,00	00:01	30,06	2,00	200	00'01	20 00		20	80	
200	10,00	80	8	8,8	800	93	10.00	8	7,00	8	20,00	28,00	6,0	8.3	5,00	10,00	80.5	8,5	00,01	10,00		80	800	
880	000	000	000	000	00'0	0,00	216,00	102.00	20,00	00'0	000	0,00	-8-0	6 60	00.00	00'0	0,00	0.60	000	8°C			00'0	
90 0	000	140,00	350,00	8	170.00	00'0	65,00	50,00	000	98	0,00	000	0000	000	000	000	DO'0	000	660	0.00		\rightarrow	9.200,00	
88	00'0	00'0	000	000	000	00'0	213,00	215,00	000	12,00	00'0	00'0	8	8	80 °0	00'0	0000	00'0	00'0	000		00'0	3.500,00	
8	000	00'08	25,00	0.00	12,00	8 0	29,00	25,00	0.00	12,00	00'0	0,00	000	00'0	80	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00		00'0	1.200,00	
60	2,00	149.00	0.00	00'0	000	86	292,00	138.00	00'0	2,00	0,00	000	800	00'00	20,00	00'0	00'0	000	0.00	00'0		000	60'0	
88	60	100,001	2000	0000	12,00	000	70,00	25,00	000	12,00	0,00	000	0.00	0,00	60,0	20.00	000	0,00	000	00'0		00'0	00'006	
880	6.00	23.00	59.00	000	2,00	000	10,00	75,00	00'0	3,00	0000	0,00	000	0.09	8	000	000	0,00	0,00	800		00'0	1,000,00	
60'0	00'0	28.00	45,00	2.00	4.00	0.00	2,00	35,00	2,00	4,00	0,00	000	60'0	00'0	000	0.00	00.00	0,00	0,00	00'0		800.00	4,200,00	
27,00	16,00	532.00	523,00	57.00	200,00	10,00	00'086	663.09	30,00	50,00	70,00	60,05	25,00	00'01	35,00	100,001	10,00	10,00	20,50	00'09		3,000,00	- 20,000,05	(
100,00	25,00	700.00	650,00	250,00	200,00	250,00	1.300,00	1,200,00	50,00	50,00	200.00	200,00	100,00	00'09	00'09	120,00	20,00	. 60,00	120,00	\$20,00	. 90	3.000,00	20.000,00	
E		S	⊟.	S	5		5	5	E	, n	5	5	Ε	ε	٤	un.	E)	ē	5	5		€	Œ.	
Fonecimento e Inskarabo de perfiado 28x88 mm. Incluso: Curvas, Errandas, Trantes, Paratusos, cantoneira, azabarranto de chagada da e érocalha em quadro, parcho fi susperneão e divisor "L" para separação dos cabos.	Fornacimento e Insulação de caixa de ferro em chapa nº 18 zincadas a fogo:		4'x4"	15x15x12cm	20x20x12cm	Fornecimento e Instalação de espelho cego de parede:	4.12.	4'x4"	15x15x12cm	20х20х12ся	Fornecimento e Instalação de caixa de piso, em alumínio fundida, polida 4"x4", embulido no piso	Fornecimento e instalação de espeiho cego para carxa de piso 4"k4"	Fornezimento e Insidação de duto de piso com 1 via de 70 mm igo Morgo que equivalente. Incluso tampa, 1 uza, curva bratizonal, ventical e demais acessários sara instaleção.	Fornetimento e tratalação de duzo de piso com 1 via de 140 cm 1100 Moras ou equivelente, incluso tampa. Luxa, curva horizontal, vertical e demais acessádos para instalação.	Fornecimento e Instatação de duto de piso com 2 vias de 70 mm lipo Moça ou equivalente. Incluso tempa luna, curva horizomal, vertical e demais acessórios para instalação.	Forrecimento e firstalação de caixa de passagem para dutos de piso tipo Mopa ou equivalente	Fornedmento e Insiglação de Caixa de lomadas com 2 vias tipo Moba ou equivalente, incluso tamba	Fornecimento e Instalação de caixa de tomadas com 3 vias ripo Mopa ou equivalente. Enduso tampa	Fornacimento e Instalação de suporte para 4 Tomadas de Energa topo Painel para caixa de plso tipo Mopa ou equivalente. Induso lampão cego	Fornecimento e Instateção de suporte para 4 Tomadas RJ 45 para caixa de tomada lipo Mopa ou equivalente, Induse tampão cego.	Fornecimento e Instatação de cabo flexivel, isolamento em termegidastro 10%, classe 750V, con caraclerísticas de não propagação e auto-extinção de fogo, iço Akumix ou equivalente nas seções.	# 1,5 mm² (Preto Verde Azui)	# 2,5 mm² (Vermelto, Preto, Verde, Azul)	
19.01.13	19.01.14	19.01 15	19.01.16	19,01.17	19.01.18	19.01.19	19.01.20	19.04.21	19.01.22	19.01.23	19.01.24	19,01.25	19.01.26	19.01.27	19.01.2B	19.01.29	19.01.30	19.04.31	19.04.32	19.01.33	19.01.34	19.01.35	19.01.36	

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014
13/12/2022, 10:03
Chave de Impressão: 1b1bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas





T1.002-7 V01

m	2	# 4,0 mm? [VermeRo, Preta, Verde, Azul)		16.000,00	14.450.00	3,600,00	1.650,00	3,800,000 00,000 00,000,000,000,000,000,0	300,000	600,009	2.000.00 5.500,00	5,500,00	090	000	000	
The contract contra	#6.0 mm² (Preto, Varde, Azul)	=	E	7.000,00	4.250,00	950,00	1,000,00	00.00	20.00	000	000	2,000,00	380,00	3	3 6	
The color of the color The	Cabo PP 3x # 2,5 mm²		€	2.000,00	2.000,00	150.00	90,00	60,00	00'0	40.00	160,00	1,500,00	00'0	3	n n	
The Section Trigono	ى	1													* mil .	
March 12,000,000 44,000 555,00 775,00 575,00 1,0	Fornecimento e Instalação com malha a 90%	io de cabo Coaxial RG59 -	Æ	8,000,00	7.100,00	700,000	ω°0	CO 009	830,00	250,00	1,800,03	2.750.00	170,00	0.00		
The color	ento e instalaçã	o de cabo CCI 50-2Pares	E	12.900,00	3.140,00	340,00	225,00	315,00	00'0	555,00	755,00	750,00	0,00	00,000	00'001	
10 10 10 10 10 10 10 10	ento e Instalaçi KS	so de cabo UTP 4 pares Cal.	E	20.000.00	4.940,00	565,00	375,00	225,00	00'0	925,00	1.300,00	1.250,00	60'0	Q0'0	80	
Lange	abraçadeiras,	Identificação externas			5.638,00	00'09	00'0	2.500,00	180,00	48,00	160,00	2,000,00	240,00	80.08	100,00	
In						45.00	30,00	42,00	00'0	74,00	106,00	100,C0	00'0	00'0	000	(C) 10 (C) 10 (C)
No. 100,000 113,000	CUADROS													0.00		
In	Fornecimento e Instalação	de dispositivos														
Unit 100,00 87,00 13,0	1x10A (confo	me madelo existente)	5	100,00	81,00	00'01	12,00	35,00	00'0	00'0	14,00	10,00	000	8 8	300	
Line 200,000 113,000	1x16A [confo	rme modelo existente)	S	100,00	87,00	6009	2,00	10,00	18,00	8,90	16,00	12,00	15,00	3 8	000	
Unit \$50,000 \$13,00 \$50,00 \$20,00 \$5	2x10A (confe	yme modelo existente!	ni	200,000	113,00	00'6	6,00	30,00	18,00	7 P	92	00.6	16.00 0.00	3 8	3.00	
No.	2x16A (confe	xme modelo existente	. nn .	200,002	134,00	9.00	88	30,00	42.00	609	28.00	20.00	3 8	3 2	2.00	
Win Robor 14,00 0,00	2x25A (confe	Disjunter 2x25A (conforme modelo existente)	.un	150,00	30,00	800	000	8,00	8	15,00	33'n	3 8	300	Į V	200	
In	3x25A (corf)	Disjunter 3x25A (corforme modelo existente)	Li .	80,00	14,00	000	6 6	500	000	860	300	20.0	200	500	800	×
United Section	Auxiliar 127	Contator Auxiliar 127-220V com 4 NF.	E .	70.00	31,00	88	89	8	000	86	200	000	3 8	900	800	
Use 300,000 228,000 34,000 32,000 22,000 10,000 15,000 0,000	nialal program	rável ref.; RTST/12 Coel	5	50,00	20,00	25.00	8	8.00	0.00	70,	300	3 5	00.8	3.00	4.00	10,00
un 40,000 25,000 0,000 83,000 0,000	de surtos 28	Protetor de surtos 280/20 KA, clamper	F	300,000	226.00	8	8	35.00	22.68	m L	on o	3				
un 40,000 15,00 0,000 63,000 0,000	REDEFECT	REDE ELÉTRICA DE ILLABNAÇÃO	-							350						
un 47,000 25,00 0,00 10,40 15,00 0,00 10,00 10,40 0,00	ienlo e Insi 27-220V de	Fornacimento e Instalação de luminária fluorescenta 2x32W/127-220V de embulir completa		100,00	100,00	15,00	00'0	83,00	000	0,50	0.00	2,00	0,00	0.00	000	
un 40,000 2586 0,00 2,00 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00 0,00 0,00 2,00 10,00 0,00 2,00 10,00 0,00	ento e Instal 27-220v de	Fornecimento e Instalação de luminaria stuoreacente 4x16W/127-220V de entautir completa		40,00	25.00	06'0	00'0	10,90	0,00	.te.000	000			0,00	000	
un 40,000 A0,000 0,000 0,000 13,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 un \$6,000 41,000 2,000 1,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 un 30,000 2,000 1,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000	vento e Irsta 27-220V de s	Fornecimento e Instalação de luminária flucrescente 2x32W/127-220V de sobrepor completa		400,00	236,00	0,00	200	100,00	70,99	000	10,01	9	0,00	8. 8.	20,02	
un 50,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	rento e Irsta 27-220V da a	Fornecimento e Irstalação de Iuminária fluorescente 4x16Wi127-220V de sobrepor completa		40,00	40,00	0,00	0.00	000	18,00	20,00	00'0	900	80	200	00'0	
un 50,000 41,000 2,000 1,000 13,000 0,000 5,000 0,000	Fornecimento e Insta 2P+T 10A Branco, co # 3-2 F. mm.*	Fornecimento e Insalação de plugis Macho e Fémea 22Pt 1 (48 figureo, com rabicho de 2,0 m de cabo PP 4.5-0 f. mm?	S	195,00	3,60	80	00'0	8.0	8			0,00	000	0000	6.0	
00'01 00'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'	Fornecimento e Instalici espelho em mate	ação de interruptores 10 A 250V rial termoplástico {50x100 mm		20,03	41,00	2,00	1,00			5,00	80	8	000	00:00	000	
00'01 00'00 00'0 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00 00'00											100	1000000	100 Miles	- 100 mg	200	
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	TOMADA														5777 5777 5777 5777 5777 5777 5777 577	
	Fornecimento e historiada universal, 15/ lomada universal, 15/ anel de regulagan	Fornecimento e hatalação de espeho para uma tomada universal 154 com tampa tipo unha of mola e arel de reculationam.		90°08	20,00			. 8	86'0	80	000	800	0.00	86'0 4	00.00	A STATE OF THE STA

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Pará, 84182/2014, emitida em Regional de Engenharia vinculado à Certidão nº vinculado à

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014





11.002-7 V01

		- A24				DEK	~L			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37%el -	å sa sineller	/ Jr 1870	8 4 4,0 6,			12
7-1																	1
1304 1407 147	86	8	000		80 0	10,00	80	88	10,30	10.00	7.25 o	03.0	0,00	00'0	0,00	000	
- <u></u>	000	000	8.5		10,00	40,00	88	86	00,00	10,00		88	00'0	00'0	000	00'0	
	00'0	80	900		00'o	8	000	0.00	80	000		8.	5,00	28		0000	
1 1 1 1 1	000	8	000		8	3.00	8	8	900	00'0		5,50	24,00	2,00	8	30.00	
	000	000	00'0		000	2,00	0000	87 87	<u>8</u>	000		8008	33,00	60'0	03'0	38,00	
A.	8	00'0	2,90		20.00	30,00		27,00	8	30,00		24.00	40,00	0.00	00.00	30,00	
÷.	8.	0000	8		8	8	8	- 8	8	00.0		71,00	96,00	06 ¹ 0	000	8 8	
	800	0.0 0.0	0,00		8	20,00	00'01	60,00	8	0.0		32,00	19,00	00'0	8	. 60°0	
- E	음.	000	00:0		900	10,00	2,00	000	1,00	000	7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.	12,00	00'0	2,00	8	23,60	
22 27 27 27 27 27 27	80	0,00	00'0		000	20,00	21.00	20,00	00°0	9,6	25.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	35,00	00'0	2,00	1.00	16,00	
	0.60	000	5,00		40,00	106,00	38,00	200,00	84.00	51,00		192,00	177,00	8,00	20,00	225,00	
:	00'0	00'0	5,00		100,001	200,00	40.00	200,00	200,00	100,00		200'00	200,00	2000	20,00	280,00	
-	2	S	5		5	5	S .	S	. · · g	5		S	: 5	 . 5	5	S	1
	Furnacimento e Instalação de parade 4"x2" ou 4"x4" para uma tomada 2P+T	Fornecimento e Instalação de tomada 2P+T universal ou novo padrão (cor padrão existente) - 15A/250V	Fornecimento e Instalação de tomada 2P+T 15A/250V universal minó prieto quadrada para ceixa de tomada tipo Mopa ou equivalente.	TOWADAS DA REDE ESTABILIZADA	Fornecimento e Intalação de espetho 4"x4" de piso para duas komadanão universal ou novo pabrão, 3£A, com tampa tipo unha of mola e anel de regulagem	Fornecimento e Instalação de píaca 4"x4" de parede pare du as tomadas redendas ou novo padrão	Fornecimento e Ireatação de alema visual com luz em xenzino de eletio estrobascópleo ou aquivalente, taxa de Bisão Herr Hir Be St. se intensidade minima de 75 candalas, ferde to 272/2004, cor branca	Fornecimento e Instalação de tomada 2P+T náz uriversal (pino chalo) ou nev o pazádo misio vermelho 154/250V.	Forrecimento e instaleção de forrada 2P+1 15A/250V não universa molo vermelho quadresa e piro chafo un avoc edidio para caisa de lomente tipo hispa ou equivalente estandes es	Forrecimento e l'istaleção de plug macho 2P+T pino chalo - não universal ou novo padrão - 15A250V na cor vermetha	ALABRE DE EMERGÊNCIA	necime Toplásti	Fornecimento e Instalação de torde com transformação de lansão 127Vac/12Voc.	Fornezimento e Instaleção de strene plezoalelítica 2 tons 1200. Cos bames com ferejáricia variável entre som grave e aguado, rileurráthicia de 1 a 3 vezes por segunto e intensivate mínima de 9508 a 1m.	Fornetimento e Instalação de Sinafzador Sonoro de Ajuda sem fo, com lâmpada de sinafização e alimentação Bi-volt 127/220V)	Fornetimento e histalaç ão d e conector BNC macho	The state of the s
	19.04.02	19.04.03	19.04.04	19,05	19.05.01	19:05:02	19.05.03	19.05.04	19.05.05	19:05:06	90'51	19.06.01	19,08,02	19.06.03	19.06.04	19.06.05	

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Pará, 84182/2014, emitida em Regional de Engenharia vinculado à Certidão nº

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014



13



						_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Б			: 1:	W. 60		1	- ((in) 1:		M -			7.4		
	N. 200 Sec. 194						10,00							**************************************	100,00			52,00	0000	m'a		50.08	8 Ç		
0.00	28/90		95	00'6	00'0	800	20.00	D) e	0.0	000	000	8			200.00	100,001	200,00	200,00	Zunino	3	000	00'0	150,00	00'0	
33,00	2 2 2		2,00	00.00	000	00 03	20,00	86	800	00'0	8	0000			200.00	100,000	10000	100.00	200 000	200,002	30000	20,00	60,03	00'0	
800			80	2,00	0,00	800	000	000	900	8	800	0000			0,00	1.133,00	080	1.061,00	800	000	0.00	460.00	690	10.00	
800			0000	8	100,00	80	DO'0	20	20 00	28.00	000	94,99			000	000	000	00'0	000	8	000	0.00	0,00	300,00	
000			860	<u>8</u>	106,00	88	860	65.00	8	26,00	3,00	100,00			000	8	00'D	128,00	000	000	000	00'0	0.00	44,00	
27,00			88	0.00	74,00	0.00	000	10,00	14.00	14,00	3,00	42,00			65,20	00'0	000	00'0	254,00	00'0	395,00	128,00	0,00	0.00	
0.00		allet .	98.0	00'0	0.00	20,00	0,00	8	00'00	8	0.00				1.726,00	00°0	000	00'0	1.462,00	00'0	000	1.072,40	600	186,00	
90%			0,00	30.00	42,00	00'0	86	00°0Z	30,00	27,00	4,00	80		- 27	600,009	520,00	425,90	200,00	352,00	00'099	1.477,70	199.60	90'05	40,00	
8			1,00	03'1	30,00	0,00	0,00	£6+03 4	32,00	60'0	00'0	90		200	1,748,00	540,00	796,00	00.00	768,00	0,00	796.00	197.00	0,00	161,00	
8			23,00	2,00	45,00	00'0	တစ	00'51	00'06	45,00	00'01	45.00			00'0	00:0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	24,00	
70,00			34,00	59,00	397,00	40,00	60,00	160,00	177,900	200,00	20,00	400,00			4.639,20	2.473,00	1.521,90	1.741.00	3.336,00	800,00	2.968,70	2.157,00	290,00	745,00	
130,00			100.00	70,60	400,00	60,09	200,00	200,00	200,000	200,00	20,00	450,00			0.500,00	3.002,00	4.000,00	3.200.00	40.500,00	5,000,00	18.000,00	2.230,00	450,00	2.200,00	
S		#/ # :: :	Шn	5	<u>.</u>	un	S	-5	5	5	in	S			ŧ.	žE.	'n	°E	E	m,	ш	, tt	r l l	ţ.	1
Forcecimento e Instalação de tomada 2P+T universal milos vermelho - 154/250V		REDEDELOGIOA ETTELOFONIA	Fornecimento e instalação de espelho para três tentadas RJ 45 com tampa lipo unha of mola e anel de regulagem	Fornecimento e Instalação de placa para dois RJ45 de 4"x2" ou 4"x4".	Fornecimento e Instalação de plug fémaa RJ 45 Cat. 5e	Fornecimento e Instatação de plug femea RJ 11	Alwação dos pontos de Telefonia necessarios, a ser execulado por empresa autorizada	Palh octrd de 1,5 mcom conector macho rigido RJ- 45/RJ 45 com capa de proleção e certificação, pr teletônia na cor vexte	Palh cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ. 45/RJ.45 com caya de proteção e cardificação, pl dados na cor azul	Jumper cord de 2,5 m com conacior macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor onza	Path panel de 24 portas	Testes: Relation de Certificação dos Cabos de Lógica dos Testes Relations de Reda as rendregare em Quas cópias impresass e tuas em mida digital (1 cópia para a GIMMT e 1 cópia para HSCALLZAÇÃO) com os diados especificados en menorial para Cabo UIP 4 pares Calóe		PINTURA	Emassamento de paredes internalextema com massa acrítica 2 demãos	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 2º demão	Emassamento em torro	Acritica apelinada F-164 em paredas de gesso acartonado	Acritica acetinada F-164 em paredes internas	Fornecimento e aptoação de textura em parede	PVA em forro - Cor Branco neve	Pintura em parede interna com estratile acellhado 2 demàos - Cor tarano gelo - H ≈ 1.60m do piso	Forescinento e splicação de pintura novacor para poso.	Pintura esmalte para esquadria de madeira - Cor Branco gelo	
19.06.06		19.07	19.07.01	19.07.02	19.07.03	19.07.04	19.07.05	19.07.06	19.07.07	19.07.08	19.07.08	19,07.50		9	20.01	20.02	20.03	20.04	20.05	20.05	20:02	20.08	20.03	20:10	

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Pará, 84182/2014, emitida em Regional de Engenharia vinculado à Certidão nº

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014




11.002 7 VOI

1,489,000		· 1	(* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Ţ	100		1:3			}			- 1						: 12:55 (WAY)	14
					8										13,00									
200.00	100,00	10,00	40,00	100,00	00'001	2.6	800		0.00	000	000				00.01	00'0	D.00	Q0'0	10,00	0,00	900	8		
100,00	30,00	14,00	10,00	100,00	200,00	8	8,		8	0.00	00'0				10,00	5.00	500	0.00	60.5	5,00	5,00	2,00		
8	8	0,00	0,00	0000	0.00	8	600		GEO C	000	000				0.60	00'0	8	890	8	ϡ	000	000		
980	8	80	000	0,00	000	8	8,		928	18,00	12,00				0,00	000	0,00	000	00.00	0.00	80	0.00		
80	800	00'0	80	.000	800	8	8		000	0.00	80		 		00.00	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	0000	000	1.18.86.7	
8 8	.00'0	000	8	000	000	80	000		100	45,00	49.00				000	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0		
0.00	0.00	0.00	00'0	0,00	000	20.00	00'0		5	3 8	800				0'0'0	0.00	0.00	60,0	00'0	0,00	0,00	000	- 22	
230,00	95.00	00'0	60'0	300 000	200,002	00'1,	1,00		44	27.00 T	28:00				0.00	000	ϡ	10,00	10,00	00'0	00'0	000		
8	0.00	0,00	600	800	00.00	00'0	00'0		8	8 8	GOO				00:0	000	800	900	00'0	0,00	00'0	00'0		
12.00	000	0,00	00'0	8	260	8	11,00	ve ve Ve	000	3 00	u u u				900	800	66,0	96°0	80.0	00'0	00'0	000	- 17 - 17 - 17	
975,00	225,00	24,00	20'00	200'009	301,00	47,00	18,00		00.01	00'08	A0.030	1			33,00	5,00	5,00	10,00	25,00	5,03	5,00	3,00		1
2.500,00	200,000	30'00	90'09	1.500,000	1.500,00	20,00	20,00		20 11	80.09	SO OR				400,00	50,00	90,08	20'00	60,00	10,00	10,00	10,00	-	
E E	Ē	5	S	s	5	S	S			E E	Ē				Ď.	E	m ²	E	E	-5	S	S		
Titta esmalle sintético acetiado na tor prata 016 com cuas demácos em esquadriss melálicas, inclusive fundo articonrosivo, ladas artística: grades, portões, portas, escada de marinheiro, etc.	Tirka esmalle sintébos aceteado na cor prata 016 com duas demãos em esquadrias melálicas, inclusive fundo anticorrosivo, guarda conpolicorimão	Fornecimento e aptração de pintura automotiva para sub-pórtico	Fornecimento e aptização de pintura em carenagem, inclusive tralamento anti terrogem.	Fornecimento e aplicação de pintura nos paneis 70 da sinalização externa	Fornecimanto e aplicação de pintura nos parieis 90 da sinalização externa	Sinaização horizontal de vagas destinadas a pessoa portadora te deficiência física e embarque/desembarque	Sinalização horizontal de vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência física - Pictograma		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Fornecimento e anticaráp de capacido Fornecimento e acticaráp de película de controle solar.	Economiconic o local services de consistentes	I CHOCHEGING E HANDING AC ACIONIAN	INSTALAÇÕES MECANICAS	SISTEMA DE DIFLISÃO	Adactação de rede de dutos de insultamento e reformo em chapa de aço ga vanizada.	Adaptação de duto flexivel (com isolamento temio- acústico lipo SONODEC 25, f0 12" ou equivalente)	Adectação de solamento térmico com manta (aluminizada de 18 de victo com dansidade 22/ggina ou pofestiveno expandido com espessura de 11)	Adaptação de isolamento férmiso (03/4" em borradha elasiomeinoa ocon proteção meclánica externa em alumínio corrugação)	Adaptação de isolamento fermico (Ø3/8° em bornacha efastionnénca com potleção mecânica externa em alumínio corrugado)	Adaptação de difusores de insulflamento (em alumínio anotizado, 4 viss ro4)	Adaptação de grehas de relorno (em alumino anodizado 10.5x4.25 mm)	Remanejamento de SPLIT	OTNEHON DECONDICION SELECTION	4
20.11	20.12	20:13	20:14	20.15	20.16	20.17	20.18		24	21.02	24 (13		200	32	121	222	22.3	22.4	22.5	22.6	7.22	22.8	7	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em

12/01/2015

Certidão nº 84182/2014
13/12/2022, 10:03
Chave de Impressão: 1b1bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2015 e contém 15 folhas





35

Commission of the following of the following of the contract of the following of the follow	_	7						90.00		90	000	000	000	
⊙ 7		100,00	100.00	B)	00'0	F8 68	90,0	6 6	R _D	3				
Fornecimento e Instalação de lubulação de cobre - kg		100,00	90,00	8	80	80	80	8	8,0	60'0	80	2,00	60	374) 274)
	1				+									
	┙											140		
Ē	<u> </u>	10,00	12,00	8	8	8	0.00	8	8,	80	809	8	8	
	J													
									2012/08/19/19	G Olah	100 March 1980	0.31000		
								71			2	5	865	
5		300,000	193,00	10.00	120,00	9.00	12,00	90,90	200	23	UZ,W	3,	000	
Fita adesiva da 3M ou similiar, na con vermelha com mi s espessura de 5 cm.	EN.	2.500,00	1.180,00	30,06	120,00	00:09	320,00	80,00	190,00	000	180,00	180	00,00	
Fite adesiva da 3M ou similar, na cor amarela com mil espassura de 5 cm.	: · · ·	2.500,00	1,286,00	00'05	8.9	80.09	360,00	90,06	190,00	200,00	180,00	80	100,00	
in	<u>:</u> -	100.00	84,00	4,00	200	6,00	15,00	36.00	9,5	88	000	200	00.00	G GF
E		2.000,00	200,00	20,00	000	20,00	90,00	000	2000	20.02	11000	3 2	500	
un	<u>.</u>	CO.001	00'95	2.00	20,00	2 00	300	2,00	200	700	nn's	200	3	
	Щ.									100	00 00	8	200	82
l l		730,00	554,00	20'05	88	120,00 70,00	70,00	30,00	3000	MAN OUT	00.00	200	800	
, h	_	1,460,00	1,480,60	220 00	80.00	440.00	000	240,00	Zen'naz	770,00	חייים	22/0		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Ágronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 84182/2014, emitida em 12/01/2015

Certidão nº 84182/2014







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

282077/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional ALBERI DE JESUS LOPES BARATA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALBERI DE JESUS LOPES BARATA Registro: 1500256030PA RNP: 1500256030

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20180330466 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2018 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, Nº: S/N Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200971

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 27/12/2016

Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316

Nº: S/N

Bairro: CENTRO Complemento: KM 12

Cidade: Marituba UF: PA CEP: 67200000

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 27/12/2016 Conclusão efetiva: 27/12/2017

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - $\texttt{EXECU} \tilde{\texttt{QAO}} \ 216.00 \ \texttt{Pontos}; \ \textbf{1-DIRETA} \ \texttt{OBRAS} \ \texttt{E} \ \texttt{SERVIÇOS-CONSTRU} \\ \tilde{\texttt{QAO}} \ \texttt{CIVIL} \ \texttt{EDIFICA} \\ \tilde{\texttt{QAO}} \ \texttt{EDIFICA} \\ \tilde{\texttt{QAO}} \ \texttt{>} \ \texttt{\#1177-ALVENARIA} \ \texttt{15}$ EXECUÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 -METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 182.77 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA COM 1.795 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01-271216/1-C/PMM/SECEL. INÍCIO DA OBRA:27/12/2016 TÉRMINO DA OBRA:27/12/2017

Número da ART: PA20220834907 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

UF: PA

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, Nº: S/N Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: MARITUBA

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 16/02/2018

Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 Bairro: CENTRO Complemento: KM 12

UF: PA CEP: 67200000 Cidade: Marituba

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 02/02/2018 Conclusão efetiva: 17/10/2022

Finalidade: Esportivo





CEP: 67200971

Nº: S/N



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

282077/2022

Atividade concluída

CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 216.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;

Observações

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01-271216/1-C/PMM/SECEL, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. INÍCIO:02/02/2018 - TÉRMINO:02/02/2019

Número da ART: **PA20220834913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, №: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200971

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 20/02/2019

Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 Nº: S/N

Complemento: KM 12 Bairro: CENTRO

Cidade: Marituba UF: PA CEP: 67200000

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 03/02/2019 Conclusão efetiva: 17/10/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 216.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro puadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;

___ Observações _____

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA - 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO № 01-271216/1-C/PMM/SECEL, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. INÍCIO:03/02/2019 - TÉRMINO:03/02/2020

Número da ART: **PA20220834918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Bairro: CENTRO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

282077/2022

Atividade concluída

CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, Nº S/N

Complemento:

UF: PA CEP: 67200971 Cidade: MARITUBA

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 30/01/2020

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 Nº: S/N

Bairro: CENTRO Complemento: KM 12

UF: PA CEP: 67200000 Cidade: Marituba

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 04/02/2020 Conclusão efetiva: 17/10/2022

Finalidade: Esportivo

CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 216.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 EXECUÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 -METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 182.77 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;

_ Observações

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA - 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO № 01-271216/1-C/PMM/SECEL, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CÍE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. INÍCIO:04/02/2020 -TÉRMINO:04/02/2021

Número da ART: PA20220834921 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, Nº- S/N

Bairro: CENTRO Complemento:

UF: PA CEP: 67200971 Cidade: MARITUBA

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 01/02/2021

Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 Complemento: KM 12

Bairro: CENTRO UF: PA CEP: 67200000 Cidade: Marituba

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 05/02/2021 Conclusão efetiva: 17/10/2022

Finalidade: Esportivo

Observações .

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 -EXECUÇÃO 216.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 EXECÚÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 -METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 182.77 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE F

SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;



Nº: S/N



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

282077/2022 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA - 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO № 01-271216/1-C/PMM/SECEL, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. INÍCIO:05/02/2021 - TÉRMINO:05/02/2022

Número da ART: **PA20220834939** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 19/10/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDO GUILHON, Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200971

Contrato: 01-271216/1-C/PMM/SECEL Celebrado em: 31/01/2022

Valor do contrato: R\$ 4.037.828,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316

indereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 Nº: S/N Complemento: KM 12 Bairro: CENTRO

Complemento: KM 12 Bairro: CENTRO
Cidade: Marituba UF: PA CEP: 67200000

Coordenadas Geográficas: -5.555279, -42.611879

Data de início: 06/02/2022 Conclusão efetiva: 17/10/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CPF/CNPJ: 01.611.666/0001-49

ESPORTE E LAZER

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 216.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1204.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 4090.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 271.52 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1185.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1978.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 182.77 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 52.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 48.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE AGUITARIA 15 - EXECUÇÃO 41.00 Pontos;

Observações	
_ Observacoes	

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA - 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01-271216/1-C/PMM/SECEL, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. INÍCIO:06/02/2022 - TÉRMINO:06/06/2022

_____ Informações Complementares _____

• Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 282077/2022 27/10/2022, 09:28 Z5A81

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5A81









ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, situada na cidade de Belém/Pa, Rua da Mata, Passagem Nova nº 140, Marambaia, CNPJ 05.467.549/0001-04, prestou serviços a este Órgão na seguinte condição:

1. Contrato/Prazo/Vigência:

/ Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Fiscal da Obra: Paulo Thiago da Silva Ferreira

CREA PA: 1520281447

Contratada: PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.467.549/0001-04

Contrato Nº 01-271216/1

Início: 27/02/2017

Término: 27/05/2022

ART'S vinculadas: PA20180330466; PA 20200523723; PA20220834907; PA20220834913; PA20220834918; PA20220834921; PA20220834939.

2. Objeto:

Obra de Engenharia, objetivando a Construção do Centro Integrado de Esportes no Município de Marituba/Pa, localizado na Rodovia BR-316, S/N, Km 12, Marituba/PA, conforme quantitativos a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	% EXECUT
1	GINÁSIO			
1.1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	100%
1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.352,92	100%
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	472,62	100%
1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UN	1,00	100%
1.1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.716,88	100%
1.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80	100%
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS			
1.2.1	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	МЗ	735,92	100%
1.2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	7.352,92	100%
1.2.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	100,00	100%
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)			
1.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	592,62	100%



Página 1 de 16







ESTADO DO PARÁ

				1
1.3.2	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	418,30	100%
1.3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.388,30	100%
1.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.269,50	100%
1.3.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	МЗ	272,83	100%
1.3.7	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	МЗ	393,09	100%
1.3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	МЗ	76,00	100%
1.3.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	116,14	100%
1.3.10	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	156,70	100%
1.3.11	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	МЗ	7,84	100%
1.3.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.908,80	100%
1.3.13	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	865,00	100%
1.3.14	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.127,73	100%
1.3.15	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	М	1.654,81	100%
1.3.16	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	127,00	100%
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)			
1.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	79,38	100%
1.4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	993,27	100%
1.4.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.635,18	100%
1.4.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.580,09	100%
1.4.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_ $12/2015$	KG	932,27	100%
1.4.6	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.295,00	100%
1.4.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2.295,00	100%
1.5	PAREDES E PAINEIS		'	
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.204,39	100%
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79	100%
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		'	
THE REAL PROPERTY.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,		T	-

Página 2 de 16











ESTADO DO PARÁ

	ESTADO DOTAKA			X. D.
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	100%
1.6.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	10,00	100%
1.6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	100%
1.6,5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	100%
1.6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	100%
1.7	FERRAGENS			
1.7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	25,00	100%
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.8.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	35,15	100%
1.8.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11	100%
1.8.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40	100%
1.8.4	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	М	20,53	100%
1.8.5	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	100%
1.8.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2		100%
1.8.7	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88	100%
1.8.8	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES	CJ	5,85	100%
1.9	VIDROS		1,00	
1.9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15	100%
1.10	COBERTURA		33,13	
1.10.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	М	89,00	100%
1.10.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.795,00	100%
1.10.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	1.795,00	100%
1.10.4	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL	M²	1.795,00	100%
1.10.5	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	M²	2.295,00	100%
1.10.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	М	170,16	100%
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO			
1.11.1	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04	100%
L,11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	66,04	100%

Página 3 de 16











PREFEITURA Jorça pra transformar

ESTADO DO PARÁ

	ESTADO DO PARA			100
1.11.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04	100%
1.11.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	592,62	100%
1.12	FORRO		332,02	
1.12.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	190,77	100%
1.12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	190,77	100%
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES			
1.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2.215,94	100%
1.13.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2.408,78	100%
1.13.3	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	192,84	100%
1.13.4	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	М	29,40	100%
1.13.5	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	192,84	100%
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS			
1.14.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34	100%
1.14.2	LASTRO DE BRITA	МЗ	67,46	100%
.14.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	М	15,20	100%
.14.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60	100%
.14.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77	100%
14.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	М	70,88	100%
1.14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52	100%
14.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO.	M2	1.349,15	100%
1.14.9	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.	M²	1.349,15	100%
14.10	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M²	180,58	100%
14.11	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	М	13,60	100%
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
.15.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	529,37	100%

Página 4 de 16







Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

DE

PREFEITURA

	ESTADO DO PARA			V-00
1.15.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	79,75	100%
1.15.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55	100%
1.15.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52	100%
1.15.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN.	4,00	100%
1.16	ESGOTO SANITÁRIO			
1.16.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	10,00	100%
1.16.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	14,00	100%
1.16.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	4,00	100%
1.16.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	126,00	100%
1.16.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	МЗ	15,40	100%
1.16.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	МЗ	14,19	100%
1.16.7	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00	100%
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL			
1.17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	20,00	100%
1.17.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	4,00	100%
1.17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	10,00	100%
1.17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	26,00	100%
1.17.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	119,00	100%
1.17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,00	100%
1.17.7	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	100%
1.17.8	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100%
1.17.9	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	100%
.17.10	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	100%
.17.11	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	100%
.17.12	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
.17.13	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
1.17.14	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00	100%

Página 5 de 16











ESTADO DO PARÁ

				J. C.
1.18	ÁGUA QUENTE			
1.18.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	100%
1.18.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	36,00	100%
1.18.3	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00	100%
1.19	INCÊNDIO			
1.19.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	100%
1.19.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	_	100%
1.19.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	100%
1.19.4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	100%
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA		<u>'</u>	
1.20.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	282,00	100%
1,20,2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	30,00	100%
L.20.3	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA №20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00	100%
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA			
1.21.1	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.21.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
1.21.3	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
L.21.4	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
.21.5	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.21.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
L.21.7	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.21.8	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	1,00	100%
1.21.9	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	1,00	100%
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³			
.22.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	24,00	100%
22.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	24,00	100%
22.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	27,00	100%
22.4	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
.22.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-,	100%

Página 6 de 16





Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA

		Ī	2.00	PA
1.22.6	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
1.22.7	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.22.8	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.22.9	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
1.22.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100%
1.22.11	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100%
1.22.12	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN.	2,00	100%
1.22.13	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN.	4,00	100%
1.22.14	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN.	2,00	100%
1.22.15	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00	100%
1.22.16	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	2,00	100%
1.22.17	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN.	1,00	100%
1.23	LOUÇAS E METAIS			
1.23.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.23.2	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	100%
1.23.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	12,00	100%
1.23.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN.	14,00	100%
1.23.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN.	8,00	100%
1.23.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	100%
1.23.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	100%
1.23.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	100%
1.23.9	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN.	2,00	100%
1.23.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84	100%
1.23.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	100%
1.23.12	BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN.	4,00	100%
1.23.13	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN.	4,00	100%
1.23.14	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU			4.000/
1.23.15	EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	100%
1.23.15	EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	100%

Página 7 de 16







Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA

				1
1.23.18	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM	UN.	14,00	100%
1.23.19	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	М	1,45	100%
1.23.20	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	100%
1.23.21	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN.	12,00	100%
1.23.22	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	100%
1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		Triple	
1.24.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM2 LÂMPADAS28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10%	UN.	46,00	100%
1.24.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN.	39,00	100%
1.24.3	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W/220V. COMPLETO	PÇ	22,00	100%
1.24.4	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	РÇ	21,00	100%
1.24.5	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	100%
1.24.6	POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETORES DE 400W	PÇ	4,00	100%
1.24.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN.	4,00	100%
1.24.8	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00	100%
1.24.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	100%
1.24.10	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	100%
1.24.11	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN.	39,00	100%
1.24.12	PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN.	39,00	100%
1.24.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00	100%
1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS			
1.25.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 1 1/2"	M	750,00	100%
1.25.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 2"	М	110,00	100%
1.25.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 4"	M	290,00	100%
1.25.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
1.25.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-30,00	100%
1.25.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	100%

Página 8 de 16













ESTADO DO PARÁ

1.25.7 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIME INSTALAÇÃO 1.25.8 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.25.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.25.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.25.11 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC	UN ADO EM M	80,00 4,00	100%
1.25.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALLAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.25.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAL LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.25.11 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC	ADO EM M		100%
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.25.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAC LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC	DO FM		
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC	DO EM	800,00	100%
1.25.11 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC	IVI	150,00	100%
CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø3/4"	ON.	73,00	100%
1.25.12 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSC CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"	UN.	18,00	100%
1.25.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ON	125,00	100%
1.25.14 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MENTO E UN	15,00	100%
1.25.15 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	2/2015 UN	46,00	100%
1.25.16 ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	М	42,00	100%
1.25.17 CURVA 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN.	1,00	100%
1.25.18 PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00	100%
1.25.19 GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN.	380,00	100%
1.25.20 CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM	UN.	380,00	100%
L.25.21 CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN.	39,00	100%
1.26 CABOS E BARRAMENTOS			
1.26.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MINAIS - M	2.000,00	100%
1.26.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMII FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IVI	3.800,00	100%
1.26.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMII FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ivi	300,00	100%
1.26.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IVI	280,00	100%
1.26.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IINAIS - M	120,00	100%
1.26.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	20,00	100%
1.26.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IVI	140,00	100%
1.26.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMII FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	IVI	3.000,00	100%
1.26.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMII FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	NAIS - M	120,00	100%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	950,00	100%
.26.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	460,00	100%
26.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	60,00	100%
			100%
.26.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	80,00	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -		400,00	100%

Página 9 de 16









Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE

				- CA
1.26.16	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGÊNIO 3X1,5MM²	М	600,00	100%
1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME			
1.27.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	100%
1.27,2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	100%
1.27.3	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN.	4,00	100%
1.27.4	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN.	4,00	100%
1.27.5	SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN.	4,00	100%
1.27.6	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	120,00	100%
1.27.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100%
1.27.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	40,00	100%
1.27.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	120,00	100%
1.27.10	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø3/4"	UN.	8,00	100%
1.27.11	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"	UN.	18,00	100%
1.27.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100%
1.27.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
1.27.14	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN.	2,00	100%
1.27.15	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN.	6,00	100%
1.27.16	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	100%
1.28	QUADROS			
1.28.1	QUADRO QDL-1	UN.	1,00	100%
1.28.2	QUADRO QDL-IE	UN.	1,00	100%
1.28.3	QUADRO QL-QUADRA	UN.	1,00	100%
1.28.4	QUADRO QGBT	UN.	1,00	100%
1.28.5	QUADRO QDF-BR	UN.	1,00	100%
1.28.6	QUADRO QDF-BI	UN.	1,00	100%
1.28.7	QUADRO QF-CHUVEIRO	UN.	1,00	100%
1.28.8	QUADRO QL-ACAD	UN.	1,00	100%
1.29	SPDA			
1.29.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	510,00	100%
1.29.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	220,00	100%
1.29.3	PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00	100%
1.29.4	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00	100%
1.29.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8",50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN.		100%

Página 10 de 16







PREFEITURA Jorga pra transformar

ESTADO DO PARÁ

			73,00	
1.29.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	100%
1.29.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	148,00	100%
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA			
1.30.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMETADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO	UN.	1,00	100%
1.30.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.31.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,21	100%
1.31.2	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	850,00	100%
1.31.3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	1.200,00	100%
1.31.4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00	100%
1.31.5	BEBEDOURO DA IBBL ,DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN.	3,00	100%
1.31.6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN.	1,00	100%
1.31.7	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00	100%
1.31.8	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	PAR	2,00	100%
1.31.9	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00	100%
1.31.10	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTÊNCIA E NORMAS ESPORTIVAS OFICIALIZADAS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL	UN.	4,00	100%
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL			
1.32.1	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN.	2,00	100%
1.32.2	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN.	2,00	100%
1.32.3	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - SALA	UN.	7,00	100%
1.32.4	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN.	7,00	100%
1.32.5	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN.	1,00	100%
1.32.6	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN.	1,00	100%
1.32.7	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN.	1,00	100%
1.32.8	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN.	1,00	100%
1.32.9	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN.	1,00	100%
1.32.10	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO			



Página 11 de 16









ESTADO DO PARÁ

	ESTADO DO PARA			
1.32.11	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITESS - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN.	1,00	100%
1.32.12	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN.	1,00	100%
1.32.13	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN.	2,00	100%
1.32.14	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN.	2,00	100%
1.32.15	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN.	1,00	100%
1,32.16	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN.	1,00	100%
1.32.17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M ²	8,00	100%
1.33	PINTURA			
1.33.1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.406,71	100%
1.33.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.406,71	100%
1.33.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	70,30	100%
1.33.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	80,01	100%
1.33.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01	100%
1.33.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39	100%
1.34	LIMPEZA FINAL DE OBRA			
1.34.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.716,88	100%
1.35	ADMINISTRAÇÃO			
1.35.1	ADMINISTRAÇÃO	%	1,00	100%
1.35.2	AS-BUILT	UN.	1,00	100%
2	GERAL			
2.1	ESGOTO SANITÁRIO			
2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB- COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	60,00	100%
2.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	75,00	100%
2.1.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	МЗ	13,50	100%
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	МЗ	12,44	100%
2.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60X0,60M	UN	12,00	100%
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC			
2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	90,00	100%
2.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	180,00	100%
2.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	М	54,00	100%

Página 12 de 16







Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA

				18
2.2.4	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)			100%
2.2.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	М	81,00	100%
2.2.6	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	М	48,00	100%
2.2.7	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	М	198,00	100%
2.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	24,00	100%
2.2.9	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	18,00	100%
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL			
2.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	12,00	100%
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P			
2.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	М	36,00	100%
2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	42,00	100%
2.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	М	48,00	100%
2.3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P		21,00	100%
2.3.7	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO		1,00	100%
2.4	INCÊNDIO			
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P		66,00	100%
2.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	М	45,00	100%
2.4.3	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
3	ATLETISMO	1,00		
3.1	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)			
3.1.1	PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAFF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR LIMA CAMADA DE P. L. (POLIJETANO) ESPECIAL PROCEDENTA FOR PORTO DE PORTO CONTO DE PORTO DE PORTO CONTO DE PORTO DE PO		885,15	100%
3.1.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA M2 EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO 885,1:		885,15	100%
3.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E		110,64	100%
3.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.106,40	100%
3.1.5	TRATAMENTO HERBICIDA	M²	885,15	100%
3.1.6				

Página 13 de 16











ESTADO DO PARÁ

	ESTADO DOTARA			
3.1.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	МЗ	309,80	100%
3.1.8	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	122,10	100%
3.1.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	122,10	100%
3.1.10	BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²)	М	262,95	100%
3.2	ARREMESSO DE PESO		202,93	
3.2.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2		100%
3.2.2	BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA	M ²	478,55	100%
3.2.3	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	4,00	100%
3.2.4	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,40	100%
3.2.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,80	100%
3.2.6	DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO (ARO CIRCULAR DE METAL PARA ARREMESSO DE PESO)	UN.	1,00	100%
3.2.7	DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO (s/ dimensão especificada)	М		100%
3.2.8	SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO	M ²	128,00	100%
3.3	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA		4,00	100%
3.3.1	PISO COM SUPERFICIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	M ²		100%
3.3.2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	85,80 85,80	100%
3.3.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		10,73	100%
3.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA TXKM		107,25	100%
3.3.5	TRATAMENTO HERBICIDA		85,80	100%
3.3.6	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	МЗ	8,58	100%
3.3.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	МЗ	30,03	100%
3.3.8	DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m²)	М	130,00	100%
3.3.9	BANDEJA DE DRENAGEM	М	7,32	100%
3.3.10	SUPORTE DA TÁBUA DE IMPULSÃO (Área 0,08m²)	М	7,32	100%
3.3.11	CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO (h=0,30m) (2 PISTAS)	M ²	46,20	100%
3.3.12	DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m)	M		100%
3.3.13	CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg. 0,45m)	44,00 M FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg 0.45m) M ²		100%
3.3.14	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E		18,00	100%
3.3.15	INSTALACAO		16,00	100%
3.3.16	LASTRO DE BRITA	M3	14,72	100%
3.4	ÁGUAS PLUVIAIS	M3 0,69 1		20070
3.4.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	М	39,00	100%

Página 14 de 16









Jorça pra transformar ESTADO DO PARÁ

DE

PREFEITURA

3.42	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	М	45,00	100%
3.4.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	М	24,00	100%
3.4.4	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	М	60,00	100%
3.4.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	8,00	100%
3.4.6	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	М	132,00	100%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1	HIDRÁULICA / CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA			
4.1.1	PERFURAÇÃO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA	М	50,00	100%
4.1.2	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UND	1,00	100%
4.1.3	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3	UND	1,00	100%
4.1.4	TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL	М	50,00	100%
4.1.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO		1,00	100%
4.1.6	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1,00	100%
4.1.7	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	2,00	100%
4.1.8	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)		6,00	100%
4.1.9	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UND		1,00	100%
4.1.10	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO UND		2,00	100%
4.1.11	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UND	1,00	100%
4.2	ESGOTO SANITÁRIO / DESTINAÇÃO FINAL			
4.2.1	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES	UND	1,00	100%
4.2.2	FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	UND	1,00	100%
4.2.3	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	UND	1,00	100%
4.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS / DESTINAÇÃO FINAL			
4.3.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1,5M3/M	м	250,00	100%
4.3.2	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	8,00	100%
4.4	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA			
4.4.1	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	100%
4.4.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UND	9,00	100%
4.4.3	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	100%
4.4.4	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM	UND	27,00	100%
4.4.5	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG	UND	18,00	100%

Página 15 de 16













ESTADO DO PARÁ

4.4.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	27,00	100%
4.4.7	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	27,00	100%
4.4.8	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG	KG	120,12	100%

3. Valor do Contrato:

R\$ 4.037.828,80 (Quatro milhões e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

4. Responsáveis Técnicos:

Alberi de Jesus Lopes Barata - Engenheiro Civil - CREA PA 1500256030 Emanuel dos Santos Souza Junior - Engenheiro Eletricista - CREA PA 1506793479

Com base na vistoria realizada no dia 20 de julho de 2022, certifica-se que os serviços foram executados de maneira correta e eficaz, seguindo todas as normas técnicas de construção.

Por verdadeira, afirmamos tal declaração.

Marituba, 20 de julho de 2022.

Paulo Thiago da S. Ferreira Engenheiro Civil CREA PA 9520281AAA7 FENNEINA

Prefeitura Municipal de Marituba

Márcia Cristina F. da Câmara

Engenheira Civil

CREA PA 1501326945

Marcia Cristina F. da Câmara Engenheira Civil

CREA/PA Nº 1501326945



RECONHECIMENTO N° 277083 ———
Reconhecemos por SEMELHANÇA mas sem exame
titularidade de diveitos a(s) firma(s) de (1)MAR de setembro de 2022 Em testemunho

Fiscal da Obra

Paulo Thiago da Silva Ferreira

Engenheiro Civil

CREA PA 1520281447



Página 16 de 16





Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283562/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR Registro: 11935D PA PA RNP: 1506793479

Título profissional: ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE ELETRÔNICA

Número da ART: PA20210574351 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/N

Bairro: MARCO Complemento:

UF: PA CEP: 66095903 Cidade: BELÉM

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 25/01/2021

Valor do contrato: R\$ 762.234,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N

Bairro: MARCO Complemento:

UF: PA CEP: 66095903 Cidade: BELÉM

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2021

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01 Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 -SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 165 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA -ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Número da ART: PA20210702340 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2021 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/N Bairro: MARCO Complemento:

Cidade: BELÉM

UF: PA CEP: 66095903

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 28/05/2021

Valor do contrato: R\$ 762.234,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/Nº

Bairro: MARCO Complemento:

UF: PA CEP: 66095903 Cidade: BELÉM

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 31/05/2021 Conclusão efetiva: 31/07/2021

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01 Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 165 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DÍRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE

OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉT ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROFISCIONAIS, CIENTÍFICAS PROFISCIONAIS > #729 - SISTEMA DE PROFISCION



Nº: S/Nº



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283562/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

___ Observações _____

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Aditivo: TERMO ADITIVO N.01 AO CONTRATO

Número da ART: PA20210702348 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2021 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/N

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 20/07/2021

Valor do contrato: R\$ 762.234,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/№

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 30/07/2021 Conclusão efetiva: 28/09/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 65 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

___ Observações _____

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Aditivo: TERMO ADITIVO N.02 AO CONTRATO

Número da ART: PA20210702372 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2021 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 12/11/2021

Valor do contrato: R\$ 762.234,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N №: S/Nº

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 29/09/2021 Conclusão efetiva: 28/12/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 65 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

_ Observações

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL Aditivo: TERMO ADITIVO N.03 AO CONTRATO







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283562/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20220845706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2022 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: Nº: Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 20/12/2021

Valor do contrato: R\$ 877.502,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Coordenadas Geográficas: -1.434036, -48.451785

Data de início: 20/12/2021 Conclusão efetiva: 30/11/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 165 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

__ Observações __

REGISTRO DE ADITIVO DE VALOR DA REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Número da ART: **PA20220845759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2022 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/N

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Celebrado em: 10/02/2022

Valor do contrato: R\$ 762.234,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095903

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 10/02/2022 Conclusão efetiva: 26/03/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 65 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

___ Observações

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL Aditivo: ADITIVO DE PRAZO N. 05

Aditivo: ADITIVO DE PRAZO N. 05

Número da ART: **PA20220845773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2022 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283562/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01 Nº: S/N

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66095903

CEP: 66095903

Contrato: Processo nº 21159.002936/ Valor do contrato: R\$ 762.234,22

Celebrado em: 26/04/2022

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N

Nº: S/Nº Bairro: MARCO

Complemento:

UF: PA

Cidade: BELÉM Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 27/04/2022 Conclusão efetiva: 11/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 -SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 165 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA -ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

	~	
()hee	rvações	:

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Aditivo: ADITIVO DE PRAZO N. 07

Número da ART: PA20220845926 Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Registrada em: 08/11/2022 Baixada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01 Nº: S/N

Endereço do contratante: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N Complemento:

Bairro: MARCO UF: PA

Cidade: BFI ÉM Contrato: Processo nº 21159.002936/

CEP: 66095903 Celebrado em: 25/03/2022 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 762.234,22

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CONJUNTO ENÉAS PINHEIRO, S/N

Nº: S/Nº

CEP: 66095903

Complemento:

Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM

IIF. PA

Coordenadas Geográficas: -1.436226, -48.449192

Data de início: 25/03/2022

Conclusão efetiva: 26/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 162 - Execução de Montagem 26.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 314 - Execução de Reforma 1.00 únidade; 1 - DIRÉTA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 165 - Execução de Manutenção 225.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 161 - Execução de Instalação 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA -ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

Observações	

REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE PESQUISA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL Aditivo: ADITIVO DE PRAZO Nº 06









Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 283562/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 283562/2022 09/11/2022, 12:02 4wD8A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creapa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4wD8A





Certidão nº 283562/2022



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a Empresa AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELLI, CNPJ Nº 14.787.830/0001-15, foi contratada pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, para execução dos serviços conforme abaixo discriminados:

DADOS DA OBRA:

- 1. Contrato nº: SAIC 22500.21/0007-9, assinado em: 25/01/2021.
- 2. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para executar a obra de Reforma Parcial da Rede Elétrica do Pavilhão de Pesquisa da EMBRAPA Amazônia Oriental, na cidade de Belém/PA.
- 3. Valor Total do Contrato: R\$ 877.502,38.
- 4. Endereço da obra: Trav. Dr. Enéas Pinheiro S/Nº, Bairro Marco, Belém/PA, Prédio Pavilhão de Pesquisa com Área total de 4.500,00m2.
- 5. Data de início dos serviços: 01/02/2021, Data do Término dos Serviços: 28/12/2021.
- 6. Contratada: AMAZONTECHNOLOGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELLI, CNPJ Nº 14.787.830/0001-15.
- 7. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA, CNPJ Nº 00.348.003/0128-01.
- 8. Responsável Técnico:
 - Eng. Eletricista Emanuel dos Santos Souza Júnior, RNP Nº 150679347-9 e Registro no CREA/PA nº 11.935-D, ART Obra No PA20210574351.
- 9. Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do presente Atestado (vide planilha de serviços em anexo).
- 10. Declaramos que os serviços foram executados em conformidade com as especificações técnicas e projeto, não tendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Belém/PA 01 de abril de 2022

Lamirson Dias de Oliveira Eng. Civil – CREA/PA 151142393-5 Fiscal da Obra Arnaldo Ribeiro Nunes
Eng. Eletricista – CREA/PA 9595-D
Fiscal da Obra

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS.



Certidão nº 283562/2022

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		7.1 (r
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	2
1.2	Administração da obra	h	120
1.3	Mobilização e desmobilização de obra	un	2
2	TOMADAS PARA LABORATÓRIOS - PAV TÉRREO		6
2.1	Eletrocalha metálica tipo "C", largura 50 e aba de 50mm, sem tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente em chapa n° 18MSG de aço carbono, peça em 3000 mm.	un	52
2.2	Tampa de encaixe para eletrocalha metálica tipo "C", largura 50mm e aba de 50mm	un	52
2.3	Conjunto de fixação para eletrocalha 50x50mm (chumbador Ø1/4" UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/	cj	104
2.4	Conjunto de emenda para eletrocalha (emenda interna 50x50, tala 50mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de pressão).	cj	51
2.5	Saída lateral para eletroduto Ø1".	un	60
2.6	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1",com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	M	186
2.7	Conjunto de fixação para eletroduto de Ø1"(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc).	und	150
2.8	Luva de FG rosqueável Ø1".	UN	180
2.9	Curva de FG rosqueável 90°, Ø1".	UN	60
2.10	Caixa de passagem metálica 20x20x12cm.	UN	5
2.11	Condulete de alumínio tipo "L" de Ø1".	UN	38
2.12	Condulete de alumínio tipo "T" de Ø1".	UN	34
2.13	Box reto Ø1".	un	64
2.14	Cabo de cobre de # 2,5mm², isolamento 450/750V - PRETO	М	160
2.15	Cabo de cobre de # 2,5mm², isolamento 450/750V - CINZA	М	160
2.16	Cabo de cobre de # 2,5mm², isolamento 450/750V - VERMELHO	M	160
2.17	Cabo de cobre de # 2,5mm², isolamento 450/750V - AZUL	M	320
2.18	Cabo de cobre de # 2,5mm², isolamento 450/750V - VERDE	M	320
2.19	Cabo de cobre de # 4,0mm², isolamento 450/750V - PRETO	M	2200
2.20	Cabo de cobre de # 4,0mm², isolamento 450/750V - CINZA	M	2200
2.21	Cabo de cobre de # 4,0mm², isolamento 450/750V - VERMELHO	M	2200
2.22	Cabo de cobre de # 4,0mm², isolamento 450/750V - AZUL	M	3000
2.23	Cabo de cobre de # 4,0mm², isolamento 450/750V –	M	4300





VERDE



Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.24	Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 450/750V - PRETO	М	160
2.25	Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 450/750V - CINZA	M	160
2.26	Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 450/750V - VERMELHO	M	160
2.27	Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 450/750V - VERDE	M	160
2.28	Canaleta metálica Rodaflex R-130 - Base R-130mm - med. 129x44x2000mm, da Mopa ou similar	UND	400
2.29	Divisor L 2000mm para canaleta metálica, referência RODAFLEX 181-02-Z, fabricação Mopa ou similar	un	800
2.30	Tampa R-130 1000mm para canaleta metálica, referência RODAFLEX 182-04, fabricação Mopa ou similar	un	100
2.31	Canto interno R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-01, fabricação Mopa ou similar	un	150
2.32	Canto externo R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-02, fabricação Mopa ou similar	un	100
2.33	Derivação "T" R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-04, fabricação Mopa ou similar	un	85
2.34	Derivação "L" R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-05, fabricação Mopa ou similar	un	300
2.35	Suporte com 2 furos para 2 módulos, para canaleta metálica, ref. RODAFLEX 185-08, fabricação Mopa ou similar	un	500
2.36	Terminal R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-06, fabricação Mopa ou similar	un	60
2.37	Fixa cabo R-130, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 184-07-Z, fabricação Mopa ou similar	un	2000
2.38	Tomada 20A-250V, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 149-124-BR, fabricação Mopa ou similar	UN	500
2.39	Tomada 20A-250V, para canaleta metálica, referência RODAFLEX 149-124-VM, fabricação Mopa ou similar	UN	350
2.40	Placa espelho e suporte 4x2" para 3 módulos - cor areia, para canaleta metálica, ref. RODAFLEX 149- 146, fabricação Mopa ou similar	un	500
2.41	Tampão para suporte de tomada, para canaleta metáli- ca, ref. RODAFLEX 149-146, fabricação Mopa ou simi- lar.	un	200
2.42	Conjunto de fixação para canaleta metálica de acordo com o fabricante.	Un	2400
2.43	Centro de distribuição de embutir (QF'S), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 64 módulos, barramento de 63A. Equipado com disjuntores, DR e protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC60439-3, linha Pragma. Fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	UN	5







Unid.

Quantidade

Descrição

Certidão nº 283562/2022

2.44	Centro de distribuição de embutir (QF'S), grau de pro- teção IP-40, com barramento trifásico para 50 módu- los, barramento de 63A. Equipado com disjuntores, DR e protetores de surto, conforme diagrama unifi- lar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC60439-3, li- nha Pragma. Fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	un	9 '
2.45	Centro de distribuição de embutir (QRE-S), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 36 módulos, barramento de 63A. Equipado com disjuntores, DR e protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC60439-3, linha Pragma. Fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	UN	7
2.46	Centro de distribuição de embutir (QRE-S), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 28 módulos, barramento de 63A. Equipado com disjuntores, DR e protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC60439-3, linha Pragma. Fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	UN	2
2.47	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-125A	UN	2
2.48	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-80A	UN	2
2.49	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-63A	UN	6
2.50	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-50A	UN	5
2.51	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-40A	UN	2
2.52	Disjuntor tipo Din/IEC, 2P-32A	UN	1
2.53	Disjuntor tipo Din/IEC, 2P-25A	UN	16
2.54	Disjuntor tipo Din/IEC, 2P-20A	UN	63
2.55	Disjuntor tipo Din/IEC, 1P-32A	UN	1
2.56	Disjuntor tipo Din/IEC, 1P-25A	UN	6 .
2.57	Disjuntor tipo Din/IEC, 1P-20A	UN	105
2.58	Dispositivo de proteção contra surto, Classe I/II, ref. 175V - 20kA Slim, fab. Clamper ou similar.	UN	72
2.59	Interruptor diferencial residual - DR - 30mA - 2P-25A.	UN	183
2.60	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)	un	. 1
3	AR CONDICIONADO - PAV TÉRREO		
3.1	Ponto de força para condensador, instalado em condulete tipo "E".	Pt	75
3.2	Eletrocalha metálica tipo "C", largura 50 e aba de 50 mm, com tampa de encaixe em chapa de aço-carbono, galvanização por imersão a quente em chapa n° 18 MSG de aço-carbono, peça em 3000 mm.	UN	120
3.3	Tampa de encaixe para eletrocalha metálica tipo "C", largura 50 mm x 3000 mm	un	120
3.4	Conjunto de fixação para eletrocalha 50x50mm (chumbador Ø1/4" UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/	cj	240
3.5	Conjunto de emenda para eletrocalha (emenda interna 50x50, tala 50 mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de pressão).	cj	120
3.6	Terminal de fechamento para eletrocalha, 50x50mm.	un	9

Item





Item	Descrição	Unid.	Quantidad
3.7	Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 50 e aba 50 mm, com tampa de encaixe.	un	4
3.8	Tampa de encaixe para curva horizontal metálica tipo "C", largura 50 mm	un	4
3.9	Curva vertical 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 50 e aba 50 mm, com tampa de encaixe.	un	4
3.10	Tampa de encaixe para curva horizontal metálica tipo "C", largura 50 mm	un	4
3.11	Tê horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 50 e aba 50 mm, com tampa de encaixe.	un	4
3.12	Tampa de encaixe para tee horizontal 90° metálica tipo "C", largura 50 mm	un	/ 4
3.13	Saída lateral para eletroduto Ø3/4".	un	75
3.14	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4",com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	M	195
3.15	Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3/4"(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc).	un	130
3.16	Curva de FG rosqueável 90°, Ø3/4".	UN	100
3.17	Luva de FG rosqueável Ø3/4".	UN	164
3.18	Caixa de passagem metálica 20x20x12cm.	UN	8
3.19	Condulete de alumínio tipo "Múltiplo" de Ø3/4".	UN	100
3.20	Box reto Ø3/4".	• un	200
3.21	Eletroduto de PVC rígido, rosqueável Ø1" vara com 3,00m.	M	54
3.22	Curva de PVC rosqueável Ø1".	UN	6
3.23	Luva de PVC rosqueável Ø1".	UN	30
3.24	Eletroduto de PVC rígido, rosqueável Ø3/4" vara com 3,00m.	M	9
3.25	Curva de PVC rosqueável Ø3/4".	UN	6
3.26	Luva de PVC rosqueável Ø3/4".	UN	15
3.27	Cabo Tipo PP 3x #4,0mm², isolamento 1000V.	M	200
3.28	Cabo Tipo PP 3x #6,0mm², isolamento 1000V. Cabo de cobre de # 4,0mm², VERMELHO	M	13 7900
3.30	Cabo de cobre de # 4,0mm², VERMELHO Cabo de cobre de # 4,0mm², VERDE	M	3125
3.31	Cabo de cobre de # 4,0mm², verde Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 1000V - PRETO	M	65
3.32	Cabo de cobre de # 6,0mm², isolamento 750V - VERDE	M	40
3.33	Cabo de cobre de # 10,0mm², isolamento 1000V - PRETO	М	250
3.34	Cabo de cobre de # 10,0mm², isolamento 1000V - AZUL	M	82
3.35	Cabo de cobre de # 10,0mm², isolamento 750V - VERDE	M	82
3.36	Quadro de força de sobrepor metálico (QFAC-1T), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 70 módulos, barramentos de 225A, equipado com protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC 60469-3, linha Pragma, fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	un	1





CREA-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho	mer	9	encor	ira-:	se	egistrado	2	Cons	elho	
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,	de	Ш	genh	aria	Φ	Agronom	ia	용	ará,	
vinculado à Certidão nº 283562/2022, emitida em	, Ø	Certi	idão	n°	283	562/2022	, en	nitida	eu	
09/11/2022	٥ı									

шш>О
All Marketine
7 40 0
T W

Certidão nº 283562/2022 13/12/2022, 10:42 Chave de Impressão: 4wD8A O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 13 folhas

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3.37	Quadro de força de sobrepor metálico (QFAC-2T), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 66 módulos, barramentos de 225A, equipado com protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC 60469-3, linha Pragma, fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	un	1
3.38	Quadro de força de sobrepor metálico (QFAC-3T e QFAC-4T), grau de proteção IP- 40, com barramento trifásico para 36 módulos, barramentos de 225A, equipado com protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC 60469-3, linha Pragma, fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	un	2
3.39	Disjuntor 3P-200A	UN	2
3.40	Disjuntor 3P-100A	UN	2
3.41	Disjuntor 3P-40A	UN *	3
3.42	Disjuntor 2P-32A	UN	1
3.43	Disjuntor 2P-25A	UN	71
3.44	Dispositivo de proteção contra surto, Classe I/II, ref. 175V - 20kA Slim, fab. Clamper ou similar.	UN	12
3.45	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)	un	1
4	AR CONDICIONADO - PAV SUPERIOR		
4.1	Ponto de força para condensador, instalado em condulete tipo "E".	Pt	5
4.2	Condulete de alumínio tipo "Múltiplo" de Ø3/4".	UN	10
4.3	Box reto Ø3/4".	un	20
4.4	Cabo Tipo PP 3x #4,0mm², isolamento 1000V.	M	50
4.5	Cabo de cobre de # 4,0mm², VERMELHO	M	500
4.6	Cabo de cobre de # 4,0mm², VERDE	M	250
4.7	Cabo de cobre de #25mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 – Preto	М	300
4.8	Cabo de cobre de #25mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 – Verde	M	100
4.9	Disjuntor 2P-25A	UN	10
4.10	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)	un	1
5	ALIMENTADORES		
5.1	Eletrocalha metálica lisa tipo "C", largura 300 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm.	m	210
5.2	Tampa de encaixe para eletrocalha metálica tipo "C", largura 300mm e aba de 100m	m	210
5.3	Conjunto de fixação para eletrocalha 300x100mm (chumbador Ø1/4" UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/4", arruela lisa Ø1/4", parafuso sextavado Ø1/4"xØ5/8" e suporte vertical 100x100mm).	un	150





Item	Descrição	Unid.	Quantidade
5.4	Conjunto de emenda para eletrocalha (emenda interna 100x50, tala 200mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de pressão).	un	70
5.5	Terminal de fechamento para eletrocalha, 300x100mm.	un	2
5.6	Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 300 e aba 100mm, com tampa de encaixe.	un	2
5.7	Curva vertical 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 300 e aba 100mm, com tampa de encaixe.	Un	2
5.8	Eletrocalha metálica lisa tipo "C", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm.	m	126
5.9	Conjunto de fixação para eletrocalha 50x50mm (chumbador Ø1/4" UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4",porca sextavada Ø1/	cj	100
5.10	Conjunto de emenda para eletrocalha (emenda interna 100x50, tala 200mm, incluindo parafusos, porcas, arruelas lisa e arruelas de pressão).	un	100
5.11	Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x50mm.	un	2
5.12	Curva horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 50mm, com tampa de encaixe.	un	4
5.13	Tê horizontal 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 50mm, com tampa de encaixe.	un	4
5.14	Curva vertical 90°, para eletrocalha tipo "C", largura 100 e aba 50mm, com tampa de encaixe.	un	3
5.15	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3",com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	M	45
5.16	Conjunto de fixação para eletroduto de Ø3"(braçadeira, bucha, parafuso, porca, arruela, etc)	un	30
5.17	Curva de FG rosqueável 90°, Ø3".	UN	10
5.18	Luva de FG rosqueável Ø3".	UN	50
5.19	Condulete de alumínio tipo "Múltiplo" de Ø3".	UN	20
5.20	Box reto Ø3	un	20
5.21	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø2",com costuras e rebarbas removidas, tipo leve, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	M	165
5.22	Conjunto de fixação para eletroduto de Ø2	un	110
5.23	Curva de FG rosqueável 90°, Ø2".	UN	20
5.24	Luva de FG rosqueável Ø2".	UN	150
5.25	Condulete de alumínio tipo "Múltiplo" de Ø2".	UN	50
5.26	Box reto Ø2".	un	100
5.27	Caixa de passagem metálica com tampa 40x10x10cm.	un	10
5.28	Cabo de cobre de #95mm², HEPR 90°, isolamento	M	570





0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR

13248 - PRETO

CREA-PA


Certidão nº 283562/2022

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
			05
5.29	Cabo de cobre de #95mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	М	95
5.30	Cabo de cobre de #50mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - PRETO	М	300
5.31	Cabo de cobre de #50mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	M	95
5.32	Cabo de cobre de #50mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - VERDE	M	300
5.33	Cabo de cobre de #35mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - PRETO	М	470
5.34	Cabo de cobre de #35mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	M	100
5.35	Cabo de cobre de #25mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - VERDE	M	200
5.36	Cabo de cobre de #16mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - PRETO	M	3000
5.37	Cabo de cobre de #16mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	M	1000
5.38	Cabo de cobre de #16mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - VERDE	M	1200
5.39	Quadro de Distribuição Geral (QDG), grau de proteção IP20 com porta e contra porta metálicas, ventilação natural, barramentos de 1200 A, equipado com protetores de surto, multimedidor digital de grandezas elétricas e disjuntores, conforme diagrama unifilar geral, dimensões 1800x800x500mm.	un	1
5.40	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240 V, fornecimento e instalação	UN	4
5.41	Disjuntor 3P-125A – 25kA em caixa moldada	un	4
5.42	Disjuntor 3P-100A – 25kA em caixa moldada	un	2
5.43	Disjuntor 3P-63A – 25kA em caixa moldada	un	2
5.44	Disjuntor 3P-50A – 25kA em caixa moldada	un	24
5.45	Dispositivo de proteção contra surto, Classe I/II, ref. 175V - 40kA Slim, fab. Clamper ou similar.	UN	4
5.46	Dispositivo de proteção contra surto, Classe I/II, ref. 175V - 20kA Slim, fab. Clamper ou similar.	UN	133
5.47	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)	un	1
6	SPDA		
6.1	Captor tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca Ø3/4", em latão cromado, h=350mm, Ref. TEL 030, fab. Termotécnica ou similar.	U	2













to 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme

NBR 13248 - PRETO

Este docu	me	nto encontra	-se	Este documento encontra-se registrado no Conselho	Conselho
Regional	de	Engenharia	Ф _	Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,	do Pará,
vinculado	'n	Certidão nº	28	vinculado à Certidão nº 283562/2022, emitida em	mitida em
09/11/2022	a				

ш К.≥ О
malled bear

Certidão nº 283562/2022 13/12/2022, 10:42 Chave de Impressão: 4wD8A O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 13 folhas

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
7.2	Cabo de cobre de #70mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	M	200
7.3	Cabo de cobre de #50mm², NÚ	M	100
7.4	Ponto de solda exotérmica (cabo-haste)	Pt	6
8	ADAPTAÇÃO ÁREA INTERNA P/ QGBT		
8.1	Revisão de ponto de água	Pt	1
8.2	Revisão de ponto de esgoto	Pt	1
8.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	0,6
8.4	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	0,65
8.5	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	0,65
8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,5
8.7	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	5,4
8.8	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	2
8.9	Retirada de revestimento cerâmico	m²	6
8.10	Reaterro compactado	m³	2
8.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	6
9	REFORMA DO ABRIGO DO DISJUNTOR GERAL		
9.1	Descomissionamento de Quadro	un	1
9.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,5
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,8
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,5
9.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHA- PA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1
9.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTA- LAÇÃO	UN	1
10	LINHA ENTERRADA		
10.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	30
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100
10.3	Reaterro compactado	m³	30
10.4	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. Concre-	UN	1





Und	Quantidade
•	
h	120
	ē,
M	1100
M	1100
M	1100
un	700
un	200
M	204
und	165
M	180
un	120
UN	75
un	140
UN	95
un	190
UN	2
	M und UN un UN un





Item	Descrição	Und	Quantidade
3	QUADRO DE FORÇA GERAL INTERMEDIÁRIO		
3.1	Quadro de força de sobrepor metálico (QFG-T1 e QFG-T2), grau de proteção IP-40, com barramento trifásico para 70 módulos, barramentos de 225A, equipado com protetores de surto, conforme diagrama unifilar. Fabricado conforme ABNT NBR IEC 60469-3, linha Pragma, fab. SCHNEIDER ELETRIC ou similar.	un	2
3.2	Disjuntor 3P-200A	UN	1.
3.3	Disjuntor 3P-125A	UN	2
3.4	Disjuntor 3P-100A	UN	1
3.5	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-80A	UN	1
3.6	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-63A	UN	1
3.7	Disjuntor tipo Din/IEC, 3P-50A	UN	12
3.8	Dispositivo de proteção contra surto, Classe I/II, ref. 175V - 20kA Slim, fab. Clamper ou similar.	UN	8
3.9	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)	un	1
4	ALIMENTADORES		
4.1	Cabo de cobre de #50mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - PRETO	М	295
4.2	Cabo de cobre de #25mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - VERDE	М	200
5	SPDA E ATERRAMENTO		
5.1	Captor tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca Ø3/4", em latão cromado, h=350mm, Ref. TEL 030, fab. Termotécnica ou similar.	U	1
5.2	Mastro simples de ferro galvanizado com redução para Ø3/4", H=3m, Ø2", Ref. TEL-470, fab. Termotécnica ou similar.	U	2
5.3	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	2
5.4	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	6
5.5	Base para mastros em alumínio fundido com quatro furos, para mastro de Ø2" Ref. TEL- 075, fab. Termotécnica ou similar.	un	2
5.6	Parafuso cab. Sextavado em aço inox com rosca soberba M6x45mm.	UN	130
5.7	Arruela lisa em aço inox Ø1/4".	Un	130
5.8	BUCHA DE NYLON S-8	Un	130

Barramento de Equipotencialização - BEP - com barramentos para In=600A

Cabo de Cobre NÚ de #35mm², ref. TEL-5735, fab.

Termotécnica ou similar.



5.9

5.10



und

M

3

60

Certidão nº 283562/2022

Item	Descrição	Und	Quantidade
5.11	Suporte guia simples, TEL 240, fab. TERMOTÉCNICA. ou similar	un	46
5.12	Material para acabamento (bucha, terminais, parafusos, fita isolante, identificação de circuitos, etc.)2	un	1
5.13	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (escavação para o cabo de aterramento)	m³	37
5.14	Reaterro compactado	m³	37
6	Subestação aérea 225 KVA e alimentador		, i
6.1	Cabo de cobre de #150mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não haiogenado. Conforme NBR 13248 - PRETO	M	60
6.2	Cabo de cobre de #70mm², HEPR 90°, isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248 - AZUL	M	20
7	LINHA ENTERRADA		
7.1	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto	UN	1
8	DIVERSOS		
8.1	Descomissionamento das instalações antigas (fiação, tubulação, canaletas, quadros, etc.)	UN	1
8.2	Serviços de (remanejamento, migração dos circuitos do 2º andar do antigo padrão de entrada para o novo QGD).	UN	1

Lamirson Dias de Oliveira Eng. Civil - CREA/PA 151142393-5

Fiscal da Obra

Arnaldo Ribeiro Nunes Eng. Eletricista - CREA/PA 9595-D

Fiscal da Obra





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM **ATESTADO**

Nº 0000000083925



Data de Emissão: 18/12/2014

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR

Título do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA

Registro Nacional: CREA nº 1506793479

Validade: Indefinida

Número do ART: 1000063279

Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 16/10/2014

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 5E), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03744/2012. OBS: VINCULADA A ART Nº 1000063230

Empresa Contratada: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 06101004000142

Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305000104

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER

Nº 2725

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66090100

Contrato: ATA Nº 03744/2012 celebrado em 13/06/2012

Valor do Contrato: R\$ 4.909.376,84

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 30/10/2012

Data de Fim: 16/10/2014

Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > 0989 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

Quantidade

Unidade

EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

15,00

un

15 - EXECUÇÃO > 0993 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

397,00

Pontos

Endereço da obra/serviço

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER

EDIFICAÇÕES > DE REDE LÓGICA

Nº 2725

Complemento: 3º ANDAR

Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66090100

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição					
CERTIDÃO DE	ACERVO	TÉCNICO	COMA	TESTAD	C
2. informaçõe	s				



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ATESTADO Nº 0000000083925

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93. expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- ESTA CAT É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ITEM 19-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TODOS OS SEUS SUBITENS.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40 Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ Certidão nº 83925/2014



Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logistica/BE, situada na AV JOSÉ MALCHER Nº 2725. 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belem/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 - Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo inico, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa SHIFT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 06.101.004/0001-42, Endereço. Tv. Barão do Triunfo, 2937 - Marco - Belém/PA - CEP: 66.093-050, Ata de Registro de Preços nº 3744/2012, conforme abaixo discriminado:

Rua			Número	Complem	ento	
Conforme Anexo I			I was a second			
Bairro		Municípi	io		UF	CEP
2 - Período de realizaçã	o:		3 - Documentos (planilhas	s, relatórios	etc.) a	nexos:
Data de inicio	Data de conclu	ısão	Quantidade de folhas			
03 / 10 / 2012	11 / 04 / 2013		15			
4 – No caso de serviço		nte concluio	do:			
			a" - Prazo Contratual. "n	ão se aplic	a"	
			entinuado parcialmente conc			
"não se aplica"	(110 0000 00 001010	***************************************				
6 - Dados do(s) respons	ável(is) técnico(s)					
0 00000 00(0) 10000110	avoi(io) tooi noo(o).					
Emanuel dos Santos Jesus Lopes Barata – 150025603-0			ta, CREA/PA 11.935- D, -D, RNP	RNP 1506	79347	'-9 e Alberi de
7 - Descrição dos Servio	os Realizados (identif	ficar os qua	antitativos correspondentes	aos servicos	realiz	ados):
						,
eclaração a cargo da G eclaramos, também, qu brigações assumidas, n	ie a Ata de Registro (ão havendo nada que	de Preços desabone	foi assinada em 13 / 06 / 2 a empresa com relação à	2012 e que quantidade,	a emp	oresa cumpriu as ade e prazos de
peclaração a cargo da Gueclaramos, também, que brigações assumidas, no intrega/prestação dos se la LELEM como sobre de la Como Santos COPE, 715, 186, D62-53 ANA JULIA CAMPOS SI	e a Ata de Registro da havendo nada que rviços	desabone	. 06 de Outron de CPF 576 809 222-68 Emanuel dos Santos So	quantidade. 3 purout - Av. P. Fone: (91) - Retonhesd A(5) Tirma(5) Tir	Quality § Take edro M § 233-2 e do de: ANA Ju	Lionato de Notas Lionato de Notas 1.5827007 - Ped 749-CEP:66085-005 u fé, por SEMEL LIA CAMPOS SILVA.
brigações assumidas, n ntrega/prestação dos se	e a Ata de Registro de a Ata de Registro de a Ata de Registro de a de	desabone	. 06 de Out	quantidade. 3 purout - Av. P. Fone: (91) - Retonhesd A(5) Tirma(5) Tir	Quality § Take edro M § 233-2 e do de: ANA Ju	Ade e prazos de INU JANUS Lionato de Notas Iranes 2040 - Ped 749-CEP:66085-005 u fé, por SEMEL LIA CAMPOS SIVA Jas Ve 3 de Aranes de 2
Declaração a cargo da Greclaração a cargo da Greclaração a cargo da Greclaração dos se declaração dos se declarações de constante de declaração de filial GL Logistica Belém - Gereclaração de CPF: 588 735.272.49 Alberi de lesus Logistica Se declaração de constante de declaração de constante de declaração de constante de les de constante de declaração de declar	e a Ata de Registro de a Ata de Registro de a Ata de Registro de a de	desabone	. 06 de Outron de CPF 576 809 222-68 Emanuel dos Santos Screng, Eletricista CREA/PA 11 935-D	quantidade. Jupront-Av. P Fone:(91)- Retornesd Ja(1) Filma(s) Le Testa Relen/	gualide gualid	Lionato de Notas Lionato de Notas Lionato de Notas Lionato de Notas Lionato de Notas Lionato de SEMEL Lia Campos SILVA. Ga Ve 3 de Autoro de 2 Lionato de Sulva. Lionato de Su
Declaração a cargo da Greclaramos, também, que brigações assumidas, nontrega/prestação dos se SELEM COPE 715.186 De2-53 ANA JULIA CAMPOS SI Coordenadora de Filial GI Logistica Belém - Ges COPE 588.735.272-49	e a Ata de Registro de a Ata de Registro de a Ata de Registro de a de	desabone	. 06 de Outron de CPF 576 809 222-68 Emanuel dos Santos Screng, Eletricista CREA/PA 11 935-D	quantidade, Jupront-Av. P Fone: (91)- Retornesd a(1) filma(s) filma(s) filma(s) JURGE VALIDO SO	quality of the second of the s	ilonato de Notas irales 2010 - Ped 749-CEP: 6605-005 u fé, por SENCL LIA CAMPOS SIVA. Ga Ve 3 de Bratiro de 2 Timo A do Joseph CO SELO DE SEC 1005-587-5
Declaração a cargo da Greclaramos, também, que brigações assumidas, nontrega/prestação dos se declaramos dos declaramos de Filial GI Logistica Belèm - Ges de la declaramo de Filial GI Logistica Belèm - Ges de la declaramo de Filial GI Logistica Belèm - Ges de la declaramo de Filial GI Logistica Belèm - Ges de la declaramo de Filial GI Logistica Belèm - Ges de la declaramo de la declara	e a Ata de Registro de a Ata de Registro de a Ata de Registro de a de	desabone	. 06 de Outron de CPF 576 809 222-68 Emanuel dos Santos Screng, Eletricista CREA/PA 11 935-D	quantidade, Jupront-Av. P Fone: (91)- Retornesd a(1) filma(s) filma(s) filma(s) JURGE VALIDO SO	quality of the second of the s	Lionato de Notas Lionat

Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40

O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

n° 83925, emitida em 24/12/2014

Anexo I do Atestado de Capacidade Técnica - Referente à Ata de Registro de Preços nº 3744/2012

Ordem de Fornecimento nº	Localidade / Agência	Valor da O.F.	Data inicio	Data Término
3744.023.7050-1	Ed. Sede São Braz	R\$ 427.414,36	03/08/2012	03/10/2012
3744.023.7050-2		R\$ 273.542,95	13/08/2012	13/09/2012
3744.023.7050-13	Garrarao do Norre	R\$ 70.281,99	03/12/2012	03/01/2013
3744.023.7050-3	Ver-o-Peso	R\$ 4.596,99	14/08/2012	14/09/2012
3744.023.7050-10	Ver-o-Peso	R\$ 12.357,50	10/09/2012	10/10/2012
3744.023.7050-4	Parauapebas	R\$ 188319,12	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-5		R\$ 146.822,14	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-20	Sao Lazaro	R\$ 58.635,88	14/06/2013	15/07/2013
3744,023,7050-6	Pacoval	R\$ 404.774,48	23/08/2012	24/09/2012
3744.023.7050-8	Oiapoque	R\$ 311.463,81	28/08/2012	28/09/2012
3744.023.7050-9		R\$ 265.928,68	28/08/2012	28/09/2012
3744.023.7050-15	Capitao Poço	R\$ 184.538,80	11/12/2012	11/01/2013
3744.023.7050-11	Canaã dos Carajás	R\$ 237.062,43	24/09/2012	24/10/12





Este documento encontra-se registrado no Conselho

nº 83925, emitida em 24/12/2014

CALA

O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

24/06/2013 05/11/2012 04/01/2013 25/02/2013 25/02/2013 11/04/2013 23/05/2013 03/10/2012 25/01/2013 25/01/2013 11/03/2013 04/12/2012 R\$ 259.265,53 R\$ 179.185,65 R\$ 206.584,91 R\$ 261,168,53 R\$ 58.608,55 R\$ 50.014,72 Trav. Padre Eutiquio, 2021, Cidade Modelo - Castanhal Novo Repartimento Oriximiná Belém Juruti 3744.023.7050-19 3744.023.7050-12 3744.023.7050-14 3744.023.7050-16 3744.023.7050-18 3744.023.7050-17

Anexo II - Descrição dos serviços prestados

Perolity		ITEM		DADOS			discount of the later of the la	A 4		Agèn	Agências/Localidades	88				
Demotifycial de terrordo armadou The control of the certorio armadou The certorio arm	ž	ОЕЅСИСАС	Unid	Quant. Licitada	Quanf. Total Instaleda	Garrafão do Norte	Capítáo Poço	Cidade Modelo - Ed. Sede	Cansa	Parauapehas		Pacoval	Novo Repartimento	Junt	Ortximiná	Castanhal
Demokratical de cercerolo armando	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			Anthred reminers in skingwardshalls, perker menden	Andrew Company	Total Land			and the second s						
Demolication de campien nécestralization m² 20 00 20 00 0.00	101	Denisticăe de centrelo armado	,till	10 00	20 00	00.0	4.00	000	0.00	000	000	0.00	000	14.00	2.00	
Demonstration of the presentation of the pre	1.92	Demokrâto de concreto não estrutuda	,iii	20.00	20 00	0,00	20,00	000	00.0	0.00	00'0	000	0.00	0000	000	And the second second second
Altertura de Jasto em Basto para Serviços en la Soba para Serviços en l	103	Demolição de alverana	 	256 00	200 00	00'7	100.00	4 50	30.00	000	000	000	0 00	65.50	000	A region of the carbon of the carbon of
Abertian de dégre en bistos para serviças m 195 00 1000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0	1 04	Alvertura de l'asgu em parenes nara serurços nutradeces eletross	E	100.00	100 001	000	4 00	40.00	0,00	00.0	000	\$6.00	00.00	000	000	
Demolição de pareles de gesto acainstrato nºr 356.05. 160,000 0.00 20,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.65	for em pass para ser	æ	196 00	100 00	0,00	35.05	000	000	00 0	0.00	65.00	0.00	00.0	0,00	-
Demostrate de previous de previ	1.06	Demoircab de parestes de gasso acanonado	th	350.00	160.00	000	20,03	000	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00
Desiredación de praumentação expensa passere publi, m² i 500 60 856.00 0 00 590.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100.00	0	<u> Θεπολέσ</u> de ποπτ α ρικο	LI17	150 00	35.00	00.00	6,00	30 00	0,00	00.0	000	0.00	0.00	0.00	000	
	- 08	Demokrân de pavinostação exiema (passero publ.) calçada.	Ě	1 500 00	956 00	000	200	00 085	000	000	000	141 00	0.00	30,00	100 00	100.00









vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, nº 83925, emitida em 24/12/2014

O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas

Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ

Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40

W DO	80,24					29.00	29,00		80,00		10,00	1.00	1,00	3.00						10,00	00'01						-	The state of the s	3,00	3 00		and the sales and the sales	- Comment					H	15,00	3.00		200
0000	20.00	0,30	10,00	00.0	1,00	20,00	10.00	30,00	100.001	1.00	8,00	3,00	2.00	10.00	5.00	6,00	2,00	10.00	5,00	100,00	10.00	0,00	7 00	100.00	20 00	100,00	00.0	2.00	00'01	2,00	2.00	2,00	000	00'0	1.00	0.00	80,00	100.00	50,00	2 00	3.00	-
2000	20,02	000	87.00	00'0	9,00	30,00	20,00	20,00	20,00	1.00	2,00	5,00	5,00	00'0	3.00	2.00	1,00	00'0	5,00	100,00	00:00	00.00	3,00	100 00	30,00	00'06	00'0	2.00	00'0	8,00	1.00	3,00	10,00	80.00	8	00.00	20 00	30,00	10.00	10,00	2.00	-
00.0	000	000	00.0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00.0	000	0,00	00.00	0,00	00'0	000	00'0	000	00'0	0.00	0.00	000	00'0	00'0	000	00.0	0.00	0.00	00:00	0,00	000'0	0.00	00.0	0000	000	00.00	000	0.00	The same of the sa
20.0	0.00	0,00	00,00	0,00	0.00	00'0	0,00	00'00	00'0	78,00	00,00	00.00	00.0	00'0	00'0	00'0	0.00	0,00	00'0	00'0	00'0	000	00.00	00.00	000	00.00	00'0	00'0	00.0	00'0	000	00'0	0.00	0,00	0,06	345,00	0000	0,00	00'0	0.00	0000	-
0000	0.00	0.00	00'0	0,00	00'0	00'0	0.00	00'0	00.0	00'0	0.00	00'0	00'0	00.00	000	00.00	000	00.0	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	000	0.00	0.00	000	00'0	00'0	0.00	00.0	000	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	000	000	000	2000
000	0,00	00'0	00'0	00.0	00.00	0.00	0,00	00'0	00'0	00'0	00.00	000	0,00	00.00	00'0	0.00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0.00	00'0	000	00'0	0,00	0,00	00.00	0.00	00'0	0.00	000	0.00	0,00	0.00	000	0000	0,00	0,00	0.00	2000
180.00	0.00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,0	11.00	00'0	0,00	00'0	00'0	OC DO	00'0	20,00	0,00	000	00'0	00'0	00.0	00'0	00.0	00.0	0.00	0.00	00.00	00.00	0,00	0,00	00'0	0.00	00.00	0.00	00.0	
0.00	0.00	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00.0	0,00	0.00	0,00	2.00	2.00	2.00	2.00	00,00	0.00	00'0	0,00	0.00	00 0	000	00'0	0.00	000	0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	000	0.00	155,00	200 00	0.00	40,00	000	00.0	
0000	3,00	3,00	3,00	200,00	20.00	100	28,00	0.00	00'0	00.0	00.00	00'0	0.00	000	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0,00	000	000	000	0.00	000	0000	00.00	0.00	00'0	00'0	0000	000	0,00	00.0	0.00	000	
00.0	00'0	00:00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00.0	000	00.0	00.0	00.00	0.00	00'0	00'0	00.0	0.00	0.00	0.00	00.0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	000	0000	
40,00	113,00	3.00	100 00	200.00	30,00	80.00	87,00	90'09	200.00	80,00	20.00	900	8.00	13,00	21.00	10,00	5.00	12,00	10,00	210,00	20.00	20 00	16.00	200 60	50 00	190.00	0.00	4,00	13.00	14,00	6.00	5.00	10,00	80,00	2.00	900.00	300,000	130.00	115 00	20,00	5 00	4 4 4
20000	opine.	80,00	100,00	250,00	30,00	80,00	100.00	150.00	250,00	80.00	30.00	100,00	100,00	80,00	100.001	20.00	9009	120 00	00.00	800 00	20 00	50.00	100 00	1.000.00	300,000	300.00	00 00	10.00	20,00	50.00	10,00	10,00	10.00	100 00	10.00	200,000	900:009	350.90	250,00	60.00	20.00	
-	w.	m,	"E	415	m,	ε	E	E	,III	III,	#W	m	B	(h)	un	c d	9	un	run	LLL,	m,	11.5	TI T) i		m,	int,	(III)	FT.	UN.	un	LUD.	للاغ	,uu	up.	w	J.L.	m,	m²	CID	CO	
Control of the state of the sta	Malitographic places in the	Remoção de piso grainto	Remeção karodur	Remoção de piso emborrachado / vinitico	Remoção de piso elevado	Remoção de rocape cerámico	Remoção de rodape em madeira	Remoção de rodape metalico	Remoção de revestimento externo carámico	Remoção da revestimento riterno carámico	Remeção de rampas / escada matálica	Remoção de guarda-corpo metálico/mox	Remoção de corrimão metalico/max	Remoção de portas de divisória	Remoção de portas de vidro	Remoção de portas de madeira	Remoção de portas sanfonada em PVC	Remoção de maçaneta	Remoção de mola hidráultea	Remoção de divisorias navais / BP plus e equivalente	Remoção de divisorias de granito	претабо / Таптпадо	Remoção de janelas em atumino é vidio temperado/laminado	Remoção de placas te forre em fibra mineral : isopor i metallico e cultos	Remains de forto en gessu acartonado	Remoção de for a em декко солит	Remoção de fono metálico inclinieia e paratine;	Remoção de bancadas de grantin	Remoção de instalações hidrossantárias	Remoção de merais sanitários	Remoção de fouças sanifárias	Remoção de barras de apono	Remoção de solema de grantic	Remoção de pe signas	Remoção de benedouro	Remoção de instalações eletrices / ógicas	remarejamento de consorias navas i di pius ou equivalente	Remanajarrento se planas de forto mineral i sopor / metálico e outros	Remanejamento de piso elevado	Remanejamente de postas de divisória	Remanajamento de portas de vidro	
1 10	01 +	111	112	1.13	1 14	115	1 16	1 17		1.19	1 20		1 22	1 23	124	1 25	1.26	1.27		1.29		131	135	133	1.34				135		-		1		1	1	1 46	1.40	1.48		1.50	







Certidão n° 83925/2014
24/12/2014, 08:40
Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado o a 83925, emitida em 24/12/2014

1 52	remanatelamento de sup portico (mau potoerra molas si adequação do circuito de alimentação da botoeira)	un	10.00	8,00	00'6	00.0	3,00	00.00	000	0.00	0000	00'0	2,00	2,00	2 00
1 53	Remanejamento de vidro temperado / teminado	m'	120,00	16,00	0,00	000	00'0	0,00	0.00	0,00	0.00	00'0	5,00	5,00	6,00
154	Remanejamento de corrimão /guarda corpo	8	30,00	9 00	0.00	00'0	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	2.00	2.00	1,00
	Remanajamento de ostrutura em metalon	m²	300,000	113,00	00'0	00'0	3,00	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	50,00	2000	10,00
1 56	Remanejamento de tela artistica	E	20,00	6,00	00'0	0000	000	00:00	00.00	00'0	00'0	0.00	1.00	5,00	
1 57	Remanajamento e adaptação de armário de copa / santário	5	15.00	10,00	0.00	00:0	00.00	00'0	00'00	0.00	00,00	00.0	2.90	5.00	3,00
158	. Remanejamento de mobaliano	un	500.00	120.00	00.0	000	0.00	000	000	0.00	000	0000	50.00	50.00	20.00
	Remanajamento de biombos	5	40,00	13 00	00'0	000	000	000	000	000	0.00	000	5.00	5.00	3.00
160	Remanejamento de extintor	un	280,00	21,00	0.00	000	000	000	0000	000	000	000	5.00	8.00	10.00
	Remanejamento de sinaização interna	un	20.00	13,00	000	00'0	00.00	000	0.00	0.00	0.00	00.0	2.00	5.00	3,00
	Remanajamento do cofre eletrônico	un	10.00	3,00	000	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	1,00	1,00	1,00
	Remanajamento e adaptação da plataforma (do cofre eletrônico)	r,	20.00	18,00	00'0	00'0	09'0	00:0	00,00	0,00	00'0	00'0	2.00	3,00	14,08
	Remanejamento de luminaria existente	5	80.00	40,00	00.00	0.00	000	000	0.00	000	000	000	20.00	20.00	
	Remanejamento de lumnána de emergéncia	un n	15,00	15,00	00.00	000	00.0	000	00.0	000	000	0,00	15.00	000	
	Remanejamento de unidade evaporadora upo Splu	L.	55.00	11,00	0.00	000	1 00	000	000	000	000	000	5.00	5.00	
-	Remanejamento de ai condicionado de janella	r5	10 00	10,00	00'0	000	10.00	000	0.00	0000	000	000	0000	000	
1	Remoção de enturho	2	30.00	30.00	2,00	0.00	28,00	00.0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	
10 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	INSTALIAÇÃO DE GANTEIRO														
02 01	Fornecimento e montagem de tapumes e telas	m*	250.00	400.00	102,00	14,00	00'06	0,00	24.00	0.00	20.00	000	40.00	50.00	60.00
20.30	Fornecimento e incidagem de anitame	111	500,00	345.00	10.00	100.00	10.00	40.00	10.00	10.00	15.00	20.00	90 00	80.00	-
			Vigor space generally project contralled of the	of Performance of the conference of the conferen		- Andrews		Workston Spirituan and Control	the state of the s				-	a committee and glad the following of	
	SUPERESTRUTURA							- Company of the Company	Aderiganoptie ranam transportation	and and a second policy an		and the same of th	and the same of th	A December of the last of the	49
0000	Conceto C. 20 formatiasforma e armadura . Pilan wga e nade marquisci incluso bomba	m ₂	20,00	18.00	00,0	1.00	0.00	000	00'0	0.00	00'0	00'0	17.00	0.00	
	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS					Approved i (Bassaya superior designatura) and	St. White programme and the state of the sta							And the second s	
	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento	15	20.00	18,00	10,00	1.00	1.90	0,00	4,00	1 00	1.00	00'0	00'0	0.00	
	PAREDES E DIVISÓRIAS		and the second s	and the same of th					Carlos and	and the second s		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-		
	Alventarias de vadação com tgoto furado - esp=15 cm	m	1 150.00	451.00	00.00	000	20 00	137 00	000	000	0.00	000	100 00	100.00	100,00
-	Fornecionesto e osonlagiem de divisona em grando para banheiro	(11)	125,00	95.00	00'0	000	25,00	00'0	00'0	00'0	10,00	00'0	20.00	20.00	20,00
	Formesimento e Instaltação de parede em tjesso acartanado	È	00'095	707 50	00'0	0.00	110,00	00'0	38,00	58 00	60 00	441,50	0.00	00'0	
	Fornecmento e mentagen de diviserias navais / BP. plus ou equivalente H = 3.05m - DPP	185	590 00	175.90	000	00'0	0.00	000	0.00	00.00	00.00	0.00	100.00	76.90	
	Fornectmento e montagein de divisorias navais / 8P. plus ou equivalente - H = 2 10m - DPP	m³.	1 400.00	1 043 60	50.00	0.00	280.00	00'76	90,00	120.00	220.00	116.60	20,00	50.00	
	Fornscrimento o montagiem de divisorias navais / (89.	rm,	350.00	160 06	000	000	0 100	-	-			-		and the same of the same of the same of	- Constitution of the Cons





5.00

10 00 10.00

00.0

8.00 2,00

0.00

14,20

100 0000

20.00 00'0

> 3 00 0.00

2,00 00.00

33,90

80.00

5 gh,

Sil

10.00

Fornecimento e installação de parra de appro pera lavatório era "L" (aproximação). Forneomento e Instalação de mela hidrados see ea Forneomento e Instalação de puisados para porta em

> 51 60 98 14 91 60 9: 60 81 50

000

00'0 00 0 000 00'0 00'0

1.00

8.00 5.00 00.0 000

4.00 0000

1 00

5 00

2,00

0000 0.00

0.00

0000

4.00

3.00

100.00 50 00

15 00

S

Fornecimento e fisialação de niaçaneta too alexanda fonecimento e histologia de feddedina retradicave fornecimento e installalação de escuda installea hoo marinheiro.

1 00 000 7.00

3.00 0.80

0000

000

00.0 7.00 4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, n° 83925, emitida em 24/12/2014

O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ

Certidão nº 83925/2014

24/12/2014, 09:40

																			-		
	90,00	00.00	10.00	00'0		00'0	3,00		5.00	2,00	0.00	50 00	00'0	00.00	0 00	15,00	00'0	00.0	0.00	100	
	20.00	09'0	2,00	5,00		0000	4,00		2,00	2.00	00.0	30.00	0,00	4,00	2.88	30.00	000	00'0	1.00	4.00	
	58,80	1.00	00'0	0,00	3	00'0	2,00		00'0	00'0	00'0	27.80	00'0	0.00	24.00	000	000	00'0	00'0	000	
	25,50	18,00	00'0	0,50		2.00	2,00		00'0	00'0	4 00	20,00	00'0	1.00	16,00	00'0	000	2.00	2,00	1.00	
	0.00	24,00	0,00	0.00	2	00.00	00'0		00'0	00.00	00.0	24,00	00.0	00.00	22,00	0.00	00'0	0.00	00.00	00'0	
	00.8	12,00	00'0	00:00		00'0	00'0		15,00	00'0	6.00	0.00	00'0	000	10,00	00.00	00'0	0,00	0.00	000	
	00'0	11.00	00'0	00'0	-	0.00	0.00		00.00	0.00	0.00	00'0	00'0	000	105 00	000	00'0	00'0	000	0.00	
	13.80	7.90	00'6	00'0	- 12	5.00	4.00		0,00	15 00	0.00	10.00	10.00	1.30	7 30	3,00	00.0	200	200	2 00	
	0000	0,00	00'0	00'0	-30	00'0	1.00		15.00	9.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1 00	5 00	00 :	000	000	
	14,40	43.00	00'0	00.0		47,00	2.00		00'0	0.00	00'0	5.60	00.0	1 00	11 12		00'0	4 00	2.00	00'0	
	231 50	116,00	21.00	5.00		54,00	18,00	A SERVICION OF THE PROPERTY OF	37,00	31.00	10.00	188,46	10,00	8 00	200 00	95.00	5.00	10.00	3 00	8.00	
	300,00	120,00	25.00	9,00		54.00	20,00		50.00	20 00	10.00	350.00	10.00	10,00	260.00	100.00	\$ 00	10 00	10 00	10,00	
	m,	5	B	5		5	5		TH2	,uu	m,	a.	rm ₂	5	Ĩ.	žė.	LU ₂	U)	5	S)	
	Fornecmento e montagem de divisonas navais / BP-, plus ou equivalente - H = 1,60m - DPP	Forneomento e montagen de porta de divisionas BP- plus e similares (0.60/0.70/0.85m/2.10 m completa con farragem)	Fornecinearlo e montagem de porta de quisiónes naveis / BP-plus e similense (0.50 mx2.10 m completa con terragem)	Fornecmanto a montagem de porta de civisórias navas i BP-plus a similares (1.00 mx2.10 m completa com ferragem)	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Forneomento e Instalação de porta de madeira (0,50/0,70/0,85/0.90 mx210 m · completa com ferragenti	Fornecimento e instalação de proteção em eço inox (para porta de santanos PNE).	ESQUADRIAS METÁLICAS	Adaptação de commão existente metálico e em aço mos jprolongamentos	Fornscripento e Installeção de commitorçuarda corpo- metalico	Former mento e Instalação de countaviguanta corpo aço mos	Fornechiello e instalação de estrutora em alumno perfil em alumno (Biorino Caxa e penhor).	Forrecmento e Installação de grade metalica para esquadra	Fornacmento e Instalação de porta em grado metálica	Fornecimento e Instanção de estudura em metalon auto atendimento	Adaptaçablactequação de estrutura em meratari do auto atendimento	Adeptação de es yadna de metalon	Barra em aço mos para porta PNE rocm	Sem	Forneamento e Instatação de cerra de aploio pera Tavarióno "U" i eproximação:	
	20 23	80 25	60 70	07 10	08	08 01	20 80	60	99 01	20 60	02/123	03 84	09 09	86.63	70 50	90 50	80 80	Ø1 60	11 69	21.60	







O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40 vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

n° 83925, emitida em 24/12/2014

10.01	VIDROS Fornecimento e Installeção de vidro temperado (1so 10 mm.)	m²,	920,000	426.00	41,89	47,00	49.05	90.00	18,00	40.00	140,52	~ ~	2 9.54	
10 02		m²	10,00	10.00	000	3.00	0.00	4.00	00'0	00.0	0.00		000	
10 03	1	TL.	100,00	48.50	00'0	2,00	00:0	00'0	00'0	00:00	00.00	-	31,50	-
10 04	1	m²	20,00	8,00	0,00	1,00	0,00	000	00:0	0,00	00'0		00.0	0.00 2.00
10 05	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0.70x2.10 m - completa com ferrageni)	H.	200	5,00	2,00	00'0	2.00	00'0	00'0	00'0	90';		0,00	
90 01	Fornecmento e Instalação de porta de vidro (0.90x2 10 m - completa com ferragem)	m	20.00	17,00	1,00	14.00	100	00'0	00'0	00'0	1.00	0	0.00	00'0 00'
10 07	Forescimento e Instalação de porta em vidro (emperado (1.00x2.10 m · completa com feragem)	un u	5,00	5,00	00'0	5.00	0,00	00'0	00'0	00:00	00'0	00.00	Q	00'0
10.08	Fornecimento e instalação de porta de vidro (1.20x2.10 m - completa com ferregem)	Ę	10.00	10,00	9.00	00'0	100	0,00	2,00	1,00	00'0	00'0		0000
10 09	Fornecimento e instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/faminado	un	100.00	100.00	40.00	00'0	40.00	00'0	17,00	3,00	0.00	0,00		00'0
10 10	Fornecimento e instalação de pelicule filme pvo perfurado (caixa e penhor)	π	300,000	152.70	00'0	00.00	13 00	000	000	45,00	00:00	60,20	0	0 4.50
10 11	Fornecimento e instalação de pelicula STA35BKR (ceixa e penhor)	m,	300,00	294,27	155,27	00.00	13.00	00'0	0.00	45,00	10,00	70,20		0,80
10 12	Fornecientrio e instatação de película STR20SIR (caixa e penhor)	m _a	300,00	142.70	000	00'0	13,00	0,00	0,00	45,00	00'0	50,20		4,50
112	COBRETURA					in the		3	1				18	
11 01	Estrutura em medeira da cobertura	111	100.00	150 00	00.00	100.001	000	000	000	000	0000	0000	1.4	90,5
11 0.:	Estrutura metalina da cobertura	ren .	109.00	00 001	000	100.00	800	300	000	0000	000	000		2000
11 03	Tellta em fibro cimente anchulada Brim	th ₂	560,00	430 00	000	230 00	150.00	000	0.00	00.0	0.00	000		30.00
1.04	Telha em fibro climente ondulada Sime	FD ²	400,00	700 007	000	222.00	170.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00.00	1	8,00
11 05	Calbaem or redo	m	20.00	20 00	000	20.00	00.00	00'0	00'0	00'0	000	00'0	-	00'0
90	Calhametefica	æ	50.00	15,00	000	000	00.00	00.00	0,00	00'0	0,00	000	1	15.00
6.6	Rufe em concreto	III	00 09	10.00	000	0.00	00.00	00:0	000	0.00	00.00	000		2.00
90 1	Kule nietatice	-	80,00	45 00	00'0	0.00	00.00	00'0	0000	00.0	00'0	00'0		25,00
3	rigadena em congreto	8	20.00	15 00	0,00	00'0	0.00	00'0	000	000	0000	000		5.00
12	IMPERMEABILIZAÇÃO			en . Vann Fandense de hat hallen de plant per deput a some labore per	Willes states that and of capacity and and									
12.01	Regularização argamassa 1.3 e=2cm	TI	152 00	150 00	0,00	45.00	0.00	55.00	50.00	000	000	00.0		000
12.00	Manna astaluce tpo III 4mm	,ui	155,00	130 00	00.00	30.00	0,00	00'0	00'0	000	0000	0.00		20.00
12 113	Profeção mecanica of fela galvanizada	,tii)	150.00	110 00	00.00	90,00	00.0	0000	0,00	0.00	00'0	0.00		10.00
14	REVESTIMENTO DE FORROS		a feet to the design of the same		- Andrews of the Control of the Cont	The second secon	The state of the s		The state of the s					
14.91	Formeunente e montagen de forto de gesse comum sor plesa, indusiva labida	Ě	1 400 00	00 (195	00'0	596,00	0.00	00.0	00:00	0.00	00.0	000	-	20,00
14 05	Formermento e montagem de tarra de gesso acalitonado influsive tabos	144	100 00	40.00	00'0	0,00	000	000	00'0	0.00	00.00	00'0	1	10.00
14 03	Fornetimento e montagem de forro de fibra mineral	415	1 300.00	1 280,15	(84.69	00'0	425.09	000	0.00	000	607.00	0.00	3	20.00
14 64	Fornecmento e montagem de forre culniers metanco	III,	50.00	25,00	0.00	0.00	00'0	000	000	000	00'0	00.0		20.00
14 05	Fornecimento e montagem de forro paraline	m,	10,00	5.00	000	0,00	00:00	000	00.0	00.0	00'0	00'0	1	2.00
14.05	mordagem de forro em PVC	200	40.00	40.00	0.00	00.00	000	0000	0.00	000	000	00'0		10.00
14 60	Fernéemento e Instalação de cardo ieiro de	8	150 00	65 (10	0.00	000	0.00	0.00	000	900	2000	000	į	000








O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40 vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

n° 83925, emitida em 24/12/2014

			- Andrewson and										The section of the second						of the same of the same of the same of			500			15 00					The state of the s			1	2000
	00.0	2.00	10.00	5 00	000	00'0	00'0	00'0	00'0	30,00	0,00	30,00			00.00	20.00	0000	0.00	00'0	8,00	20,00	5,00		00.0	5.00	10.00		64 00	30'00	62.41	5.00	3.00	30 00	
	00,00	100	200	200	00:0	00.0	00'0	00'0	00'0	4.50	08'0	4,50			00.0	0000	8 00	0.00	15.00	2,00	25,00	5.00		0000	20 00	10,00		20,00	10.00	20,00	20.00	2.00	1000	
	9,54	000	34 50	000	00'0	00:00	00.00	00'0	00'0	60,20	70,20	50,20			0.00	000	000	00.00	0.00	0 00	00.0	000	The state of the s	0.00	00.0	0.00		0000	00.00	0,00	0,00	0,00	0.00	
	140,52	0.00	000	0.00	1,00	1.00	00'0	00'0	00'0	0.00	10,00	00,00	Survey one high incoments		000	0.00	000	0.00	00'0	00.00	00'0	000	Comment of the Comment	000	00.0	0,00		00.0	00.0	607.00	00'0	0.00	00.0	
	40.00	0.00	000	000	00'0	00'0	00.00	1,00	3,00	45.00	45,00	45,00			0000	000	000	00.0	00'0	0.00	0.00	000		0,00	0.00	0.00		0.00	00.00	00'0	0.00	00.00	000	
	18,00	0.00	0.00	000	0,00	00'0	0,00	2,00	17,00	000	00.0	0,00	and the state of t	, A.	000	0.00	0.00	0.00	00.0	000	000	0.00		50.00	00'0	0,00		0.30	0,00	00.00	0.00	0,00	000	
	80.00	4.00	000	000	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0.00	00'0	00'0		S. S. A. G. S.	000	00.0	000	00.0	000	00'0	00'0	00'0		95,00	000	00.00		000	000	00.0	000	00.0	000	-
is of the	49,05	00.00	00'0	00.00	2.00	1.00	0,00	1.00	40,00	13.00	13.00	13,00			0.00	45000	170,00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00		00'0	0,00	00.00		00'0	00.0	425,09	000	00:00	900	
	47,00	3.00	2,00	1,00	00.00	14.00	5.00	00.0	0,00	0.00	00.00	00'0	30000	2000	800.00	230.00	222.00	20.00	0.00	0.00	0.00	00'0		45.00	00'06	90,00		596,00	00'0	00'0	0.00	00'0	00.0	-
	41,89	0.00	0,00	00'0	2,00	1.00	00'0	6.00	40.00	00'0	155,27	00.00		0000	00'0	000	00'0	00.0	00.00	000	00'0	0.00		00.00	00.00	0.00	Section 124 American Section 1	00'0	00'0	184 69	0,00	000	000	The Party of the local division in which the last of
	426,00	10.00	48.50	8,00	900'9	17.00	5,00	10,00	100.00	152.70	294,27	142.70	The second secon	100000	100.00	430 00	400.00	20 00	15,00	10.00	45.00	15.00	and the state of t	150.00	130.00	110.00		680 00	40.00	1.299.19	25,00	5 00	40.00	Services advantas attenues and house, and could
	550.00	10,00	100,00	20,00	500	20,00	5,00	10.00	100.00	300,00	300.00	300,00		100.00	100.00	260 00	400.00	20 00	50.00	60 00	80,00	20.00		150.00	150.00	153 00	- de la company	1 400 00	100 001	1 300.00	50.00	10.00	40.00	and the state of t
	tth²	im*	JE .	Int	un .	m	5	un r	un	m²	m,	"E		ill.	200	cu)	In.	, u		į.	-	B		TI,	ın,	m,	-	11,	tut.	£LL.	III,	tm _s	نائم	
VinRos	Fornecimento e instalação de vidro temperado (1so 10 mm)	Fornecimento e Instalação de vidro (aminado (8 mm)	Fornecimento e Instalação de vidro liso de 5mm	Fornecimento e Instalação de vidro canelado	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0.70k2 10 m - completa com ferragen)	Forhacmento e Instalação de porta de vidro (0.90x2.10 m - completa com (emagem)	Forcecimento e Instalação de porta em vidro (emperado (1.00x2.10 m - completa com feragem)	Fornecmento e Instalação de porta de vidro (1.20x2 10 m - completa com ferragem.)	Fornecimento e instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/faminado	Fornecimento e instalação de pelicula filme pivo perfurado (caixa e penhor)	Fornecimento e instalação de pelicula STA35BKR (ceixa e penhor)	Forneciennito e instalação de película STR20SIR (caixa e penhor)	Voltagoog	Estratura em medera da robativa	Estrutus metalica os cobertura	Telha em foro cimente andulada Britia	Telha em fibro cimento ondujada 5mm	Calbaem orureto	Cahametehca	Rufe em concreto	Rule metalice	Phygadena em (Charett)	IMPERMEABILIZAÇÃO	Regularização argamassa 1 3 e=2cm	Mantes astatice tipo III dinp.	Proteção mecanos o tela gaivamizada	REVESTIMENTO DE FORROS	Formento e montagem de forro da gosso cerum son previs, industria fabica	Formecimento e montagiem de terro de yesso acuticoado inclusive tabica	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral	Fornecimento e montagent de forto culmera metalico	Forneamento e montagem de torro paralme	Forneamento e montagem de forro em PVC	Fortiscatisate a Instalacida de canto vere de
10	10 01	10.02	10 03	10 04	10 05	90 01	10 07	10 08	10 09	10 10	10 11	10 12	1000	11 05	11 0.:	11 03	11.04	11 06	1.96	101	301-	60	12	12.03	12.0%	12.03	14	14.01	14 U.S	14 03	14 (34	14 05	14.95	







O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Acervo Técnico Com Atestado tra-se registrado no Conselho aria e Agronomia do Pará,

Funtiestimento e aplicação de chapisco	0000	130,00									
m² 2 300,000 m² 280,000 m³ 150,000 m² 280,000 m² 20,000 m² 30,000 m³ 30,000	00.00		80,00	142 00	0.00	0,00	00'0	000	100,00	150.00	
m 190.00 m 190.00 m² 280.00 m² 280.00 m² 30.00 m² 960.00	00.00	130,00	00'0	142.00	00'0	00'0	0,00	0.00	70.00	150.00	30 00
m 100 00 m² 280 00 m² 20 00 m² 20 00 m² 30,00	00.00	200.00	50,00	000	00'0	00:00	16,00	00'0	5.00	9.00	
m² 280.00 m² 280.00 m² 80.00 m² 30.00 m³ 960.00	00.00	00.00	40.00	00'0	0.00	0.00	60.00	00.0	00'0	0.00	
m² 280.00 m² 80.00 m³ 30.00 m³ 960.00	00.00	000	80,00	00'0	00'0	00'0	79,00	00'0	0,00	00'0	and the same of th
m² 80,00	000	0.00	10,00	00'0	0.00	00:00	00.00	00'0	0.00	45.00	
m² 20 00 m² 30,30 m² 960,00		000	00.00	0,00	0.00	0,00	00'0	00'0	6,00	00.0	
m² 20 00 m³ 30,00 m³ 960,00											
m² 30.00	00'0	0,00	1.00	00'0	00.00	00'0	4,00	00.0	1,00	2,00	8,00
m² 960.00	00'0	00'0	00'0	00:0	0.00	00.00	20,00	0.00	2.00	3,00	5,00
	00'0	00:0	160,00	240,00	00,00	00'0	30,00	00.00	20.00	100.00	26,00
Fornec mento e apricação de revestimento de piso ein m² 600.00 200.00 porcelanate Banca Bold - 45x45cm - PEI 5	0.90	00.00	200,00	00'0	0,00	00.0	00'0	00'0	00:0	0.00	
Fornechenia e colocação de revestimento de piso m² 450.00 150.00 vinitico	00'0	0,00	00'0	00'0	00:00	00'0	00.00	00'0	100,00	20.00	
Fornecinento a aplicacido de revasumento de techniho mir 260 00 80 00 nidraulazo	00.00	0,00	00'0	00:00	0.00	0.00	40 00	000	20.00	30 00	
Fornecmenta e aplicação de revesimenta de pise m² 150.00 130.00 coeniado	0.00	000	0.00	000	000	00.0	00'0	00:0	90.00	20 00	00'09
Fornschneho e ajkozgac de revestimente de priso em m² 200.00 70,00 redra portuguesa	000	0.00	0.00	0,00	000	00'0	00.0	0 00	50.00	20.00	
Francisconents a subrancido de revostimento de paso nº 150,00 70.00 ntentracido de conscielo.	000	0.00	0.00	00.00	000	000	000	0.00	50.00	20,00	
and the same of th	000	000	00.00	00.0	000	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
	5175	000	9 50	00.0	18.00	20.00	26 15	0,00	00.00	0.00	-
Former and a veter appeared of recomments in 190,00 40,00 40,00	00'0	000	00.0	0000	0.00	0.00	40.00	00.00	00.0	000	of the state of th
Former mention colorate in receive en madeira in 8000	0000	0.00	000	00'0	000	0.00	0.00	06'0	20.06	10 00	
Fortestment is indicately die navo taki sintervacitarien and state auf resolonalis de sohrepor recen lauqua de 2,4 y m² 65 g/h 59,50 18 s. 6 on justi ann interna.	42 00	000	2.50	00 0	000	000	15.00	0 0	0.00	00'0	
Fortecamente e acecação de piso taté am cencelon no 30,000 15,000 aletra cu d'ecucanti troch tarqua ste 35 x 25 x 2 cm.	150	000	1.00	0.00	0000	900	00'00	11.06	100	0.80	
PAVIMENTAÇÃO					the figure and parts a problem to the same that we have the	The state of the s					
m, 500 00	0000	0.00	100,00	30,00	00.0	000	128 00	000	0.00	000	
1415	00.00	65.00	40 00	00'0	000	00.0	000	00.0	10,00	10,00	100.00
100 000	000	03.0	30,00	000	0.00	000	70,00	0.00	00'0	00'0	-
Forme-officens a selectorable set laves antidecrapable in 250,00 130,00 para deglaus.	000	0.00	00.0	0.00	000	4,00	00'0	000	100.00	20.00	10.00





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado o atesta nº 83925, emitida em 24/12/2014

|

 | 1,000 0,00

 | 1,50 mm | 1,000 0,00 | 0.25 mm | 0.35 mm | 1,000 of 25 mm
 | 1975 of the contraction of the | 0.55 mm
 | 6 75 mm mm 40,000 40,00 50,00 <th< th=""><th> 1,500</th><th> 6.75 mm</th><th> 675 mm</th><th>18:07</th><th>Formecomento e instalação de tubo solitavel de PVC</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<> | 1,500 | 6.75 mm | 675 mm | 18:07 | Formecomento e instalação de tubo solitavel de PVC |
 | | | | | | | | | | | | |

--
--
--|---|---|--
---|--

---|--|--|--|----------|---
--|---|--|-------|-------|--|-------|--|------|------|-----------|-------------|-----------|
| O 32 mm

 | 0.932 mm

 | ## Particle | 0.932 mm | 0.932 mm | O 32 mm | O 32 mm | 0.33 mm
 | # 10
 | 0.53 mm | Octobar Octo | Continue continue Continue Continue cont | Continuence Continuente | 18010 | | ε | 40 DD | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0000
 | 000 | 20.00 | | 000 | | 00'0 | 00'0 00'0 |
| October Octo
 | O 40 mm

 | Octobar Octo | Octobar Octo | O 40 mm
 | O 40 mm | October Octo | Octobar Octo | Of Statement In 40,000 40,000
 | Performance or historial or de Percentante or historial or seatorial or de Company 240 mm 46000 46000 60 | Participant | Set Summariant Property Set Summariant | Performance to the particular of the control of particular of particul | 18 01 0 | | W | 30,00 | 30.00 | 00'0 | 30,00 | 000
 | 0000 | 00'0 | | 0.00 | 00'0 00'0 | | 00'0 00'0 |
| October Octo
 | October Octo

 | October Octo | October Octo | Performance of the installation of the first regions assultation to police of the installation of the three segments are interesting to a tube of Performance of the installation of the three segments are interesting and interesting of the three segments are interesting and interestin | October Octo | October Octo | Performance Persistance of the Laborator Persistance of the Laborator of the Laborato | Perfection to testing the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the busis of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of PCC inposes Participation to testing the testing of the table of the ta
 | 20 jmm | 20 jmm
 | Segimento para segiode and loco de PICT (1900) 11 mm (10,000) 10,000 | Page | 18 G1 0. | | ε | 40,00 | 40,00 | 00.00 | 39,00 | 1.00 | 000 | 00'0
 | | 00.0 | | 00'0 | 00'0 |
| Ferreconnent oe histalação de luto de PVC rigido viriada de luto de la filada de luto de PVC rigido viriada de luto de la filada de luto de PVC rigido viriada de sucirio de gaveta com ma 40,000 41,000 0,000 40,000 0,

 | Ferenementario e histologico de luto de PCC rigido vicilidade de luto de PCC rigido vicilidade de luto de PCC rigido vicilidade seguto sanitário (ponta e balsa com vicilidade de considerario para esgato sanitário (ponta e balsa com m 40,000 41,000 0,000 40,000 0

 | Ferencemento e trestacyado de tuto de PUC rigidos mandros para esgado sanitários e Los com mandros esgados sanitários e Los comos de como mandros espados comos de como mandros espados espado | Ferencentreal oe lestalação de latio de PCC rigidos maior de policia com ma 40,000 46,000 0,000 | Formezunento e hestalação de titlos de PVC rigoda vivos reclavare considerar o trabalação de titlos de PVC rigoda vivos reclavare considerar o trabalação de santiativos e copies. Formezunento e instalação de traba sílvareda PVC un 15,000 50,000 | Personentiane of the tubor ofe PUC riggos you distribution of the tubor of PUC riggos you distribution of the tubor of PUC riggos you distribution of the tubor of tubor of tubor you distribution of the tubor of tubor you distribution of the tubor of tubor you distribution of the tubor of tubor you distribution | Performance in total de place | Forecomento e instalação de Luco de PVC rigido 9 de Time m 40.000 40.000 0.0 | Permeranento e installação de ludo de PVC rigido 9 de forma 10 de fo
 | Performance de helabação de latos de PUC rigno de la cola e Des com de la cola de la cola e Des com de la cola de la | Protection of the Machagle of the Lock of PIC (1992) | Participation of the latest of the PC right of the latest of the lates | Percentantion of protein protein of the PLC rights of the PLC righ | 18 01 0 | | ε | 40.00 | 40.00
 | 00'0 | 40.00 | 0.00 | 00'0 | 00.0 | a | 00 | | 0.00 | 00'0 00'0 |
| 9 40 mm m 40,00 40,00 60,00 0,00 0,00 0.50 mm m 40,00 41,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0.55 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.100 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.150 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150x/50x75 mm com gentle cle acc mox) m 15,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0.116* m 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0.116* m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <t< td=""><td>9 40 mm m 40,00 40,00 60,00 60,00 000 0.50 mm m 40,00 41,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0.55 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.75 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.75 mm m 50,00 50,00 <td< td=""><td>9 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td>9 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td>9 40 mm m 40,00 6</td><td>Q 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td> October Octo</td><td> Description Description </td><td> Activation Act</td><td>9 Aftername In 4000 4000 6000</td><td> Designation Designation </td><td> Octobar Octo</td><td>Of Symmetry Include the control of the co</td><td>18 02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<></td></t<> | 9 40 mm m 40,00 40,00 60,00 60,00 000 0.50 mm m 40,00 41,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0.55 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.75 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.75 mm m 50,00 50,00 0,00 <td< td=""><td>9 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td>9 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td>9 40 mm m 40,00 6</td><td>Q 40 mm m 40,00 40,00 6</td><td> October Octo</td><td> Description Description </td><td> Activation Act</td><td>9 Aftername In 4000 4000 6000</td><td> Designation Designation </td><td> Octobar Octo</td><td>Of Symmetry Include the control of the co</td><td>18 02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | 9 40 mm m 40,00 40,00 6 | 9 40 mm m 40,00 40,00 6 | 9 40 mm m 40,00 6 | Q 40 mm m 40,00 40,00 6 | October Octo | Description | Activation Act | 9 Aftername In 4000 4000 6000 | Designation | Octobar Octo | Of Symmetry Include the control of the co | 18 02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Q 50 mm nn 40 00 41,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0 75 mm nn 50,00 50,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 100 mm nn 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 50 mm 1 50 mm 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 50 mm 1 10 mm 1 50 mm 1 50 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 1/2" un 1 0 00 0,00 3,00 0,

 | Q 50 mm nn 40,00 41,00 6,00 60,00 0,00 0 75 mm 0 75 mm m 50,00 50,00 0,00 60,00

 | Q 50 mm | Q 50 mm nn 40,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0 75 mm 0 75 mm 0 75 mm 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 175 mm 0 175 mm 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Forecommento a histallacido de carara siforacta PVC nn 15,00 15,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 Sont Signatura contracta un 15,00 10,00 10,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 1 1/4" un 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0 00 | Q 50 mm m 40,00 100 40,00 0,00 0,00 0 75 mm 0 75 mm m 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0 100 mm 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formschmein e Installacid of carrier sifonacte PVC m 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1150A7575 mm carrier gells ace accompanies m 15,00 10,00 10,00 | Q 50 mm nn 40,00 100 40,00 0,00 0,00 Q 15 mm 0 15 mm 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q 15 mm Fortnermental or Installació de carara siforacta PVC m 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortnermental or Installació de carara siforacta PVC m 15,00 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 (150x150x75 nm caragragetha de aco mos) m 15,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150x150x75 nm caragragetha de aco mos) m 10,00 16,00 0,00 | Q 55 mm m 40,00 1,00 40,00 0,00 0,00 0 15 mm 0 15 mm 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0 10 0 mm 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10 0 mm 50,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10 0 mm 1 10 0 mm 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10 0 mm 1 10 0 mm 10 0 mm 10 0 mm 10 0 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1/2*** 1 10 mm 10 0 mm 10 0 mm 10 0 mm 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Octoo manual control of the contro | October Octo | Signature Sign | O 5 cm A 5 cm<
 | 0.550 mm | 25 cm | 18 02 01 | Ø 40 mm | ε | 40.00 | 40.00 | 00'0 | 40,00 | 00'0
 | 00'0 | 000 | 0,0 | 0 | | 0.00 | 0.00 |
| O 75 mm D 100 O
 | O 25 mm D 25

 | O 25 mm | O 75 mm
 | O 25 mm | O 25 mm | Q 75 mm m 50,00 50,00 < | Control cont | OFF man m \$6000 \$600 <t< td=""><td> Continue Continue</td><td> O 15 mm 100 mm 150 mm </td><td> Continuential or installation or countries Continuential or installation Continuential or i</td><td> Continue continue to installation de puerla commentation of installation de puerla commentation de installation de installation de puerla commentation de installation d</td><td>18 02 02</td><td></td><td>8</td><td>40.00</td><td>41,00</td><td>00.00</td><td>40,00</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00.00</td><td>00'0</td><td>-</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00 0.00</td></t<> | Continue | O 15 mm 100 mm 150 mm | Continuential or installation or countries Continuential or installation Continuential or i | Continue continue to installation de puerla commentation of installation de puerla commentation de installation de installation de puerla commentation de installation d | 18 02 02 | | 8
 | 40.00 | 41,00 | 00.00 | 40,00 | 00'0 | 00'0 | 00.00 | 00'0 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 |
| Octob nms

 | Professional or installation de cana silvancta PVC

 | Professional Control of Figure 2 Professional Control of Figure 3 Professional C | Professional contraction of installated of the canal alforenced PVC In 15,000 | Professional or installaction de canal alforencia PVC m 15,000 15,000 0,000 | Professional contraction of installation de cana alforentia PVC | Promocumento e installação de causa silonaçãa PVC | Fortner-mention e installação de valevalar elementos sanitários e copara contractario e installação de valevalar elementos e installação de valevalar de devisicação de valevalar de devisidação de valevalar de devisicação de valevalar de devisicação de | Octobaries Oct
 | Continue to the state of the case softwards of the case of the case softwards of the case of the case softwards of the case of the | Fortnormation of installation of career siferance Fortnormation of installation of career siferance Fortnormation of installation of career signature Fortnormation of installation of career Fortnormation of i | Proportion Pro | Fromcomento e tistalidade de cana sefonate PVC un 15,000 15,000 0,000 | 18 02 03 |
 | E | 50,00 | 90,00 | 000 | 48,00 | 000 | 0.00 | 00'0 | 0,00 | | - | 2,00 | 2,00 0.00 |
| (150x150x75 mm can greits de accomps)

 | Fortecamento e Instituction and guestian solutions and accounted to the Instituction of Inst
 | C150x150x75 mm contributes described by the contribution of the | Forecamental of histological do agreement of the professional of | Contention of the first services of the fi | Contention of Interior and garden of garden com
 | Forencement of phase are also as a contract of a contrac | Forecamental e histaleção do registo de gaveta com | Formermento e histalistica de registro de gaveta com congretivo de registro de gaveta com configuente de suci modificación de la composition de la composi
 | Control Methods of Particles and Services | Carticonnection of Parish Control (1904) 50-75 form coaming gealine de garente commission of garente commiss | Formstrandistic throughough de alles accompanientes entires | Control Styr25 mm can guidhed de alcornos) | 18 02 04 | Ø 100 mm
Fornerments a testelenda de cresa efforenda | 6 | 20.00 | 90.08 | 0,00 | 50,00 | 000
 | 00'0 | 0.00 | 00'0 | | 00'0 | | 0,00 |
| Canada connection Cana
 | Control of the cont

 | Control of Control o | Controlled cromada Control | Control of control o | Control of control o | Control of control o | Control of control o | Control of control o
 | Contraction | Comparison Compariso | Controlled Commode and Controlled Controll | Contraction colored accordance of the colored colored accordance of the colored colored accordance accordance of the colored colored accordance of the colored accordance of | 19 03 | (150x150x75 mm cam greiha de aço mox) Fornecimento a hotalactar de caretto de maudia com | 5 | 15,00 | 15 00
 | 00'00 | 15.00 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 0.00 | | 00.00 | 00.00 00.00 | |
| O 112 O 100 O 10
 | 0.1142** University Unive

 | O 1147 O 100 O 1 | 01142 University Universi | O 1 102 O 1 | Delitary | O 1147 O | Delity Deltty D | Delity Deltt Delt
 | Delity D | Delite D | Delite D | 0.1147 1.00 0.00 | 18 04 | canaple cromeda | | |
 | | | | | | | | | | |
| 0.1147 University Univers
 | 9.1144"

 | 0.1144* 1.00 0.00
0.00 | 0.3147 1.4 | 0.1147 14.7 | 07 1 M3** United states of expensive and intervention in missing and inter | 0.3147 1.017 1.0 | 0.3147 1.000 1.0 | 0.3147 1.047 1.040
 1.040 1.0 | 0.1147* un 20.00 30.00 3,00 3,00 0,00 17,00 0,00 (0.127* un 10.00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 (0.127* un 10.00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipmentos sanidarios e cope m 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contemporato e Instalação de Pacia sanidar situação m 15,00 4,00 0,00 <t< td=""><td> O 11 MT 1</td><td>
 </td><td>0.11MT un 2000 300 0.00 17.00 0.00 <th< td=""><td>18 04 91</td><td></td><td>UIN</td><td>10 00</td><td>10 00</td><td>00'0</td><td>3.00</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00.00</td><td>000</td><td></td><td>00.0</td><td></td><td>00'0</td></th<></td></t<> | O 11 MT 1 | | 0.11MT un 2000 300 0.00 17.00 0.00 <th< td=""><td>18 04 91</td><td></td><td>UIN</td><td>10 00</td><td>10 00</td><td>00'0</td><td>3.00</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00.00</td><td>000</td><td></td><td>00.0</td><td></td><td>00'0</td></th<> | 18 04 91 | | UIN | 10 00 | 10 00
 | 00'0 | 3.00 | 00'0 | 00'0 | 00.00 | 000 | | 00.0 | | 00'0 |
| 0.347

 | 0.344" University of small derivative and its exception of the control of the
 | Column C | Color Colo | O 344" 1000 10,000
10,000 10, | O 344* O 100 O 1000 O 100 O | O 344* O 100 O 1 | O 344" 1000 10, | O 344* O 100 O 1
 | O 344** Lot 00 10,00 10,00 | Color Colo | Control Cont | Column C | 18 04 02 | | un | 20 00 | 20,00 | 00.00 | 3,00 | 000 | 17.00 | 00.00
 | 0.00 | | 00,00 | 00.00 0.00 | |
| 0 17 10 00 10 00 2,00 0,00

 | 0-102 0-10

 | O 102 O 102 O 102 O 102 O 103 O 10 | O 102 O 102 O 102 O 102 O 102 O 103 O 10 | Control Cont | Control Cont | Contraction of Institution of Parkinson of | Control Cont | Control Cont | Control Cont | Color Colo | Equipmentics sanitation e copa Incompanier Incompani | Contractionary and latitode a copparation of sand factors and latitode an | 19 04 00 | | UN
 | 10 00 | 10.00 | 00.0 | 3,00 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | - 1 | 00'0 | | 0.00 |
| Equipamentos sanitários e cope finalecimento e instatocho de hacios sanitários alexanda um 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 | Equipamentos sanidarios a copa formada un 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

 | Equipmentios satisfarios e copn 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Correspondend exclusive arred de veolocido. In a statistica de la bacio, samitarios el fundamentos la historiada de bacio, samitarios el fundamentos la historiada de bacio, samitarios el fundamentos la historiada de bacio, peter formamento a historiada de la peter formamento a historiada | Equipmentos sanidarios a copa Finitecimento e institutos a copa Institutos a cop | Equipmentios sanidarios e copa Factoriorata La 15,00 10,00 0 | Equipmentios sanitários a copa 15.00 10.00 | Equipmentoe sentilation a cope Institution of the process of the proces | Equipmentios sanitários a copin 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fortes unento o Institación de Nacional and Control de Nacional Activitàrio de Nacional Activ | Equipmentos sanidarios a copie 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Former unerito e Institato de Valencia de Vale
 | Equipmentios sanitários a cope Instituto de l'actual annotation de l'actua | Equipmentos sanidarios e copa 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fornecimento e Institución de bacas sanidarios servidos de la cartiera situación. un 15.00 4.00 0.00 | Equipmentios sanitários a cope 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contracturada inclusivas articla de Valoridada. Per la constructional de La con | Equipmention sanitation of example and the second of the control of institutions of institutions of institutions and the control of institutions of ins | 18 04 0 | | un | 10.00 | 10.00
 | 00.0 | 3.00 | 00.00 | 00'0 | 00.00 | 0.00 | 1 | 00'0 | | 0,00 |
| Fortrecuments of institution to the institution and institution of the property of the conventional unclusive arreit de velocity.

 | Fortier mento o Institute to hadre samilare stronata

 | For instrumento e instituto, de hadra samiliare silvana an analysis and analysis and transversaries of version of the construction inclusive and the version of the construction inclusive and the version of the construction of | Portier commonly or Institute, the hadros samillaria silvonatia un 15,000 10,000 0,0 | Parties university or Institute to the larges samilate silonated un 15,00 10,00 0,0 | Fortier contents or Institute de Verbicus samitaire silvonata 15,000 10,000 0, | formisemento e fratefações de hacia semitare silonada un 1500 1000 0.00 | Particionente o Positionação de Naciona samitates silonadas um 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
 | Partier contents of Postatiache De Naciona samitative silonaria 15,000 10,000
 | formissionnento e fostistação de Nacios samilares sílonadas um 15,00 4,00 0,00 | Conservations of Prefixed Schools and Incompanies of Prefixed Schools and Incompanies of Prefixed Schools and Institute Schools and | Parties control or Prefitable De Naçue samitates silonada Unitario de Marcia de Valencia de Valenc | Organization of Institute of Protection of Institute of Institut | 18.02 | Equipamentos sanitários e copa | The same of the sa | Commission of such department of the last of the last | And the second s | | | And the second s | | and of the second secon | | | | | |
|

 | Lennementa e Institutado de bacca aprillore selumena um 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 | Formermento e Installação de barce sentários strandos un 5,300 4,000 0 | Former mento e Institution de barce semiliare seluciera de l'acceptant de l'acc | Fortestmento e histalação de bactos semidora situação Vm 5,00 4,00 0, | Fortenmento e histalação de bactos semidora situadas a compansa de la contractiva | Estreamento e histolação de baços sentidor siduades of tesas of | Fortestmenta e hystalacytic de bactos sentidora selfunadra un 5,000 4000 0000 0000 0000 0.000 | Extreminents or bytaliary to the bactor stratutor whomen or bytaliary to the bactor stratutor whomen or bytaliary to the bactor stratutor whomen or bytaliary to the cardinal and the cardinal
 | Estreamenta e histalação de baços sentidora selvorario un 5,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Estreamento de hatalação de bacos sentidore victorado un 5,00 4,00 0, | Estimation of the Nation of the Nation Section Secti | Estreamenta de hetalação de bacos sentidore sertidore | 18 02 01 | Fornecimento e Instalação de hacia sanitária sifonada convencional inclusive anel de vecação. | un
 | 15.00 | 10.60 | 00.00 | 00'0 | 0.00 | 0.00 | 00 0 | 0000 | | 000 | 000 000 | |
| Formacularity or installed to the bactor sample of the sample o
 | Furthermentin enrichers/April 19 April 1

 | Forevenment or enteraction de asserte sandéres un 6,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 1 0 1 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Conveniente e Installação de valvula de descursor un 1000 15,00 000 3,00 0,00
 0,00 0,0 | Fortnemment or instruction of valuate de descursal or annotation Included the control of the control | Estremento e instruzido de valvulla de descarga un 2000 400 000 1.00 0,00 0,00 0.00 | | | Ductival high driving Decap commists our operation on 1 30 1 100 0 00 0 00 1 00 0.00 0.00
 | Date:at hydeline Bread committer our operationing un 100 100 000 000 000 000 Fatte-committer in statistical de cubia om latural (effect) un 1000 1000 6.00 4,00 1,00 0.00 0.00 | Dutinal hygienia Deuts cromosty our reprovisiente un 190 109 000 1,00 0.00 Fatrecomente a l'existação de cuba om leura processor silvous un 1000 16,00 6.00 4,00 1,00 0.00 0.00 Forecomente a instalação de lavados com columis un 5,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0.00 0.00
 | Duckrat Najerinea Press creamatic our operations are 1900 1000 600 1000 000 000 000 000 000 000 | Duckant Inglemes Decision with convolutions un 1 00 1 00 0 00 1 00 0 00 0 00 Fast-recomente a installação de suba orm solutions un 1000 6 00 4 00 1 00 0 00 0 00 Former managemente a installação de la handlero solution sub centro de la participation de la handlero de la handlero de centro sent contractor de la handlero de la handlero de la formeta para sidente de la form | 18 17 09 | | 59 | 15.00 | 5.00 | 00.0 | 1.00 | 000
 | 00 0 | 00 0 | 000 | | 00.0 | 0000 | |





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ sste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas

Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40

	n° 83925, emitida em 24/12/2014	U
O atestado nes	vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado	San Control
	Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,	
	Este documento encontra-se registrado no Conselho	

								The state of the s					1	10000										December of the state of the st			
4.00	0.00	2.00	2.00	2,00	00'0	2,00	00'0	00'0	6.00	00'0	2,00	3,00	The state of the s				00.00	0,00	30,00	4,00	000	organization and a management of the second	000	00'0	20 00	00.0	60.00
00'0	0,00	00.00	1,00	0.00	14,00	1.00	00'0	00'0	00,1	0,00	1,00	30.00		(A)			00'0	3,00	50,00	10,00	00.0		000	000	20,00	1.00	10.00
00.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	1.00	1,00	6.00	3.00	0000	00'0					00'0	000	000	00'0	0.00		00'0	0.00	0.00	000	30.00
000	00'0	3,00	1.00	0.00	2.00	1,00	3.00	3,00	3.00	3,00	3,00	3,00					1,110,00	1 500,00	000	300.00	300 00		1 010,00	950 00	0,00	200 00	000
00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0.00	00'0	1,00	1.00	1,00	1.00	1,00	000	To de la constitución de la cons	1000			00.00	0.00	0.00	00'0	00'0		000	0.00	00.0	000	000
00'0	00'0	00'0	00,00	000	5,00	00.00	2,00	2,00	2.00	7.00	2,00	00.0		100			198,00	12,00	45.00	62.00	18.00		60 00	18.00	9.00	15.00	15 CM
00'0	00:0	000	00'0	00.00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	00'0	000	0.00		The state of the s			00'0	20.00	00.0	0.00	00'0		000	2,00	00.00	24.00	460 00
0,00	1,00	1.00	0.00	00:0	00,00	2,00	2.00	2.00	2,00	2.00	2.00	1.00					150,00	30 00	30,00	30.00	24,00		180.00	60,00	18,00	9,00	27.00
1,00	0.00	4,00	1,00	00.0	4.00	1,00	3,00	3.00	3,80	3.00	3,00	4,00			27.30		7.00	100,00	5,00	000	00.6		00'0	40,00	220.00	90.06	20000
0.00	00.00	00'0	00'0	00'0	0,00	00:00	2.00	2,00	2,00	2,00	2,00	00'0		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			535,00	320.00	20.00	11600	35.00		150.00	180.00	10.00	15.00	0.00
2 00	1.00	10.00	5,00	2.00	25.00	7.00	16.00	21.00	28.00	21,00	16,00	41.00	And the Control of th	the objective many addition outdooks as about home ways			2 000 00	1 985.00	180.00	522,00	386.00		1 400 00	1 250 00	297 00	354,00	(A) CDA
15,00	1,00	19,00	9,00	10 00	25.00	10.00	20.00	25,00	80,00	25,00	20,00	70 00		And the second of the second or the second o			2.000.00	2 000 00	600,00	900.00	400,00		1 400.00	1 400.00	700,00	600.00	600 00
un.	Un	un	S	5	5	-Fi	ri.	- Fi	un un	5	un	m	and the same of	-			E	H.	E.	m	٤		T.	13	3	101	
integrado	Ducha higiènica Jeca crontada i au equivalente	Fornecmento e Instalação de cuba em louça para embutir inclusive válvula	Fornecimento e Instalação de lavatório com coluna suspensa - PNE	Fornecimento e Instalação de lavatorio de canto sein coluna con inclusive válvula	Forneciniento a finstalação de tornera para lavatório, automática acionada por pressão	Fornecimento e instalação de forneira para lavarério automática acionada por pressão - PNE	Fornecimento e instalação de espeiho com inclinação e sem inclinação (fandado e polido) - sanitários	Fornecimento e Instalação de papeteira	Fornecmento e Instalação de catade metalico tipo gancho cramado	Fornecmento e Instalação de dispenser para toalha de papel	Fornecimento e Instalação de saboneteira spray	Fornecimento e Instalação de bancada em granito	Carline in Call A A Language	ING SALAYOED ELE INICAD	INFRA-ESTRUTURA E CABOS	Fortivecimento e instalação de alefrodute PVS, rigado reschiesável, diasses B enfulurido nu insulipareda- ou aparente sobre o force (riclaso curva livea concluídate e demiais acessonos para fixação).	0 314"	0 1	0 1 [/4"	6 + 17.2"	0.5.	Fornectments a haddwight die elektroduc ein F (5, elezament ein predie gehände och mittig die eshallate strittig die eshallate strittigen (hobbso curva inna confundie elemais acessories parin mergen betreit elemais acessories parin elecation). Bu buverd sei printied anteis die ser elecutadi.	O 345	Ø 4.1	D:1/4	0:1/2	20.0
18 02 08	(8 02 10	18 02 11	18.02 12	18 02 13	18 02 14	18 02 15	18 02 16	18 02 17	18 02 18	18 02.19	router	18 02 21	10	01	19.01	19 01 04				19 01 95	19 01 36	76 1061		19.01.79	15-01-10		1901 12





10

0.00

0000

00.0

3.500.00 9.200.00

1 200,00

00.0

800.06 0.00 0.00 4 200.00 1 600 60 900.00

3,000,00

3 000,00

19 0 1 35 # 1 5 mm² (Prefo Verde Azul) 18 0 1 36 # 2 5 mm² (Vernehs Prefo Verde Azul)



Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40 Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas





CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, nº 83925, emitida em 24/12/2014

Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40

	The state of the s					and the state of			3 7 1 N Sept 13			-	-				-		10.00												
000	000	Da'n		00'0	100 00	000	100 00	000	No. No.	1	000	000	200	2000	2000	200	2,00	000	4 00			000	0.50	00'0	20 00	00'0	0.00	0.00			10.00
00'0	000	00.00		00'0	100 00	000	50,00	000	1000 AND 1000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000	0,00	300	7.00	00.0	00,0	300	200	000	300		000	000	000	34,00	2.00	00.0	0.00			10.00
	+	0,00			0000	000	540.00	000	U.CO	Service Servic		00.0	15,00	16,00	200	0,00	0,00	19,00	0,00	0000			00:0	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00		and to make the same and the sa	00.00
5.500,00	2,000,00	1 500,00		2 750,00	750 00	1.250 00	2 000 00	2000	100.00			10,00	12.00	9.00	00'8	00'0	00'0	00'5	4.00	4,00			2,00	00'0	0.00	0.00	00.0	20.00			00'0
0	1	160,00		1.800.00	755 00	1 300 00	00000	00.00	108.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		14,00	16,00	15.00	28,00	00.0	00'0	00'0	00'9	16,00	the same of the sa	der an etc. the description of the second	0.00	00'0	10,00	00'0	0.00	0000			0000
00.009	0.00	40,00		250,00	555.00	925.00	0000	46,00	74.00			00,0	8,00	4,00	6.00	15.00	00:0	0.00	2,00	21,00	Charge making day on a plant of the	Minusted of married a sin dept	0,00	15.00	0.00	20,00	0,00	5.00			00'0
300.00	20,00	0,00		830,00	000	0.00		180 00	000			00'0	18,00	18,00	42.00	0,00	00'0	000	000	22.00	-	-	00'0	00'0	70 00	18,00	3,06	0,00			00'0
_	000	60.00		00 009	315.00	525,00		2 500 00	42.00			35,00	10.00	30.00	30,00	8,00	2,60	1.00	8 60	32.00	Section of the last of the las	on the name of some	63.00	10,00	100 00	00.0	000	13.00			00'0
1.950,00	1,000,000	00'08		00.0	225 00	375 00	The second secon	00'0	30,00			12,00	2,00	6.30	8,00	00'0	0,00	6.00	0.00	4,00		- Contraction of the Contraction	0.00	000	2,00	0.00	00'0	1,00			00.00
3 600.00	-	150.00		700.00	340 00	965 00		80 00	45 00			10,00	6,00	9,00	6,00	00,00	00'0	9,00	25,00	54.00			15,00	0.00	0,00	0,00	000	2.00	Agenty agency and dispuse a second of the same where		0.00
14,450,00	4 250,00	2.000,00		7 100,00	3 140.00	4 940,00	The state of the s	5 638,00				81.00	87,00	113.00	134.00	30,00	14.00	31,90	90,00	226.00		The last of the la	100.00	25,00	236.00	40 00	3.00	41 00	the feet offices from an owner of the feet		20,00
16.000.00	7,000,00	2.000,00		8.000,00	12 000 00	20.000,00	-					100.00	100.00	209,00	200,00	150,00	80,00	70.00	50.00	300.00	and the same of th	The state of the s	100 00	49,00	400 00	40,00	195,00	\$9.00		The second secon	90 00
8	8	8		8	8	8	1					OIT)	un un	UN	Un	S	un	LII.	un	Un		And the same of the same of	Э	9	G.	up m	S	Ü,			un .
# 4 O mm2 Marmalla Brain Marde Assa)	# 6 0 mm2 Deste Verde Arth	Cabo PP 3x # 2.5 mm²	Incluso lerminais de compressão anihamento chicoleamento	Fornecmento e instalação de cabo Coaxial RG59 -	com maina a 90% Commander of the comma	Formedine installação de cabo UTP 4 pares Cat	44.5	incluso abraçadeiras reentricação externas dos pontos	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	QUADROS DE BAIXA, TENSÃO	Fornecimento e instalação de dispositivos para	Cienzator 14106 (conforme modeln avistante)	District 1946 (conforme modelo australia)	Oversion 2,100 (conforms models avielacia)	District 2v480 (conforms prodelin exempts)	Distriction Collection models particular	December 2025 (conforms model) presental	Connected Applies 17,2 My com 4 ME	Tunner dunistal moramana ref. RTS1/12 Coel	Proteior de surtos 2800/0 4A clamons		REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO	Formsomentr e Instalação de lumbana fluvenscente >>3;Wr12, 22/fV de embutir complete	Fornerunente e tustales, de de humana finoresconte. Ast fW/17, 2007 de embodu competa	Fornecimento e instalação de tumada fucrescente (x320012), 2004 de sobrece complete	Fornermanta e Instalação de tumnána fluorescente	Forcesimento e instalação de plugis Macho e Fámea 29-y 10,8 desence som dalactro de 20 m de cabo PP 4 3,2 5 mm;	Forecurents a legalação de interuptores 10 A 25.0V ca estebs, em naterial tempolástico (50.100 min mono ou higolari.		TOMADAS DA REDE COMUM	Fornecimento e Instalação de espelho para uma tranada universal 5A com lamba tipo unha of mola e anei de reculadora.
46.04.37	10.01 38	190139	15 01 40	19.01 41	40.04.40	1961 43	W	19 01.44	The state of the s	19,02	19:02 01	CO 00 00	19.02.02	400000	100205	10.02.00	19 02 00	19.02 (98	1907 (19	19 02 10		19.03	19 03 (11	701061	19 03 03	190304	19 03 05	120306	· ·	19.04	19 04 91





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, n° 83925, emitida em 24/12/2014

Chave de Impressão: 8C2C9ZDY 44C20536C4WZ

Certidão nº 83925/2014 24/12/2014, 09:40

	00.0	00'0	00'0	S. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	10.00	10.00	00'0	0.00	19,00	10,00		06.0	000	0000	0.00	0.00
Ī	000	00.00	3,00	7	10,00	10,00	00'0	00:00	10.00	10,00	72,	0.00	0.00	00.0	10 00	0.00
	0.00	000	0.00		00'0	1,00	4.00	0.00	00'0	00.00		7.00	200	2.00	Anglanda Anglese angles (An I de Green angle	00 0
	00.00	0,00	00.00		0,00	3,00	1.00	41 00	00.0	00'0		5,00	24,00	2.00	00'0	30.00
п	00.0	00'0	0.00		00:00	2.00	00.00	52 00	1,00	00.00	Li di	6 00	33.00	00:00	0.00	38 00
	0.00	000	2,00	1	20 00	30.40	00.00	27.00	3100	30.00		24.00	40,00	00'0	00'0	30,00
	000	00.00	0.00		00'0	00:00	0.00	00'0	0.00	00'0		71.06	96 00	0.00	00'0	48.00
	0.00	00.00	0.00		00:00	20,00	10.00	00'09	1.00	000	5	32 00	19 00	0.00	8 00	40.50
	00'0	00'0	00.00		00.00	10.00	2,00	00.00	90-1	0.00		12.00	0.00	2.00	100	23.00
	00.0	00'0	0,00		00'0	20.00	21.00	20.00	00'0	1.00		35.00	00:00	2 00	1.00	16.00
	00'0	00'0	200		40,00	106,00	98 00	200.00	54 00	51.00	No.	192.00	177.90	8 60	20,00	225 00
-	0.00	00'0	5,00		190,00	200,00	40,00	200 00	300 00	100.00		300,005	200:00	29.00	20.00	260 00
	£	r,	u,	1	5	S S	c _s	C)	un.	50	and the same of th	y,	r _D	5	En;	υn
	Fornecimento e Instalaçã o de placa de parede 4"x2" ou 4"x4" para una binada 2P+T	Fornecumento e Instalação de Iomada 2PrT universal ou novo padrão (cor padrão existente) - 154/250V	Fornecimento e Instalação de tornada 2P+7 15A/250V universal moto preio quacrada para carva de tomada tipo Mota ou ecuvalente.	manufacture and on a separation private and I wanted	Fornecimento, e instatação de espelho 4" de piso para duas fornada não universal ou novo pacita 0.5A com harca ino untra ci mola e anel de resultacem	Fornecimento e Instalação de placa 4"x4" de parede para duas jornadas redoidas ou novo padrão.	Fornecmento e Instatação de elemme visual com fuz em xenômo de efetto estroboscopico ou equivalente taxa de flasta entre 14rz estita e instanciade minima de 75, canadas lensão 12,72,200 cor branoa	Fornecimento e installação de forneda 2P+1 ndo universal pino chairo) ou-newo padrão, miclo vermelho nacionaria.	LINVESTOR Formestmente e tinstanção de tomada 20 + 1 15/2/5/N rida manes sal enativ vermelho quantidas e prio chato ou navor petido on a catazada temada upo Mopa du enandama	Fernecimento o Instalação de plog macho 2P r Finio Fedro - não universal ou novo padião - 15/0250V na cor vamelha.	Al Abhar De Eustopenin	Forneamento e fissalección de espelho em material fermoplastro para es provies de alamendrito con fun central onto nessenan de catos (10060 nm -41°27).	Fornecineatio e Installação de fonte com transformação de tensão 127Vas,12Vac	Fornecmento e Insidação de sireire prezoeletrica 2. tons: 1/Wic. sor banta a son frequencia variável entre son prava e apude infarméncia de 1 a 3 vezes por seguizoco e infarmáncia de 35 de 28 a 1m.	Fornecumento e lestalação de Smatzador Sonoro de Aprida sem na com lampada de smatzadão e alimentação 8-vc1 (125/220V).	Fernecimento e Instatação no conector BNC machio ou tempo para cabo RGSS
	19 04 02	19 04 03	19 04 04		19.050	19 05 02	19 05 03	19 05 04	19 05 05	90 30 61	74 94	15 06 01	19 00 01	19 06 03	19 06 04	19 06 05







O atestado neste ato registrado foi emítido em 24/12/2014, e contém 18 folhas Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ 24/12/2014, 09:40

Certidão nº 83925/2014

vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharía e Agronomia do Pará, n° 83925, emitida em 24/12/2014

19 06 06	Fornecmento e Instalação de torrada 2P-1 universal milo o vermelho - 194250V	5	130,00	70,00	1,00	1,00	8.00	00'0	27,00	00'0	00.00	000	33.00	00'0	
18,07	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA							77.7					37		W.F
10 70 61	Formecmento e firstalação de espelho para três tomadas RJ 45 com tampa tipo unita or mota e anel de regulagem.	5	199.00	34,00	23.00	1.00	00'0	00'0	00'0	0.00	00,00	00.00	5.00	5.00	· ·
19 07 02	Forrecimento e Instalação de placa para dois RJ-45 de 4'x2" ou 4'x4"	5	70.00	59.00	8,00	1.00	30,00	00.00	0.00	1.00	100	2.00	10,00	9,00	
19 07 03	Fornecimento e Instaleção de plug fémea RJ 45 Cat	S.	400.00	397.00	45,00	30,00	42,00	0,00	74,00	106,00	100,00	00'0	00'0	0,00	
19 07 04	Fornecimento e Instalação de plug fémea RJ 11	un	00'09	40 00	00'0	00.00	00'0	20:00	00.0	00.00	0000	00'0	10.00	10,00	
19 07 06	Ativação dos portos de Telefonia necessários a ser executado por empresa autorizada	un	200,00	90'09	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	20,00	20.00	10,90
19 07 96	Path cord de 1.5 in con conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação plí teletônia na cor verde	5	200,00	160.00	15 00	16+G34	20,00	0.00	10,00	95,00	50.00	00'0	0.00	0.00	
19 07 07	Path cord de 15 m com conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação. pl dedos na cor azul	Un	200,00	177.00	30 00	32,00	30,00	00'0	14 00	21.00	50,00	00,0	0000	0000	
19 07 08	Jumper cord de 2.5 m com conector macho R.J.45/R.J. 45 com capa de proteção e certificação cor cinza	4	200.00	200.00	45.00	00.00	27.00	00.00	14,00	96,00	28,00	0.00	00.00	00'0	
19 07 09	Path pariel de 24 portas	un	20,00	20.00	10.00	0,00	4,00	000	3,00	3,00	00.00	0.00	0,00	00.00	
1507 19	Texes Retaining de Certificação dos Catos de Logica dos Fermirais de Rede a ser entregue am duas cobas minessas va dos as em muha digital i copas para a GMAT a Logica gara FISCALIZA(A), om os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 paras Catte.	va .	400.00	400,00	45,00	0.00	8		42.00	108 00	161,00	90°0	00:0	00'0	
and appropriate	and the state of t				de l'anguis la company de l'annue	funtion named and a middle district	aphronous research market part	-	Change and Cappengan and Cappe	di tanana di dana da di pada Tana	and the state of the state of the state of	4		and delicate formation and the party of	
20	PINTURA	-				of the set of the set of		Consumeration of the name	and the state of t				-		
20.61	Emassamento de paredes internutexterna com massa acritica 2 demãos	m,	6 500 00	4.639,20	00'0	1 748,00	00 009	1 726,00	65,20	06'0	000	0.00	200 000	200.00	100,00
20 02	Emassamento de paredes de gesso acartonado 2º demão	ž u	3 000 00	2,473,00	000	540.00	520,00	00'0	00'0	80,00	00'0	1 133,00	100,00	100.00	
20 03	Emassamente em 'siro	m	4.000.00	1,521,90	000	796 00	425.90	000	00 0	0.00	000	00'0	100,00	200.00	
20.04	Acrilica acetmada F. 194 em paredes de gesso acartonado	m.	3 200,00	1741.00	00.0	00.00	200:00	00'0	00'0	128,00	0,00	1,061,00	100,00	300,00	52,00
50.05	Acrilica acetinada F. 164 em paredes internas	an ₂	40.500.03	3 336,00	00'0	768 00	352 00	1 462.00	264.00	0.00	0.00	0.00	200 00	200.00	100.00
20 08	Fornecimento e aplicação de textura em parede	nı	5 000 60	800 00	000	000	560,00	000	00.0	000	00.00	0.00	200 00	0,00	40.00
20.02	PVA em forro. Cor Branco neve	m)2	18.900 00	2 968.70	6.00	796.00	1.477,70	00.0	395,00	00.0	00.00	000	300 00	00'0	-
80 93	Punura em partede nierra con esmalle acelhado 2 denatos - Cur branco gelo - H = 1 50m do piso	3,	2 200 00	2.157.00	000	197 00	199,80	1.072,40	128.00	0.00	00'0	460.00	20.00	000	80,00
26 09	Fornserievanto e apleação de píntura novacer para	ıı,	450,00	290 00	00.0	000	80,00	00'0	0.00	000	000	00'0	100 00	100.00	40,90
20 10	Pantura esmatta para escuradua de madeira - Cor Branco gelo	je	2.200,00	745.90	24.00	161.00	40,00	166,00	00'0	44,00	300,90	10.00	000	0.00	







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado o atestado nest nº 83925, emitida em 24/12/2014

			T	1											-	-						
					1.00									13,00		The state of the party of the p						
200,00	100.00	10,00	40,00	100,00	100.00	5,00	00'0		0.00	00'0	00'0			10.00	0.00	000	0.00	10,00	0,00	000	1.00	
100.00	30.00	14.00	10,00	100,00	200,00	2,00	2.00		0.00	0.00	00'0			10,00	5,00	5.00	000	9:00	2.00	2.00	2 00	
0.00	00.00	00'0	0,00	00:00	00'0	0.00	0000		0.00	00'0	0.00			0.00	000	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	
300.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00.0	9.00	4,00		8,00	18,00	1200	the state of the s		00'0	00'0	0.00	00'0	00 0	000	0.00	0.00	
00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	0,00		00.0	0,00	00'0	And the description of the second second second second second		0.00	0,00	00.0	00'0	00'0	90'0	00:00	000	
58.00	00.00	09'0	00.0	00'0	00.00	00'0	0,00		6.00	45,00	40,00	-		00'0	0.00	000	000	0.00	00.0	00.00	000	
0.00	00,00	0.00	0,00	0.00	00.00	0000	00.00		000	0.00	00.0			00'0	00'0	0.00	00:00	00.00	00.0	00.0	00.0	
230 00	95.00	0.00	00'0	300,00	200,00	1,60	1,00		1,00	17,00	28.00			00 0	00 0	000	10,00	10.00	0.00	00.0	0,00	a very rection of the second
75,00	00'0	0.00	0.00	00'0	0,00	0.00	00'0		1,00	00.0	0.00			0.00	00.0	000	00:00	00.00	0.00	00.0	0.00	
12,00	0.00	00'0	0000	0.00	00.00	1,00	11,00		00.0	00'0	00'0			0,00	00.0	00.0	0.00	000	00.0	00'0	00.0	
975.00	225.00	24,00	20.00	500,00	501.00	17.00	18,00		15.00	80.00	80.00	West of the second seco		33,40	5 03	5 00	10.00	25.00	5,00	9 00	3.00	
2 500,00	500.00	30,00	00,08	1 500.00	1.500,00	20,00	20.00		15,00	80.00	90,00			400 00	20,00	30.00	20 00	50,00	10 00	10 00	10,00	
, E	الماة	un	u _n	5	5	c _n	5		n,	w,	111/2			kg	ε	E	ε	E	GD .	un	מח	
Trata esraella sinético acaitado na cor prata 016 com- tudas demãos em esquadras metalicas anclusive fundic anticorresivo, allas attástica grades poticies, portas, escada de marnheiro, etc.	Tinia esmallo sintélico acetiado na cor prana 316 com duas dentãos em esquadrias metálicas inclusive fundo anticorrosivo, guarda corpolcorrimão	Fornecmento e aplicação de puntura automotiva para sub-pórtico	Fornecimento e aplicação de pintura em carenagem inclusive tratamento anti ferrugem	Fornacimento e aplicação de pintura nos paineis 70 da sinalização externa	Fornecimento e aplicação de pintura nos paineis 90 da sinalização externa	Straitzação horizonal de vagas destinadas e pessoa pointora de deticeríos fisos e entrarque/desembarque	Sinalização horizonal de vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência física - Pictograma	SERVICOS COMPLEMENTARES	Fornec mento e Instalação de capacito	Fernermento e aplicação de película de controlo solar	Formaciments e Instalação de persianas	Metal ApAtte Merking As	SISTEMA DE DIFUSÃO	Adaptação de rede de dutos de insufiamento e reformo em rhapa de aço galvanzada	Acaptação de duto flevivel (con isolamento termo- acustico tpo SONCOFC 25 Ø 12" ou equivalente)	Acaptação de isolamento térmico com mainte (atuminizada de 18 de vidro com densidade 22kgm/3 ou poliestreno expandinto com espessiva de 1°1.	Adaptação de solamento térmico (834° em buracha elastanterica com proteição mecánica externa em atumingo corrugados	Adapleção de isolamento remizo (63/8° em borracha elastemánya com isoleção, mecánica externa em alumino corregaco.	Adaptação de difuscios de insultamento tem aliminito anolizado 4 vias no41	Adaptação de grellas de reterno sen alumínio arcetzado 1005x425 mm;	Remanajamento de SPLIT	CHARGE AN PARTICIONAL SECUTO
20 11	20.12	20 13	20 14	20.15	20 16	20 17	20 18	21	21.01	21 02	31.03	and and	22	1 Tr. 1	22.7	57 52 53	12.4	325	827	22.7	228	20





Certidão nº 83925/2014
24/12/2014, 09:40
Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certidão nº 83925/2014
24/12/2014, 09:40
Chave de Impressão: 8C2C9ZDY44C20536C4WZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/12/2014, e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado o nº 83925, emitida em 24/12/2014

					- Contract C						40,00			7,00	
	00'0	0.00		0,00			10.00	100,00	100,001	00'0	100,00	4.00		2.00	00'0
,	00.00	2,00		00'0			2.00	100,00	20,00	00'0	30,00	15,00		15,00	00.00
	00.00	00'0		9,00			12,00	180,00	180.00	00'9	110,00	4,00		80,00	000
	00'0	00,0		00'0			8,00	00.00	200,005	8,00	20,00	2,00		40,00	220.00
	0.00	38,00		00'0			5,00	190,00	190,00	9,00	70,00	2,00		80.00	260 00
	80,00	90.00		5.00			6,00	80,00	80.00	36.00	10.00	2,00		30,00	240 00
	00'0	00'0		00'0		*	12,00	320,00	360,00	15,00	80,00	3,00		70,00	ONO
	20.00	0,00		0.00			8.00	60.00	80,00	8 00	20,00	2.00		120.00	440.00
	00.00	0,00		00.00			120.00	120,00	16,00	2,00	00'0	20,00		00.09	RO DO
	00'0	0,30		1,90			10,00	30,00	90'09	4.00	20,00	2.00		50.00	220.00
	100,90	90.00		12,00			193.00	1.180,00	1.286,00	84.00	500.00	56,00		554.00	1 460 00
	100.00	100.00		10.00			300,00	2 500 00	2 500,00	100,00	2.000,00	100.00		730,00	1 480 00
	å,	kg		un.			un	lm	IE I	un	E	un		E	F
	Fortecimento e fistalação de tubulação de nobre - fingorigena (Ø 314"x1116")	Fornecimento e Instalação de tubulação de colire - frigorigena (Ø 3/8/x1/16")	SISTEMA DE EXAUSTÃO	Fornecimento e Instalação de renovador de ar inclumdo dutos e gialhes		INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Place de smalização vertical - extintores	Fila adesiva da 3Mou similar na cor verneiha com espessura de 5 cm	File adesive de 3M ou similar, na cor amaréte com espessure de 5 cm	Suporte de piso para extintores	Instalação de rota de fuga com tita luminescente	Placa de parede de saida de emergência	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Engerheiro	Funnishado Cara da obra
	20.1	202	21	21.1		23	23.02	23 03	23.04	23 65	23 06	23.07	27	27.01	20 46





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0468/CAT/GRC/2008 ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 11935D PA/20 DE 29/05/2008

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO :	EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL :	ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETRONICA ************************************
N .º REG. E/OU VISTO CREA-PA	11935D PA Expedido em: 25/10/2001
ATRIBUIÇÃO :	RES 218/73 CONFEA ART 09 E 25. ***********************************
NOME DA EMPRESA	SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. ************
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA :	6308EM-PA Expedido em: 09/07/2004
NOME DO CONTRATANTE :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. **********
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS :	AV. PERIMETRAL, Nº 2010 - TERRA FIRME - BELEM - PARA. ******

❖ Certificamos que as atividades constantes no contrato, foram registradas no CREA PA através da ART n.º 11935D PA/19 de 29/05/2008, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART n.º 11935D PA/20 de 29/05/2008, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado somente na area de Engenharia Elétrica – Eletrônica. **
❖ OBS.: ESTA CAT É VALIDA SOMENTE PARA MANUTENCÃO/INSTALAÇÃO PREDITIVA.

CERTIFICAMOS AÍNDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O Nº 8141/2008 DE 30/05/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA.

Belém, 05 de junho de 2008.

Eng^o Elet. Glauber Portal da Silva

Coordenador de Atendimento Portaria n.º 049/2008

VISTO:

Eng^o Agr^o Gleicy Merces de Araújo Rocha

Ordem de Serviço nº 003-GP/2007

Secure CREA - PA GUILLO CREA - PA GUILLO

(jar)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SHIFT – ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 06.101.004/0001-42, sito à Av. Doutor Freitas, n° 3298, sala, 04, CEP 66.095-110, Bairro do Marco, Belém – Pará, tendo como Responsável Técnico o Engº Eletricista EMANUEL DOS SANTOS SOUZA JR, CREA/PA 11.935 D, prestou até a presente data ao SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), situado à Av. Perimetral , nº 2010, Bairro – Terra Firme, Belém /PA, os serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo (instalações elétricas com 900 Kva de cargas instaladas, instalações lógicas, hidro-sanitário, manutenção civil, detecção e alarme contra incêndio e manutenção de grupo moto-gerador de 55 Kva, com locação de mão-deobra, conforme Anexo I do Atestado (ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DAS INSTALAÇÕES DO SERPRO).

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém-PA, 28 de maio de 2008.

Condunas

IDIVANDO SENA DOS SANTOS

Chefe do Setor da Administração dos Serviços na Regional

CARTÓRIO CONDURI Reconheço por semplhança a(s) (y) Firma(s) com a seta (Conduru)

3 0 MAID 2008



№003840836





ANEXO I

ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DAS INSTALAÇÕES DO SERPRO

- 1- A manutenção predial foi executada conforme rotinas/periodicidades de manutenção/instalação preditiva, preventiva e corretiva e de conservação geral dos sistemas de eletricidade, alimentação elétrica com 900 Kva de cargas instaladas e lógica para microcomputadores, hidro-sanitário, manutenção civil, atividades de oficina, detecção e alarme contra incêndio e civil, manutenção preventiva para os grupos de geradores, através de pessoal habilitado e especializado, necessários para manter em pleno funcionamento o prédio do Serpro Regional Belém, situado à Av. Perimetral, nº 2010, Bairro Terra Firme, Belém /PA, descritas a seguir:
- 1.1 Cabine Primária Entrada da Concessionária:
- Acionar concessionária para execução de manutenção preventiva ANUAL
- Acionar concessionária para desligamento dos cubículos de entrada para realização de manutenção preventiva ANUAL
- 1.2 Cabine Primária Chave Seccionadora:
- Desenergizar disjuntor de entrada e saída
- Aterrar seccionadora e efetuar limpeza geral(chaves, isoladoras, etc)-ANUAL
- Inspecionar penetração e medir resistência ohomica dos contatos(Ponte de Kelvin ANUAL
- Inspecionar mecanismo de acionamento(atrito, folga exvessiva, alinhamento etc)-ANUAL
- Lubrificar articulações ANUAL
- Testar a isolação do conjunto durante 1 minuto ANUAL
- Verificar fixação e ocorrência de trinca nos isoladores -MENSAL
- Verificar a conecção e o estado das cordoalhas de terra MENSAL
- Conferir alinhamento e distância dos centelhadores (GAPS) ANUAL
- -Verificar circuitos de sinalização (ótico e audível) DIÁRIO
- Inspecionar pintura e pontos de oxidação MENSAL
- Disponibilizar equipamentos para operação ANUAL
- Medir resistência de contato do disjuntor ANUAL
- Substituir óleo dos contatos dos dijuntores ANUAL
- Medir resistência de isolamento do disjuntor ANUAL
- Testar transferência das entradas de energia TRIMESTRAL
- -Verificar estado de conservação dos EPI-ANUAL







1.3 – Cabine Primária – Disjuntor de Alta:

- Com disjuntor ligado à carga observar a existência de ruídos estranho MENSAL
- Efetuar inspeção após a limpeza ANUAL
- Medir penetração dos contatos ANUAL
- Medir resistência dos contatos a partir dos pólos ANUAL
- Medir tempo de abertura/fechamento e sicronismo dos contatos ANUAL
- Medir resistência de isolamento dos disjuntor ANUAL
- Medir resistência de isolamento das câmaras de extinção do arco ANUAL
- Efetuar teste no comando de abertura e fechamento local/remoto ANUAL
- Disponibilizar equipamentos para operação ANUAL
- Anotar valores e a ocorrência de manutenção ANUAL
- Desligar e efetuar limpeza geral do disjuntor ANUAL
- Efetuar inspeção visual (trinca, fixação, pintura) ANUAL
- Medir isolamento durante 1 minuto (minimo de 1 Mohms/kv) ANUAL
- Verificar nível do óleo e sanar vazamento ANUAL
- Medir rigidez dielétrica do óleo isolante -ANUAL
- Inspecionar fiação e todas as conecções elétricas e mecânicas ANUAL
- Testar abertura do disjuntor por uma das proteções ANUAL
- Lubrificante articulação mecânicas ANUAL
- -Inspecionar e testar mecanismo de acionamento ANUAL
- Verificar os bloqueios e intertravamentos

1.4 – Cabine Primária – Medição:

- Acionar concessionária para executar manutenção preventiva- SEMESTRAL
- -Verificar o estado geral de conservação da cabine- MENSAL
- Verificar situação dos lacres MENSAL

1.5 – Subestação – Ambiente (3x300 KVA):

- Verificar condições do piso, cerca, portões e placas de advertência- MENSAL
- Inspecionar aterramento geral(equipamentos e cerca)
- Inspecionar todas as estruturas da construção civil -MENSAL
- Verificar pintura dos equipamentos e eletrodutos MENSAL

M. Company



- Verificar estado dos parafusos de fixação dos equipamentos à base MENSAL
- Verificar alinhamento dos centelhadores(GAPS) MENSAL
- Inspecionar isoladores, circuitos dos para raios atmosféricos e todas as conexões elétricas
- Verificar iluminação MENSAL
- Efetuar inspeção elétrica com termografia SEMESTRAL

Subestação Desenergizada:

- Aterrar barramento de entrada desenergizada (utilizar o detector de alta tensão)- SEMESTRAL
- Limpar todos os painéis e piso, desobistruidos os acessos
- Limpar os isoladores, reapertando suas conexões -SEMESTRAL
- Efetuar reaperto das conexões de aterramento inclusive das muflas de entrada SEMESTRAL
- Efetuar manutenção nos para-ráios de linha SEMESTRAL
- Realizar ensaio de resistência de isolamento (Megger) e anotar valores- SEMESTRAL
- Efetuar manutenção nos TP's ETC's SEMESTRAL
- Medir e anotar distancia disruptiva dos centelhadores (GAPS)
- Retirar o aterramento e liberar subestanção SEMESTRAL
- Verificação do estado de conservação dos EP'I deste local MENSAL

1.6 – Subestação Disjuntotes:

- Medir corrente SEMESTRAL
- Verificar aquecimento TRIMESTRAL
- Limpeza MENSAL
- Reapertar conexões ANUAL.

1.7 – Subestação Transformador (3X300KVA):

- Abrir tampas e inspecionar muflas ANUAL
- Aterrar cabos do primário e secundário ANUAL
- Inspecionar e efetuar limpeza das buchas ANUAL
- Medir resistência ôhmica e de isolamento do resistor de aterramento ANUAL
- Medir resistência de isolamento do trafo (> 10000 Mohms) ANUAL
- Medir resistência ôhmica dos enrolamentos(> 10000 Mohms)- ANUAL
- Testar todos os circuitos de proteção ANUAL
- Verificar nível do óleo e sanar vazamentos- MENSAL







- Inspecionar aterramento ,estado geral da pintura e coloração da sílica-gel-MENSAL
- Conectar e reapertar todas as conexões todas as conexões elétricas ANUAL
- Efetuar limpeza geral do equipamento ANUAL
- Enviar amostra do óleo para análise físico –química e cromatográfica- ANUAL
- Testar ventilação forçada- MENSAL
- Anotar valores de tensão . Vab() Vac () Vbc() MENSAL
- Aterrar equipamento e efetuar limpeza geral ANUAL
- Efetuar inspeção visual (trinca, fixação, oxidação)- MENSAL
- Medir isolamento durante 1 ano e comparar com resultados anteriores .Leitura- anterior()Mohms Leitura atual () Mohns MENSAL
- Inspecionar fiação MENSAL
- Reapartar conexões elétricas e de aterramento ANUAL
- Verificar a existência de ruídos .(sem ruídos) MENSAL
- Verificar a carga solicitada de vibração (sem vibração)
- Verificar a carga solicitada de rede- MENSAL
- Verificar a existência de super aquecimento e corrigir MENSAL
- Inspecionar as conxões do equipamento geral, elétrico e mecânico do equipamento MENSAL
- Verificar a relação de transformação pela carga (entre a entrada e a saída)- MENSAL
- Medir a corrente de saída MENSAL
- Limpar a sala do equipamento MENSAL.
- Verificar funcionamento dos disjuntores de proteção (alarme, trip, relê de gás, termômetro , nível do óleo)- ANUAL.
- Providenciar filtragem do óleo refrigerante (silicone e mineral) ANUAL

1.8 – Subestação – Quadro Elétrico:

- Inspeção visual dos equipamentos quanto ao seu estado geral DIÁRIA
- Testar as lâmpadas de sinalização- DIÁRIA
- Leitura de todos os instrumentos de medição, anotando -as- DIÁRIA
- Verificação de funcionamento de todos os disjuntores- DIÁRIA
- Verificação de existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos (ausência) DIÁRIA
- Medição das correntes nos alimentadores monitorar la() lb() lc()- DIÁRIA
- Verificação das concordâncias limites de amperagem permitida para cada disjuntor DIÁRIA
- Limpeza externa dos equip. c/ asp. De pó e do local, ou quando se fizer necessária DIÁRIA





- Inspeção visual dos contatos os disjuntores e chaves SEMESTRAL
- Inspeção visual dos fusíveis e seus terminais SEMESTRAL
- Inspeção visual de toda lataria, verificando a existência de ferrugem SEMESTRAL
- Lubrificação da dobradiças das portas dos quadros SEMESTRAL
- Verificação e reaperto dos terminais de ligação e bornes TRIMESTAL
- Verificação das ligações dos fusíveis TRIMESTRAL
- Testes manual e mecânico dos disjuntores TRIMESTRAL
- Verificação do isolamento geral do painel, com utilização de aparelhos Megger TRIMESTRAL
- Limpeza externa do painel com benzina (ou produto similar aprovado) TRIMESTRAL
- Verificar a identificação dos disjuntores e chaves repondo as que faltarem TRIMESTRAL
- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados TRIMESTRAL
- Verificação da tensão das molas dos disjuntores termomagnéticos TRIMESTRAL
- Limpeza dos barramentos, conexões e disjuntores c/ benzina TRIMESTRAL
- Limpeza dos cabos com vaselina líquida TRIMESTRAL
- Alinhamento dos contatos das chaves, de forma a permitir movimentos livres (somente nos disjuntores de AT) TRIMESTRAL
- Medição da carga atual de trabalho e substituir, se necessárioo disjuntor de entrada, comparando a leitura com a especificação. Imédio=()A TRIMESTRAL
- Distribuição de cargas para melhor equilíbrio do circuito trifásico observando as leituras das correntes equilibrando-as. la () lb () lc () TRIMESTRAL
- Substituir reparos, fixar e reapertar disjuntores dos quadros principal e auxiliares TRIMESTRAL
- Revisar todos os quadros, aferir e calibrar todos os seus medidores TRIMESTRAL
- Recondicionar portas de armários TRIMESTRAL
- Aferição dos instrumentos com vol/amperímetro padrão TRIMESTRAL

1.9 – Banco de Capacitores:

- Aferição dos instrumentos com volt/amperímetro padrão TRIMESTRAL
- Verificar a fixação nas bases SEMESTRAL
- Verificar o funcionamento do sistema automático MENSAL
- Verificar o estado e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos MENSAL
- Verificar os contadores e os relés de proteção MENSAL
- Verificar todos os fusíveis de proteção do sistema e comandos MENSPL
- Verificar a temperatura de operação do equipamentos MENSAL

M.



- Verificar as tensões de operação e potências dos capacitores MENSAL
- Verificar o estado de conservação dos bancos de capacitores MENSAL
- Verificar e reapertar as porcas de todos parafusos e conexões ANUAL
- Fazer a limpeza geral dos painéis, com produtos adequados ANUAL
- Lubrificar os mecanismos do contador principal ANUAL
- Lubrificar os mecanismos dos contadores auxiliares ANUAL
- Verificar o funcionamento dos botões de comando MENSAL
- Aferir, com voltímetro padrão, as leituras dos voltímetros dos painéis dos quadros ANUAL
- Aferir, com amperímetro padrão, as leituras dos amperímetros dos painéis dos quadros ANUAL
- Aferir, com frequencímetro apdrão, as leituras dos mesmos nos painéis dos quadros ANUAL
- Verificar os isoladores dos barramentos MENSAL
- Verificar e proceder a limpeza geral dos bancos de capacitores TRIMESTRAL
- Verificar todas as ligações dos cabos elétricos TRIMESTRAL
- Verificar as condições das buchas e das caixas metálicas ANUAL
- Verificar a existência de oxidações nas partes metálicas dos painéis e capacitores TRIMESTRAL
- Fazendo as correções necessárias proteção com fundo anticorrosivo e pintura TRIMESTRAL
- Verificar a ativação correta das proteções do sistema TRIMESTRAL

1.10 - No-Break 15KVA:

- Inspecionar visualmente os barramentos, conectores, cabos e bases de fusíveis MENSAL
- Verificar o funcionamento das lâmpadas MENSAL
- Verificar tensão de saída e pontos auxiliares (De acordo com a especificação do No.) MENSAL
- Executar limpeza interna e externa MENSAL
- Testes de operação em manual
- Testes de tensão de flutuação, carga normal, carga profunda e limitação de corrente (de acordo com a especificação do equipamento) MENSAL
- Ajustes de tensão de flutuação, carga normal, carga profunda e limitação de corrente (de acordo com a especificação do equipamento) TRIMESTRAL
- Testes de operação TRIMESTRAL
- Testes no comando para (ligar/desligar) TRIMESTRAL
- Testes de confiabilidade em circuitos sensores, sinalização local e chaves manuais SEMESTRAL
- Verificar funcionamento dos exaustores e ventiladores MENSAL
- Verificar funcionamento do quadro sinótico remoto (repetidor) MENSAL





1.11 – Estabiliadores de 75 e 40 KVA:

- Fazer a leitura dos instrumentos de medição MENSAL
- Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais MENSAL
- Verificar a carga solicitada da rede MENSAL
- Verificar as tensões de entrada e de saída MENSAL
- Limpar o ambiente e o gabinete SEMESTRAL
- Verificar a existência de super-aquecimento e corrigir SEMESTRAL
- Inspecionar o barramento e as conexões do quadro MENSAL
- Verficar o funcionamento geral, elétrico e mecânico ANUAL
- Verificar o divisor resistivo MENSAL
- Aferir os instrumentos de medição do quadro ANUAL
- Verificar os componentes de alimentação do controlador ANUAL
- Verificar o estado dos isoladores de entrada e saída ANUAL
- Verificar o funcionamento do sistema de ventilação TRIMESTRAL
- Limpar a sala do equipamento TRIMESTRAL
- Limpeza geral do equipamento TRIMESTRAL
- Verificar funcionamento do comutador de TAPs TRIMESTRAL
- Filtragem do óleo da parte ativa ANUAL
- Troca do óleo do comutador ANUAL

1.12 - Grupo Gerador 55 KVA;

- Todas as rotinas de manutenção do Grupo Gerador devem ser as recomendadas pelo fabricante
- Efetuar limpeza externa MENSAL
- Verificar funcionamento da resistência de aquecimento SEMANAL
- Inspecionar aterramento da carcaça -MENSAL
- Abrir caixa de ligação e verificar cabos ANUAL
- Medir a resistência ôhmica do estator, conforme MT-006-ANUAL
- Medir resistência de isolamento do estator, conforme MT-003-ANUAL
- Efetuar limpeza geral (porta escova, anéis coletores, regulador de tensão) MENSAL
- Inspecionar porta escova, molas, anéis coletores e regulador de tensão MER
- Medir resistência de isolamento o cabo. (> 10000Mohms) ANUA / e
- Verificar sistema de partida MENSAL







- Reapertar conexões elétricas TRIMESTRAL
- Ligar gerador e verificar as proteções MENSAL
- Verifcar e anotar valores de tensão e corrente (de acordo com a instalação) SEMANAL
- Verificar ruído anormal e saná-lo SEMANAL
- Troca de óleo do motor (periodicidade, dependendo nº de horas de utilização do gerador) ANUAL
- Troca de filtros (ar, água, diesel, lubrificante) (periodicidade, dependendo nº de horas de utilização do gerador)
- Troca de produto químico da água de refrigeração (periodicidade, dependendo nº de horas de utilização do gerador)
- Troca de produto químico da água de refrigeração (periodicidade, dependendo nº de horas de utilização do gerador) SEMANAL
- Realizar teste em vazio SEMANAL
- Realizar teste em carga SEMANAL

1.13 – Aterramento;

- Inspecionar todas as conexões dos equimentos TRIMESTRAL
- Verificar o funcionamento geral elétrico e mecânico do sistema TRIMESTRAL
- Efetuar leitura de resistência ômica e providenciar melhorias necessárias SEMESTRAL

1.14 – Quadro de Distribuição Sistema Elétrico;

- Inspeção visual dos equipamentos quanto ao seu estado geral QUINZENAL
- Inspeção visual dos contatos dos disjuntores e chaves QUINZENAL
- Verificação de existência de ruídos anomais, elétricos ou mecânicos QUINZENAL
- Verificação do funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição QUINZENAL
- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição QUINZENAL
- Verificação das concordâncias limites de corrente permitida para cada disjuntor QUINZENAL
- Verificar se todos os comandos estão operando de forma normal QUINZENAL
- Testes manual e mecânico dos disjuntores QUINZENAL
- Verificação dos disjuntores e chaves e substituição dos defeituosos (NB-3 da ABNT) QUINZENAL
- Verficar cabos e fios de acordo c/ NB-3 da ABNT (fazer substituições necessáiras) QUINZENAL
- Reaperto de todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos QUINZENAL
- Verificar temperatura dos terminais, disjuntores e equipamentos (corrigir se necessário) QUINZENAL



- Substituir reparos, fixar e reapertar disjuntores dos quadros principal e auxiliares QUINZENAL
- Verificar a identificação dos disjuntores e chaves repondo as que faltarem QUINZENAL
- Inspeção visual de toda lataria, verificando a existência de ferrugem QUINZENAL
- Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros QUINZENAL
- Limpeza externa dos equip. e do local, ou quando se fizer necessária QUINZENAL
- Inspeção visual de todos os componentes SEMESTRAL
- Verificação da existência de ruídos anormais MENSAL
- Verificação do funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição -MENSAL
- Verificação do aquecimento de todos os disjuntores MENSAL
- Medição da corrente do disjuntor geral MENSAL
- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição MENSAL
- Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida MENSAL
- Limpeza externa dos quadros com benzina, ou outro produto similar aprovado MENSAL
- Inspeção visual de todos os componentes MENSAL
- Verificação das temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre MENSAL
- Testes das lâmpadas de sinalização e substituição das danificadas MENSAL
- Verificar se todos os comandos estão operando de forma normal MENSAL
- Inspeção nas conexões de saída do disjuntores, evitando pontos de resistência elevada MENSAL
- Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores, com todos os circuitos ligados MENSAL
- Medir as tensões no disjuntor geral. Vab() Vbc() Vac() MENSAL
- Medir as correntes elétricas no disjuntor geral. la () lb() lc(), comparando-as com a corrente nominal do disjuntor geral ()A. MENSAL
- Verificar equilibrio entre as fases. la () lb() lc() TRIMESTRAL
- Fazer a revisão, limpeza e verificação de cargas, substituindo ou refazendo proteções TRIMESTRAL
- Verificação dos disjuntores e chaves e substituição dos defeituosos (NB-3 da ABNT) TRIMESTRAL
- Reapertar conexões, bases e barramentos TRIMESTRAL
- Substituir bases trincadas ,tampas e arruelas de fusíveis diazend- TRIMESTRAL
- Verificar cabos e fios de acordo c/ NB-3 da ABNT (fazer substituições necessário)- TRIMESTRAL
- Verificar temperatura dos terminais ,disjuntores e equipamentos (corrigir se necessário-TRIMESTRAL
- Limpar e proteger com Penetrox os terminais oxidados TRIMESTRA
- Verificar exitência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-log-TRIM





- Limpeza feral dos barramentos e conexões com benzina(ou produto similar aprovado)-TRIMESTRAL
- Fazer a Limpeza geral de todos os quadros com aspirador de pó TRIMESTRAL
- Fazer os testes de isolamento de todos os quadros TRIMESTRAL
- Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida- TRIMESTRAL
- Reaperto de todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramento TRIMESTRAL
- Providenciar medição da tensão entre neutro e terra (=< que 5 V)- TRIMESTRAL
- Providenciar medição da corrente do neutro TRIMESTRAL
- Providenciar medição da corrente do terra TRIMESTRAL

1.15 – Iluminação – Iluminação Externa:

- Revisão geral dos circuitos de iluminação (substituir componentes se necessário MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas (corrigir se necessário)- MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas (corrigir se necessário)- MENSAL
- Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida- ANUAL
- Identificar com etiquetas apropriadas, todas as tomadas, quando à tensão ANUAL
- Lavagem do globo de iluminação dos postes TRIMESTRAL
- Pintura iluminação- TRIMETRA
- Testar os circuitos de iluminação MENSAL

1.16 – Iluminação – Iluminação Interna:

- Revisão geral dos circuitos de iluminação(substituir componentes se necessário MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas (corrigir se necessário)- MENSAL
- Verificar as limpezas e pinturas das calhas (corrigir se necessário)- MENSAL
- Identificar com etiquetas apropriada, todas as tomadas, quanto à tensão ANUAL
- Aferição do índice da exitência de lâmpadas queimadas para troca DIÁRIA

1.17 – Iluminação – Iluminação de Emergência:

- Testar o funcionamento - TRIMESTRAL

1.18 – Prodeção Predial – CFTV:

Executar limpeza das lentes e caixas de proteção das câmeras – QUINZENAL





- -Verificar estado geral das caixas de proteção das câmeras- QUINZENAL
- Verificar conexões dos cabos das câmeras e multiplexador SEMESTRAL

1.19 - Proteção Predial - Para-Raios:

- Verificar todas as conexões- MENSAL
- Verificar o estado dos captores- MENSAL
- Verificar o estado dos cabos Mensal
- Verificar o estado das tubulações de descida MENSAL
- Verificar a estabilidade do mastro MENSAL
- Inspeção dos pára raios(fazendo as correções e /ou substituição necessárias)- ANUAL
- -Medição das resistência de terra aterramento (fazendo as correções necessárias((< 5 Ohms)-ANUAL
- Combater a oxidação através de aplicação de produtos químicos ANUAL
- Laudo de empresa especializada com recolhimento de ART- ANUAL

1.20 – Proteção Predial – Som Ambiente:

- Verificar funcionamento dos equipamentos MENSAL
- Realizar teste de envio de mensagem QUINZENAL

1.21 – Hidrosanitário – Bombas Hidráulica:

- Verificar e corrigir a existência de sujeira ,danos e fixação MENSAL
- Verificar e corrigir pontos de corrosão- MENSAL
- Limpar externamente MENSAL
- Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais, vedação do selo mecânico, nível de óleo MENSAL
- -Verificar corrigir gaxetas MENSAL
- Verificar e corrigir o aquecimento excessivo nos mancais (< 50 ° C) MENSAL
- -Substituir o lubrificante/ lubrificar mancais ANUAL
- Verificar e corrigir o alinhamento entre motor e bomba TRIMESTRAL
- Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão MENSAL
- Verificar e corrigir o sentido de rotação- MENSAL
- Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais- MENSAL
- -Medir e registrar tensão entre fases Vab() Vbc() Vac() MENSAL







- Medir e registrar corrente em cada fase la () lb() lc () MENSAL
- Medir e registrar a resistência de isolamento (>5000 Mohms) () Mohms- MENSAL
- -Verificar e corrigir o aterramento elétrico MENSAL

1.22 - Hidrosanitário - Reservatório de Água:

- -Verificar o nível d'água dos reservatórios DIÁRIO
- Verificar a existência de infiltrações ,vazamento, etc.- DIÁRIO
- Fazer limpeza das caixas d'água de forma programada SEMESTRAL
- Verificar os estados das válvulas de retenção (saída d'água,registros,bóias,etc.)-MENSAL
- -Verificar os funcionamento de bóias QUINZENAL
- -Verificar o estado geral da impermeabilização interna e aspectos de conservação- TRIMESTRAL

1.23 - Hidrosanitário - Rede hidráulica/ Válvulas/Registros:

- Inspeção visual de toda a rede externa MENSAL
- Verificar a existência de vazamento na rede e nos sanitários e corrigi-los-MENSAL
- Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras externas e corrigi-los -MENSAL
- Verificar as vedações de torneiras, válvulas, rabichos e seus componentes- MENSAL
- -Verificar o estado das louças e metais em todos os sanitários MENSAL
- Verificar a regulagem das válvulas de todos os sanitários- MENSAL
- Verificar a fixação e funcionamento de todos os aparelhos- MENSAL
- Verificar o estado das peças componentes de todo os aparelhos- MENSAL
- Verificar e corrigir o funcionamento dos registros e válvulas -MENSAL
- Verificar calibragem dos instrumentos de media, com manômetro padrão- ANUAL
- Lubrificar os registros e válvulas ,usando vaselina- ANUAL

1.24 – Hidrosanitário – Caixa de Gordura:

- Inspecionar todas as caixas de Gordura
- Verificar estado das paredes laterais, fundo e tampa- ANUAL
- Aplicar dedetizador e desratizador ANUAL
- Verificar hermeticidade ANUAL

1.25 – Hidrosanitário – Rede Pluvial:

-Verificar a existência de entupimentos em toda a rede do prédio -MENSAL





- Fazer limpeza de todas as louças e metais das instalações MENSAL
- Inspecionar o funcionamento normal das bombas de recalque MENSAL
- Inspecionar visual das tubulações aparentes MENSAL
- -Verificar vazamentos nas juntas das tubulações MENSAL
- -Inspecionar todos as poços de visita da rede e limpá-los -MENSAL
- Inspecionar todas as caixas de inspeção existentes na rede e limpa-las- MENSAL
- Inspecionar e limpar os coletores de água pluviais MENSAL

1.26 – Hidrosanitário – Rede de Esgoto:

- Verificar a existência de entupimentos em toda a rede do prédio- MENSAL
- Fazer limpeza de todas as louças e metais das instalações- MENSAL
- Inspecionar o funcionamento normal das bombas de recalque MENSAL
- Inspecionar visual das tubulações aparentes MENSAL
- Verificar vazamentos nas juntas das tubulações MENSAL
- Inspecionar todas os poços de visita da rede e limpá-los MENSAL
- Inspecionar todas as caixas de inspeção existentes na rede e limpá-los- MÊNSAL
- Inspecionar e limpar os coletores de água pluviais -MENSAL
- Drenagem da fossa séptica- MENSAL

1.27 – Hidrosanitário-Banheiros:

- Verificação do estado de registro e válvulas de descarda- DIÁRIO
- Verificação da fixação dos vasos sanitários e mictorios- MENSAL
- Verificação do estado de torneiras e duchas higiênicas- DIARIO
- Verificação do estado das tampas dos vasos sanitários -DIÁRIO
- Verificação do estado dos engates flexível das torneiras DIÁRIO
- Limpeza dos sifões -QUINZENAL

1.28 – Hidrosanitario – Poço – Semiartesiano:

- Verificar a normalidade de funcionamento da bomba- DIÁRIO
- Executar a manutenção dos quadros elétricos verificando estado físico- MENSAL
- Reaperto geral dos quadros elétricos- MENSAL
- Executar a medição da tensão do quadro elétrico- MENSAL
- Executar a medição da corrente do quadro elétrico-MENSAL







- Verificar estado de conservação da tubulação ,cabos elétricos e eletrodos -ANUAL
- Reformar ou recuperar o grupo motobomba retirado do poço p/ backup-ANUAL
- Executar manutenção externa do poço-ANUAL

1.29 – Edificações – Telhado /Laje de Cobertura:

- Verificação e limpeza do estado das calhas- DIÁRIO
- Verificação do estado das telhas e estrutura de sustentação- MENSAL
- Verificação fixação das telhas- MENSAL
- Verificação e limpar ralos e buzinotes de coleta de água- SEMANAL
- Verificar impermeabilização da laje e calhas de coleta SEMANAL

1.30 - Edificações - Estrutura do Concreto Aparente:

- Verificar o estado geral das estruturas de concretas aparente ANUAL
- Verificar existência e / ou aparecimento de trincas, fissuras, etc.- ANUAL
- Verificar existência de ferragens expostas ou marcas de oxidação das ferragens -ANUAL
- Verificar existência de desgragação do concreto e / ou argamassa- ANUAL
- Verificar o estado geral do sistema de pintura impermeabilidade(verniz acrílico base solvente,base água e outros)- ANUAL

1.31 – Edificações – Esquadrias:

- Verificar estado de conservação de portas ,janelas, basculantes e demais componentes de esquadrias-OUINZENAL
- Lubrificar dobradiças e fechaduras-MENSAL

1.32 – Edificações – Revestimentos:

- Verificar estado de conservação dos revestimentos de paredes- MENSAL
- Verificar ocorrências de infiltrações- MENSAL

1.33 – Edificações – Rebaixamento de Teto / Forro:

- Verificar estado de conservação das placas de fôrro(alinhamento, disposição, nivelamento, estética, pintura, etc.)-QUINZENAL
- Verificar fixação-QUINZENAL

1.34 – Edificações- Piso Elevado:

W.



- Verificação estado de conservação(revestimento, frisos)-MENSAL
- Verificar estrutura de sustentação-QUINZENAL
- Verificar e corrigir ,quando necessário,nivelamento do piso- QUINZENAL
- 1.35 Edificações Divisórias Removíveis/ Biombos:
- Verificar o estado geral das paredes divisórias removíveis /biombos (revestimento,alinhamento,prumo,peças de arremate,etc.)-MENSAL
- 1.36 Edificações Pavimento Externa Blokets:
- Verificar o estado de conservação (NIVELAMENTO, ABERTURA ENTRE AS PEÇAS, REJUNTAMENTO, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, ETC.) MENSAL
- Verificar estrato das pinturas de demarcação de faixas-TRIMESTRAL
- 1.37 Edificações- Pintura:
- Verificar estado da pintura de paredes em alvenaria (internas/externas)- MENSAL
- Verificar pontos de ferrugem em peças metálicas, providenciando reparo-MENSAL

1.38 – SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO:

O sistema detecção e alarme contra incêndio do prédio do CONTRATANTE é da marca SANNY, modelo Digital de 55 Zonas com capacidade para até 180 pontos, sensores termovelocimétricos sirpoel, bateria selada sem manutenção de 60 amp, cabo de 8 vias emborrachado para rede, cabo de 4 pares para os sensores, acionadores SANNY e botões de pânico Elelcom e sirenes de pânico JFL.

1.38.1- MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA:

Deverão ser realizadas as manutenções preditivas, conforme manual do fabricantes, na periodicidade a saber:

a) MENSALMENTE:

- Verificação do estado geral de chaves e comandos da central,quanto ao aspectos e condições de operação;
- Inspeção visual do estado da bateria
- Simulação de defeitos e fogo através dos dispositivos disponibilizados na central.

b) TRIMESTRALMENTE:



N.



- Medição do consumo do sistema em cada circuito de detecção, alarme e comandos auxiliares;
- Medição da resistência do terra ou corrente de fuga, sumariamente. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das medições.
- -Medições e verificações do estado da bateria de acordo com as instruções do fabricante.
- Ensaio de operação dos ocionadores manuais;
- Ensino amostral de operação dos detectores em cada circuitos.

c) ANUALMENTE:

- Limpeza geral quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores , indistamento.


1.39 - MANUTENÇÃO CIVIL, ATIVIDADES DE OFICINA:

A CONTRATADA executou todos os serviços de manutenção civil referentes a pintura de paredes, pintura de forros, pintura industrial e equipamentos, montagem e desmontagem de divisórios, serviços gerais de alvenaria, assentamento de pisos, serviços de solda nas instalações do prédio do CONTRATANTE.

Condunts 1-5.

IDIVANDO SENA DOS SANTOS


Chefe do Setor da Administração dos Serviços na Reional











VCEKLIDÝO DE VCEKVO TÉCNICO PROFISSIONAL CERTIDÁO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0973/DEOP/2004

VINCULADA A A.R.T. N.º 11935D PA/7 de 19/11/2004

	Savette Ad-Ad Walter attraction of the same of the sam
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	TV WILETA, 2193 - MARCO - BELÉM - PARÁ ********
NOME DO CONTRATANTE	FUNDAÇÃO BOAS HOVA A **********************************
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	9308 EN EV
NOME DA EMPRESA	SHIET ENGENHARIA E EMPREEMDIMENTOS LTDA *******
ОÃQІИВІЯТА	BES CONFEA 218/73, ARTS 90 E.25 ************************************
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	11935 D Pr. 25/10/2001
JANOISSIJONA OJUTIT	ENCENHEIRO ELETRICISTA OPÇÃO ELETRÔNICA *******
NOME DO RESP. TÉC. P/SERVIÇO	EMVANEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR

CERTIFICAMÓS AINDA QUE O ATESTADO DE DESEMPENHO DE FORMECEDOR DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOL ADA SOB O N.º 9402/2004 DE 19/11/2004 E

Beléng 22 de novembro de 2004.

Santiariska Admison 180v Marring da Silv

Eng. Civil Valmar Antunes Antbat-Assessol Técnico do CREA-PA Portoria n. 010/2003 de 07.01.2003

·OLSLA

Truy. Dr. Moraes, 194 - Fone: 91 212-9011 - (Pres.) 222-7490 - Telex: (91)1530 - Fax: 91 223-1953 - CEP 66035-080 - Belèm - Pará

REDE BOAS NOVAS - BELÉN Tv. Vileta, 2193 - Marco - CEP 66.093-380 - Belém/Pa Telefone: 246-7505 Telefone: 150@tbn.01g.br



REDE BOAS NOVAS BRAŠIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CIAD: 89,541,689/0002-32

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SHIFT – Engenharia & Empreendimentos Ltda estabelecia na Av. Doutor Freitas nº 3298, sala 04, bairro do Marco, CEP 66095-110, Belém-PA, prestou até a presente data à FUNDAÇÃO BOAS NOVAS, situada à Tv Vileta nº: 2193 – Marco, CEP: 66.093-380, os serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo (instalações elétricas e telefônicas; instalações hidrosanitárias e pluviais; instalações civis e instalações do sistema de refrigeração), com locação de mão-de-obra, conforme consta no Anexo I do contrato (rotinas básicas de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, com locação de mão-de-obra).

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém-PA, 29 de outubro de 2004.


FUNDAÇÃO BOAS NOVAS
CLAUDINELSON LIMA DIAS

Ward Ward CONDURY

Reconhecto por semethanca a(s) (O)

Firma(s) com a sectal (Condus

Firma(s



1 - ROTINAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO

Serão desenvolvidos serviços de manutenção predial nas áreas de instalações civis, instalações pridráulicas, instalações elétricas, subestações, grupos geradores, rede telefônica, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, observada a periodicidade mínima prevista e sempre que ocorram fatos que determinem a intervenção.

Essas intervenções terão o caráter preventivo e corretivo, e serão executadas pela medições, limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reapertos, fixações, recolocações, modificações, impeções, recolocações, recolocações, substituição, pintura, repintura, etc.

Nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, todos os gastos envolvidos com mão-de-obra e materiais tidos como de consumo, tais como: tintas, lixas, solventes, colas, lubrificantes, para limpeza de quadros elétricos, caixas d'água, quadros e painéis de sinalização visual, materiais de limpeza em geral, soldas e outros, tais como lâmpadas, tomadas, interruptores, restores, disjuntores, fuzíveis, canos, reparos de válvulas, tomeiras, vedantes, telhas, argamasas, colas, compressores, filtos de ar, etc. deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer encargos adicionais para a FUNDAÇÃO BOAS NOVAS.

A finalidade básica desses serviços será a de manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos e a detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção pela CONTRATADA.

Dessa forma, toda verificação que vise manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação deverá ser desenvolvida sempre que necessário, mesmo que não conste neste Anexo, pois este é uma síntese dos serviços a serem realizados.

Serão desenvolvidos serviços de manutenção corretiva nas áreas de instalações civis, instalações hidráulicas e instalações elétricas, rede de telefonia, extintores de incêndio (carga e recarga), bombas em geral e Pára-raios, conforme a periodicidade determinada na legislação em vigor, Normas Técnicas ou recomendações dos fabricantes e sempre que ocorram fatos que determinem a intervenção.

Os materiais empregados nesses serviços, devem ter suas especificações similares ou superiores as existentes nas instalações originais do projeto e terão seus custos cobertos pela contratada como despesas normais da cobertura de risco.

Todas as inspeções a seguir descritas gerarão relatórios descritivos minuciosos, os quais serão examinados pela equipe técnica do setor de logística.





As rotinas abaixo constituem-se de verificações que produzirão diagnósticos fegra proceder se à imediata correção das anomalias encontradas pela CONTRATADA, dentionadas de manutenção preventiva e corretiva, sob responsabilidade da CONTRATADA.

1.1 Instalações Elétricas e Telefônicas

1.1.1 Huminação Geral

- Freqüência Diária
- Verificação das luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas (internas e externas) queimadas e outros elementos com operação insuficiente;
- Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais.
- Freqüência Trimestral
- Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência;
- Limpeza das lâmpadas e luminárias;
- Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;
- Reaperto dos contatos dos reatores;
- Resperte dos parafusos das bases dos soquetes;
- Verificação do aterramento das luminárias;
- Teste de corrente e verificação das tomadas.
- familiary A. L. Control of the Contr
- Freqüência Semestral
- Medição do isolamento dos circuitos quanto so estado dos fios;
- Medição do nível de iluminação.

1.1.2 Quadros Geral de Energia e de Distribuição Parciais

- Freqüência Semanal
- Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
- Verificação da existência de ruídos anormais, quer elétricos ou mecânicos;
- Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação e circuitos.
- Freqüência Mensal
- Leitura dos instrumentos de medição;
- Pimpeza externa do quadro e verificação de pontos oxidados, pintura e meios de fechamento
- Limpeza geral do barramento, conexões, isoladores e disjuntores;
- Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.
- of B



• Freqüência Trimestral

- Medição de amperagens dos alimentadores;
- Inspeção das chaves seccionadoras;
- Inspeção das conexões de saída dos disjuntores a fim de evitar pontos de resistência elevada;
- Inspeção dos isoladores e conexões;
- Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;
- Verificação da fixação de barramento, conexões e ferragens;
- Reaperto das fixações dos disjuntores termomagnéticos;
- Verificação da regulagem do disjuntor geral;
- Verificação do equilíbrio de fases dos circuitos;
- Resperto dos conectores de ligação;
- Alinhamento dos contatos das chaves.

Frequência Semestral

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados;
- Medição da resistência dos cabos de alimentação.
- Freqüência Anual
- Identificação dos circuitos, confecção de diagrama e fixação do mesmo na tampa o quadro com "contact" transparente.

soirn-raky E.I.I

- Freqüência Semestral
- Verificação de conexão cordoalha/aterramento;
- Verificação dos pontos de ferrugem no mastro;
- Verificação do estado das dobradiças e isoladores;
- Verificação das cordosibas de descida;
- Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento ao ponto do pára-raios;
- com o cabo de descida desligado); com o cabo de descida desligado);
- Retocar a pintura do mastro com tinta anti-ferrugem;
- Verificat se as cordoalhas encontram-se devidamente esticadas;
- Verificar se o cabo de descida está afastado no múnimo 20cm de qualquer parte da estrutura;
- Verificar se a haste do pára-raios está solidamente fixada na sua base;
- Verificar se o captor do pára-raios está bem fixado na haste;
- Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta
 e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;
- Verificar o estado dos isoladores e braçadeiras, executando a limpeza dos mesmos;
- Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado.





1.1.4 Aterramento para Equipamentos e Instalações

Freqüência Semestral

- de aterramento; Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os equipamentos e malha
- Verificação e medição da resistência ôhmica dos aterramentos;
- Execução de serviços para diminuição da resistência ôbmica quando esta estiver acima dos
- Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis. limites, se necessário executar malha de equalização;


1.1.5 Motores e Bombas (inclusive automação)

Freqüência Mensal

- Executar o revezamento do conjunto motobomba;
- Executar a limpeza geral.
- Freqüência Trimestral
- Teste de funcionamento das bombas;
- Verificar as juntas de vedação;
- Inspeção dos terminais elétricos das caixas de ligação;
- Inspeção dos contactores da chave magnética do comando das bombas;
- Fazer o engraxamento;
- Verificar a atuação dos automáticos da bomba de recalque (inclusive botoeiras e lâmpadas de
- Verificar o nível de 61eo, conexões de aterramento, gaxetas, acoplamentos, aquecimento sinalização);
- Lubrificar as partes móveis do quadro de comando; excessivo nos mancais, estado dos mangotes, vibrações e ruidos anormais;
- Fazer limpeza geral do quadro de comando.

Freqüência Semestral

- inspeção das válvulas de retenção;
- Inspeção do funcionamento das bóias inferiores e superiores;
- Inspeção dos cabos de alimentação do quadro geral das bombas;
- Verificação do alinhamento do eixo das bombas;
- Medição da folga das luvas de acoplamento;
- Medição da resistência de isolamento dos motores e leitura da voltagem entre fases e
- amperagens por fase com motores em carga;
- Verificar o isolamento do cabo de alimentação;
- Limpar o dreno de água;
- Apertar os parafusos de fixação das bases das bombas.





lsunA sionêüpə₁ᠯ •

- Testar o isolamento das fases para massa no enrolamento do motor;
- Testar o isolamento entre fases no enrolamento do motor;
- Testar o isolamento para terra nos cabos de alimentação;
- Testar o isolamento entre cabos de alimentação;
 Inspecionar e ajustar, caso necessário, o selo mecânico;
- Reapertar todos os bornes de ligação no quadro comando;
- Trocar o óleo, quando for o caso;
- Verificar os rolamentos;
- Verificar os contatos das chaves magnéticas.

AVN 00£ ospatadu2 3.1.1

freqüência Anual

- Apertar as fixações e verificar os terminais;
- Verificar a ligação para terra;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Inspecionar minuciosamente a porcelana quanto a trincas e rachaduras, substituindo se

necessário

TA grobanoipped 1.6.1.1

- Examinar as articulações, pinos, molas e travas;
- Respertar as ligações do cabo de terra, conexões gerais e fixação de estrutura;
- Operar e alinhar o fechamento dos contatos;
- Lubrificar as partes móveis;
- Verificar as condições dos isoladores e suportes, substituindo se necessário;
- Ajustar os limites de abertura e fechamento;
- Verificar o intertravamento;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Dungles of all of the conductions
- Verificar o estado das facas;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento; corrigindo-a, se necessário.

TA notanizid 2.3.1.1

- Lubrificat, alinhar e verificar o desgaste e a pressão dos contatos de conexão dos disjuntores extratveis;
- Examinar e apertar fixações e conexões;
- Examinar o mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações;
- Lubrificar as partes móveis;
- Testar a operação manual e automática;
- Inspecionar a fiação, reapertando as conexões da fiação de comando;
- Verificar o nível de óleo, completando se necessário;






- Verificar o intertravamento;
- Verificar a sinalização;
- Medir e anotar o valor da resistência dos contatos;
- Medir e anotar o valor da resistência do isolamento;
- Limpar cuidadosamente o conjunto;
- Examinar todas as partes metálicas quanto à corrosão;
- Verificar a ocorrência de quaisquer vazamentos;
- Efetuar a troca de óleo dos disjuntores tipo PVO.

Othomeried E.d. I.I.

- Limpar o barramento e os isoladores, indicando anormalidades;
- Reapertar as fixações e conexões;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento.

AVM 00£ robsmrofenerT 4.0.1.f

- Medir e anotar o valor da resistência do enrolamento;
- Medir e anotar o valor da tensão entre fases do secundário;
- Medir e anotar o valor da corrente por fase do secundário;
- Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas;
- Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos, conexões e terminais;
- Examinar o tanque, tampa e radiadores quanto a vazamentos e ferrugens;
- Examinar os termômetros;
- Verificar o nível de óleo, completando se necessário;
- Inspecionar os acessórios e sua fiação;
- Verificar o sistema de proteção e testar os circuitos elétricos;
- Examinar as buchas e isoladores quanto a rachaduras, indicando anormalidades;
- Apertar a fixação à terra;
- Verificar as condições da Silica Gel (cor), trocando se necessário;
- Verificar o circuito de alarme e sinalização;
- Verificar respiradores;
- Verificar e aferir os aparelhos de medição e indicadores;
- Examinar o relé Bucholz e limpar contatos;
- Verificar (testar) a relação de espiras;
- Testar o óleo isolante, somente no caso de óleo mineral e a base de silicone, trocando se
- Verificar o estado da pintura e, se necessário, pintar.
- 1.1.6.5 Ramal de Entrada
- Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo os que se encontrarem em mau
- Verificar a isolação das muflas e dos cabos de entrada e saída do ramal subterrâneo,
- substituindo se necessário;



- Medir e anotar o valor da resistência de isolação.

erraT ab adiaM 7.3.1.1

9.9.1.1

Medir e anotar o valor da resistência da malha de terra da subestação.

1.1.6.8 Painel Geral de Baixa Tensão

Freqüência anual

- Substituir lâmpadas de sinalização queimadas;
- Limpar os contatos das chaves e dos disjuntores;
- Verificar o funcionamento das chaves e dos disjuntores;
- Apertar as fixações e conexões;
- Verificar a flação;
- Verificar os fusíveis;
- Verificar os circuitos de controle, medição e sinalização;
- Verificar a existência de vibrações ou ruídos anormais;
- Limpar internamente o painel e seus componentes;
- Aferir instrumentos;
- Verificar os abafadores (corta-arcos);
- estabelecidos pelo banco de capacitores; Verificar o funcionamento dos relés disparadores e ajustá-los de acordo com valores pré-
- Verificar o aterramento geral, reapertando as conexões;
- Verificar a pressão dos contatos das contatoras, relés auxiliares, etc.;
- Verificar o funcionamento mecânico das peças móveis dos contatores, relés, etc.;
- Verificar a pressão nas garras de fixação de chaves e blocos fusíveis;
- Verificar a existência de corrosão ou ferrugem;
- Lubrificar as partes móveis e mecanismos;
- Verificar e corrigir a ventilação;
- Efetuar teste de isolamento entre fases nos cabos de entrada e saída, anotando os resultados. Efetuar teste de isolamento para massa nos cabos de entrada e saída, anotando os resultados;

1.1.6.9 Banco de Capacitores

- IsunA sionêüpər4
- Medir e anotar os valores de correntes e tensões;





- Verificar a fixação na base e ligações do cabo terra;
- Inspecionar se não há vazamentos;
- Verificar as condições das buchas e caixas metálicas;
- Verificar se há oxidação no painel e capacitores;
- Inspecionar o estado da chave de acionamento/proteção;
- Limpar todo o conjunto;
 Reapertar conexões.


1.1.6.10 Grupo Gerador de 150 KVA

- Freqüência Diária
- Inspeção geral e partida em vazio por período não superior a 5 minutos.
- Freqüência Mensal
- Verificar os níveis de óleo lubrificante, óleo combustível e água de refrigeração;
- Verificar o estado geral da bateria de partida;
- Verificar as condições de excitação do gerador e do regulador de velocidade;
- Verificar as condições dos dutos de gases de descarga;
- Verificar os medidores e controles;
- Verificar a condição da partida automática e efetuar leituras com o gerador em carga;
- Inspeção geral quanto à nível de ruídos, trepidações, vazamentos, partes oxidadas, pintura,
 Impeza do grupo gerador, painéis elétricos, desempedimento da sala, etc.
- Freqüência Semestral
- Efetuar medições quanto à resistência de isolamento do gerador e alimentadores.
- Verificar as condições de conservação e limpeza do radiador, bem como da qualidade da água de refrigeração.

1.1.7 Instalações da Rede de Telefonia

I.I.7.1 Serviços Especificos (quando não houver mudança do lay-out arquitetônico):

- Mudança de pontos telefônicos, mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento no DG Cook;
- Remanejamento de pontos de telefonia, com deslocamento e instalação do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto, com reaproveitamento de material;
- Instalação de pontos de telefonia, com lançamento de cabo CCI apropriado, a partir dos quadros de distribuição existentes a cada pavimento, incluindo a instalação de tomada padrão RJ-II, jampeamento necessário nos quadros de distribuição do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;





- Jampeamento dos pares da rede interna instalados no DG Cook, localizada na sala da centrales com utilizada de fio jumper e a indicação da numeração utilizada o no properio de cabeação teletônica defeituosa;
- Remanejamento de aparelhos telefônicos, fax-simile e seus acessórios, conforme orientação da Fiscalização da FUNDAÇÃO BOAS NOVAS;
- cápsulas, limpeza de teclado, ligação de tomadas, etc.

 espenda, limpeza de teclado, ligação de tomadas, etc.

1.1.7.2 Sala da Central Telefônica

- Freqüência Diária
- BOAS NOVAS;
 estão funcionando perfeitamente, caso contrário, informar à Fiscalização da FUNDAÇÃO.
- Verificar a voltagem de saída de retificadores de tensão, caso existam.
- Freqüência Mensal
- Limpeza completa da sala e dos equipamentos, mediante a utilização de aspirador de pó;
- Verificação da rede horizontal;
- ecundários; OO) secundários;
- Verificação das conexões quanto a folgas nos blocos terminais BL-10;
- Efetuar a Programação da Central Telefônica;
- Emitir bilhetagem do tarifador.

1.2 Extintores de Incêndio

 Freqüência de acordo com a legislação em vigor, com as normas técnicas ou a sua necessidade.

1.2.1 Extintores


Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio (do tipo espuma, CO2, pó químico e água pressurizada) deverão ser realizados de conformidade com a Norma NBR 12.962, que especifica os seguintes níveis de manutenção:

1.1.2.1.1 Manutenção de Primeiro Mivel

Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por profissional habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste basicamente em:

- Limpeza dos componentes aparentes;
- Resperto de componentes roscados que não estejam submetidos a pressão;
- Colocação do quadro de instrução;





Substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos a pressão por componentes originais;
 7.7.8.0.

Conferência por pesagem da carga de cilindros carregados com dióxido de carbono:

I.2.1.2 Manutenção de Segundo Nível

A manutenção de segundo nivel dos extintores à base de espuma química e carga liquida, à base de água e espuma mecânica, à base de pó, à base de dióxido de carbono será realizada na forma descrita no item 5.1 da Norma NBR 12.962. A manutenção de segundo nivel poderá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA.

Manutenção que requer a execução de serviços com equipamento e local apropriado e por

profissional habilitado. Consiste basicamente em:


- Desmontagem completa do extintor;
- Verificação da carga;
- Limpeza de todos os componentes;
- Controle de roscas;
- Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;
- Troca de componentes, quando necessária, por outros originais;
- Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladores de pressão, quando houver;
- Ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR 09.654;
- Fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando
- apricaver;
 Pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 07.195 e colocação do quadro de
- instruções, quando necessário;
 Verificação da existência de vazamento;
- Colocação do lacre, identificando o executor.

1.2.1.3 Manutenção de Terceiro Mivel ou Vistoria

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos;

A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA.

- Freqüência Diária
- Verificar o acesso aos extintores.
- Freqüência Semanal
- Inspecionar os lacres;
- Conferir a pressão nos manômetros.





Freqüência Mensal

- Verificar e comparar com a normatização da ABUT o estado de funcionamento de válvulas, gatilhos, alças, mangueiras, difusores, lacres, pinos de segurança e selos, corrigindo qualquer anormalidade.
- Freqüência Semestral
- Submeter os cilindros a pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e providenciar a recarga, se necessária;
- Separar os cilindros com peso irregular, a critério da Fiscalização da FUNDAÇÃO BOAS NOVAS, para posterior utilização por ocasião de treinamento de pessoal do Serviço de Serviço de Alenda de Landa de L
- Segurança ou da Brigada de Incêndio;

 Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna, de acordo com a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência dos vasos e acesaórios.


1.3 Instalações Hidrosanitárias e Pluviais

- Freqüência Mensal
- Verificar se há vazamentos;
- Etemar a regulagem das válvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;
- Providenciar a eliminação de vazamentos em toda a rede;
- Providenciar o desentupimento de ralos, vasos sanitários, sifões e tubulações de esgoto primário e secundário, quando necessário.
- .

Freqüência Semestral

- Verificar as válvulas e tubulações;
- Verificar os dispositivos de acionamento;
- Apertar as fixações;
- Examinar a pintura e retocar onde necessário;
- Verificar o funcionamento da válvula de admissão de água (bóia);
 Efetuar a substituição de louças, válvulas de descarga, torneiras, registros, tubulações, bóias,
- sznjejos e ontros, quando necessário;
- Verificar a impermeabilização e limpeza de cisternas e caixas d'água;

 Providenciar a limpeza e o desentupimento das galerias de águas pluviais.
- Freqüência Anual
- Limpar as fossas e as caixas de gordura.





1.4 Instalações Civis

1.4.1 Estrutura

- IsunA sionŝüper4 ●
- Avaliação de esforços e dilatação nas estruturas de concreto armado e madeira, e avaliação da
- impermeabilização do concreto;
 Verificação de quebras, trincas, recalques e desgastes.

1.4.2 Cobertura

- Inzaela bionśweat 🔸 🔸
- Executar a limpeza geral das calhas e dos sistemas de escoamento;
- _____
- Freqüência Semestral
 Verificação das telhas, proteção dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de escoamento.
- Executar a revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos.
- Acalizar a substituição de telhas, calhas pluviais e rufos quando necessário.

I.4.3 Lajes impermeabilizadas, terraços e marquizes

- Freqüência Semestral
- Verificação da impermeabilização, sistema de escoamento e camada de proteção mecânica;
- Avaliação da proteção dos rufos, pontos de interferência e proteção mecânica;
- Limpeza da laje e sistema de escoamento.


2.4.4 Alvenarias

- Freqüência Semestral
- Avaliação do estado geral das paredes (quebras, desgaste, pinturas);
- Realizar a supervisão da limpeza quanto aos detritos, pó, graxas, etc..

2.4.5 Esquadrias

- Freqüência Semestral
- Executar a revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de apares quando de ar condicionado de janela, inclusive executando consertos e substituição de partes quando
- necessária;

 Executar a inspeção e a lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidráulicas (inclusive as de piso),



corrigindo-as caso necessário; amortecedores, siustes de pressão, alinhamento, troca de ferragens e partes

de partes soltas; Executar a inspeção geral das esquadrias metálicas, tais como: soldas, lixamentos e pinturas

esussumos se que em consequencia do man funcionamento das esquadrias; Realizar a substituição de vidros (comuns e temperados) e fixações quando a quebra dos

Verificar as vedações.

1.4.6 Revestimentos Internos e Externos

Freqüência Semestral

corrigindo qualquer defeito ou dano; azulejos, cerâmicas, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, etc.), Verificar o estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas,

Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem e corrigindo

se necessário.

softosivid ziània 7.4.1

- Freqüência Semestral
- Verificar a estabilidade das divisórias;
- Verificar o estado de conservação de painéis, portas, montantes, etc.;
- Verificar fixação e prumo;
- Verificar o estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e parafusos de
- Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras, dobradiças e portas.

1.4.8 Areas Externas

- Freqüência Semestral
- cercas, gradis, corrimões, alambrados, muros e portões; Verificar o estado geral de conservação de calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos,
- Verificar a existência de erosão;
- Verificar a estabilidade dos muros e a fixação dos gradis.

1.5 Instalações do Sistema de Refrigeração

Freqüência quinzenal:

Limpeza do filtro de ar.

Isanəm sionəüpərT




GREA Bahles, parties, parties, woo.-M.T.-8

Limpeza externa e internamente os equipamentos e acessórios em getal (gabinete, j

- Limpeza e troca (se necessário) do filtro de ar;
- Verificar sistema de drenagem;

estrados etc.);

- inien 20th 2021 fleren a semmet 2sh odoof reoffineV
- Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis;
- Verificar e corrigir ruídos e vibrações;
- Verificar e corrigir fixação e alinhamentos das polias do ventilador do evaporador;
- Verificar estado geral das proteções
 Verificar estado e ajustar a tensão das correias
- 19 attraspiritet as ab ottramezev rivirana a readinaV
- Verificar e corrigir vazamento de ar, refrigerante, água e óleo no sistema;
- Verificar e acertar a carga de refrigerante;
- Verificar contaminação do sistema através do filtro secador
- Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiro;
- Eliminar sujeiras, danos e corrosão dos motores elétricos;
- Verificar a fixação dos motores elétricos;
- Verificar e corrigir fixação de terminais, barramentos do sistema de aterramento;
- Verificar e corrigir fixação dos cabos e conexões elétricos;
- Conferir regulagem dos termostatos;
- Verificar vibrações do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão;
- Verificar estado das conexões flexíveis dos dutos;
- Eliminar focos de oxidação
- Eliminar sujeira e água acumulada no interior da casa de máquinas;
- -
- Eliminar obstrução so retorno e renovação de ar na casa de máquinas;
- Verificar funcionamento de alarmes visuais e sonoros;
- Fazer limpeza mecânica dos condensadores e evaporadores (se necessário);
- Medir e regular a temperatura do ar de retorno e insuflamento e gás na entrada e saída do
- evaporador;
 Verificar integridade dos dispositivos de segurança (plug fusível, pressostatos);
- Medir corrente do compressor (R, S, T) e nominal;
- Medir corrente do condensador (R, S, T) e nominal;





- Medir corrente do evaporador (R, S, T) e nominal;
- Medir tensão RS, RT, ST e nominal;

1.6 Datas Iniciais das Verificações

Todas as verificações independentes de sua freqüência serão iniciadas na data do primeiro dia do contrato, contando-se a partir daí o prazo da periodicidade das inspeções.



AGRONOMIA AGRONOMIA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE RECISTRADO NO CREA-PA, CONFORME A. R. T. NOLIVESTO PALTE INTEGRANTE E INSEPARAVEL DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARATE DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARAVEL DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARAVEL DA C. A. T. NOCHES EN INSEPARAMENTE DA C. A. T. T. NOCHES EN INSEPARAMENTE DA C. T. T. NOCHES EN INSEPARAMENTE DA C. A.

ovjterteinimbA ətnəgA **Domingos** Sávio de Castro Olive

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
RÉRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

INSEPARAVEL DA C. A. T. No (FIFE) EXPEDIDA EM ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PA, CONFORME A. R. T. Nº 4248 P. P. P. DE ATE INTEGRANTE E

Domings and Line Oliveira

Agente Administrativo

PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA



Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: 091.98124-4810. FAX: 0XX91 3243-3770. e-mail:planaconstrucoes@yahoo.com.br/ alberibarata@ig.com.br

AO
ESTADO DO MARANHÃO/MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2023 – PGJ - MA

DECLARAÇÃO TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,

inscrita no CNPJ n.º 05.467.549/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alberi de Jesus Lopes Barata, portador da Carteira de Identidade n.º 10740 D – PA CREA-PA e do CPF n.º 583.735.272-49, na Sessão Publica de Licitação, <u>OPTA</u> pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e <u>DECLARA</u> ser: Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

<u>DECLARO</u> ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Belém – Pará, 19 de junho de 2023.

PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPR. LTDA CNPJ: 05.467.549./0001-04

DIRETOR

PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA



Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: 091.98124-4810. FAX: 0XX91 3243-3770. e-mail:planaconstrucoes@yahoo.com.br/ alberibarata@ig.com.br

AO
ESTADO DO MARANHÃO/MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2023 – PGJ - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios empresa **PLANA** CONSTRUCÕES. **COMÉRCIO** REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.467.549/0001-04, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Belém – Pará, 19 de junho de 2023.

PLANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPR. LTDA CNPJ: 05.467.549./0001-04 DIRETOR

PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA



Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: 091.98124-4810. FAX: 0XX91 3243-3770. e-mail:planaconstrucoes@yahoo.com.br/ alberibarata@ig.com.br

AO ESTADO DO MARANHÃO/MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2023 – PGJ - MA

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL

DA OBRA

Eu, ALBERI DE JESUS LOPES BARATA da empresa PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ nº 05.467.549/0001 - 04, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado a obra de engenharia na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, em Hemocentro Regional de Castanhal Pará , por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do processo nº00/2023 (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.

Expresso, também, concordância quanto à adequação do projeto que integra o Edital de licitação, ciente deque as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto nº7.983/13.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Belém, 19 de junho de 2023.

Empresa: PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA EPP

CNPJ: 05.467.549/0001-04

Endereço: PASSAGEM NOVA, Nº 140, MARAMBAIA, BELÉM - PARÁ

E-mail(s) planaconstrucoes@yahoo.com.br

Telefone(s): (91) 32433770 / 981244810 / 982316368

PLANA CONSTRUÇÕES ALBERI DE JESUS LOPES BARATA ENG. CIVIL CREA – PA 10740 D