ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:		**Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Procuradoria Geral de Justiça no interior do Estado**					
LOCAL:		**Vários municípios do interior do Estado**				**Data-base:**	**Julho/2023**

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	FONTE	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS INICIAIS**						**4.397,90**
01.1	PGJTXC.02-2023	TAXA DO CREA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/SONDAGEM (VALORES ATÉ 15.000,00)	Composição Própria	UN	10,00	120,99	1.209,90
01.2	PGJTXC.01-2023	TAXA DO CREA PARA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/SONDAGEM ACIMA DE R$ 15.000,00	Composição Própria	UN	10,00	318,80	3.188,00
02	**SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM**						**311.189,00**
02.1	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA.	SINAPI	TxKM	8.000,00	1,21	9.680,00
02.2	PGJ-SE-TOP-08.23	EQUIPE DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM PARA TRABALHOS DE CAMPO E PROCESSAMENTO EM ESCRITÓRIO (DIGITALIZAÇÃO, DESENHOS E RELATÓRIOS IMPRESSOS/DIGITAIS) - TRANSPORTE E ESTADIA	Composição Própria	DIA	100,00	607,69	60.769,00
02.3	PGJ-SE-SOND-02.03-23	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (INCLUSIVE LAUDO)	Composição Própria	M	900,00	126,80	114.120,00
02.4	I12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM MESMA ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100 M)	ORSE	UN	40,00	437,02	17.480,80
02.5	PGJ.SE.TOP.0001	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL,COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00 M, EM ÁREAS ATÉ 1 HA.	Composição Própria	UN	20,00	5.456,96	109.139,20
						TOTAL	**315.586,90**

CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA:1071436

Assinado de forma digital por CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA:1071436
Dados: 2023.09.04 14:34:13 -03'00'

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ